SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy"

Objednatel:	Město Sokolov
Se sídlem:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený:	Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ:	00 259 586
DIČ:	CZ 00259586
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	

(dále jen „**objednatel**" na straně jedné)

a

Zhotovitel:	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Se sídlem:	Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
IČ:	01486381
DIČ:	CZ01486381

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28495

Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
Jednající:	Reginou Krnáčovou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**" na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo n stavbu ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy.

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: *„ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy"*, zpracovaná Ing. Janem Schraderem , IČ 45409811, ČKAIT: 0300725, v 01/2018, zakázka č. 02/2018, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 1492/56 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: **„ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy"**, dle Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 06.03.2018 a nabídkou dodavatele ze dne 20.03.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení;
b) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;

i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1	Předání staveniště:	do 26.06.2018
III.1.2	Zahájení stavby:	od 02.07.2018
III.1.3	Dokončení a předání stavby:	do 20.08.2018
III.1.4	Vyklizení staveniště:	do 22.08.2018

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.5 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.6 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Regina Krnáčová

V.1.2 technických: Ing. Miloslav Rychtář, e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

TDI: Radek Ježek, email: [redacted]

[redacted]

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI.
Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a

přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

879.934,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) doprava, kompletace a koordinace;
d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
e) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
f) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
g) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram

V Sokolově dne 19.4.2018

V K. Varech dne 20.4.2018

Bc. Jan Picka
starosta města

[redacted]

Objednatel

Regina Krnáčová
jednatel

[redacted]

Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
180204b	**ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instal. kanál a oprava sprch v pavilonu**

Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	9.2.2018
Rok	2018	Datum dokončení	

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Kontakt
Dodavatel	dle výběrového řízení		
Investor	Město Sokolov		www.sokolov.cz
Kalkulant	Michal Kubelka		www.stavebnikalkulace.cz
Projektant	Schrader Jan, Ing.		schrader@volny.cz

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	2107A

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_02	Koupelny		
SO_01	Kanál 1.NP		

Celkem (bez DPH)	879 934
DPH	184 786
DPH 21 % ze základny: 879 934	184 786
Celkem (včetně DPH)	**1 064 720**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instal. kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Kanál 1.NP	**459 398**	**96 474**	**555 872**
003: Svislé konstrukce	9 057	1 902	10 959
004: Vodorovné konstrukce	52 523	11 030	63 553
006: Úpravy povrchu	60 000	12 600	72 600
009: Ostatní konstrukce a práce	91 333	19 180	110 513
099: Přesun hmot HSV	22 372	4 698	27 070
766: Konstrukce truhlářské	1 148	241	1 389
767: Konstrukce zámečnické	17 668	3 710	21 378
776: Podlahy povlakové	195 323	41 018	236 341
V03: Zařízení staveniště	7 125	1 496	8 621
V06: Územní vlivy	950	200	1 150
V09: Ostatní náklady	1 900	399	2 299
SO_02: Koupelny	**420 536**	**88 312**	**508 848**
006: Úpravy povrchu	113 763	23 890	137 653
009: Ostatní konstrukce a práce	34 475	7 240	41 715
099: Přesun hmot HSV	27 036	5 678	32 713
711: Izolace proti vodě	41 855	8 790	50 644
721: Vnitřní kanalizace	42 856	9 000	51 856
722: Vnitřní vodovod	40 826	8 573	49 399
725: Zařizovací předměty	30 589	6 424	37 013
766: Konstrukce truhlářské	566	119	685
771: Podlahy z dlaždic	23 291	4 891	28 182
781: Obklady keramické	16 091	3 379	19 470
784: Malby	31 688	6 655	38 343
V03: Zařízení staveniště	10 000	2 100	12 100
V04: Inženýrská činnost	1 500	315	1 815
V06: Územní vlivy	2 000	420	2 420
V09: Ostatní náklady	4 000	840	4 840

Celkem (bez DPH)	**879 934**
DPH	**184 786**
DPH 21 % ze základny: 879 934	184 786
Celkem (včetně DPH)	**1 064 720**

Zakázka:

ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instal. kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			SO_01: Kanál 1.NP				**459 398**	
			003: Svislé konstrukce				9 057	
1.	SP	311231127/00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	1,884	4 807,00	9 057	
			Plný popis: Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
			Výkaz výměr: {(60+60-1-1-1+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,15)*0,098		1,826			
			((0,8*18)*0,15)*0,027		0,058			
			–					
			004: Vodorovné konstrukce				52 523	
2.	SP	411354249/00	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	75,48	474,05	35 781	
			Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nast					
3.	SP	411321515/00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,003	2 612,50	15 683	
			Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
			Výkaz výměr: (75,48*0,05)/2		1,887			
			75,48*0,05		3,774			
			((0,8*19)*0,075)*0,3		0,342			
			–					
4.	SP	411321616/00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,353	3 002,00	1 059	
			Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
			Výkaz výměr: Výplň kanalizačních rámů;		–			
			((0,8*1)*0,049)*9		0,353			
			–					
			006: Úpravy povrchu				60 000	
5.	SP	632451101/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	274,6	218,50	60 000	
			Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
			009: Ostatní konstrukce a práce				91 333	
6.	SP	976085411/00	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	9,0	69,64	627	
			Plný popis: Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					
7.	SP	962052211/00	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,726	3 135,00	11 681	
			Plný popis: Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
			Výkaz výměr: ((60+60-1-1-1+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,15)*0,2		3,726			
			–					
8.	SP	953941210/00	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	9,0	274,55	2 471	
			Plný popis: Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	H	009-x2	Poklop Al pro zadláždění 800x1000mm - plynotěsný, pachotěsný, uzamykatelný	kus	9,0	6 175,00	55 575	
		Plný popis:						
10.	SP	931992111/00	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	15,33	109,25	1 675	
		Plný popis:	*Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm*					
		Výkaz výměr:	Dilatace do betonu		–			
			153,3*0,1		15,33			
					–			
11.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	274,6	70,30	19 304	
		Plný popis:	*Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí*					
			099: Přesun hmot HSV				22 372	
12.	SP	997013211/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,274	462,65	4 753	
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m*					
13.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,274	91,87	944	
		Plný popis:	*Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění*					
14.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,274	215,65	2 216	
		Plný popis:	*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km*					
15.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,472	9,39	765	
		Plný popis:	*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km*					
		Výkaz výměr:	10,184*8		81,472			
					–			
16.	SP	997013802/00	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,942	889,20	7 951	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového*					
17.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,726	889,20	646	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot*					
18.	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,516	1 100,00	568	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného*					
19.	SP	998011001/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	22,813	198,55	4 529	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do t*					
			766: Konstrukce truhlářské				1 148	
20.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	15,0	28,98	435	
		Plný popis:	*Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových*					
21.	SP	766695212/00	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,0	72,39	362	
		Plný popis:	*Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm*					
22.	H	766-x1	Práh dubový tl. 2cm, š. 10cm - vstupy do koupelen	kus	5,0	68,59	343	
		Plný popis:						
23.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	11,40	8	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			767: Konstrukce zámečnické				17 668	
24.	H	767-x1	Demontáž zakrytí kanálů - plech + výztuhy - vč. likvidace	m2	75,48	47,50	3 585	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 60*1,3		78,0			
			(1,2*1,3)*3		4,68			
			-(0,8*1)*9		- 7,2			
					--			
25.	SP	767995112/00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	149,292	69,26	10 340	
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
			Výkaz výměr: (1,3*18)*6,38		149,292			
					--			
26.	H	13010428	Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,173	20 330,00	3 507	
			Plný popis:					
27.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	174,32	235	
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			776: Podlahy povlakové				195 323	
28.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	274,6	37,53	10 306	
			Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
			Výkaz výměr: 60*2,95		177,0			
			8,7*4		34,8			
			5*5,6		28,0			
			8,7*4		34,8			
					--			
29.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	141,1	9,22	1 301	
			Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			Výkaz výměr: 60+60+2,95+2,95+4+4+4+4+5,6+5,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6		157,9			
			-0,8*14		- 11,2			
			-0,6		- 0,6			
			-5		- 5,0			
					--			
30.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	274,6	45,32	12 445	
			Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
31.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	274,6	9,25	2 540	
			Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah					
32.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	274,6	29,74	8 167	
			Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
33.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	274,6	104,50	28 696	
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm - s podložkou	m2	315,79	332,50	105 000	
		Plný popis:						
35.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	141,1	96,90	13 673	
		Plný popis:	*Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm*					
36.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	162,265	28,50	4 625	
		Plný popis:						
37.	SP	776111411/00	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	153,3	7,51	1 151	
		Plný popis:	*Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah*					
		Výkaz výměr:	60+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+60+1,3+1,3+1,3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			SO_02: Koupelny				**420 536**	
			006: Úpravy povrchu				113 763	
46.	SP	612325423/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	255,04	211,85	54 030	
			Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			Výkaz výměr: Šatny 1.NP;		–			
			127,52		127,52			
			Šatny 2.NP;		–			
			127,52		127,52			
					–			
47.	SP	612131101/00	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	49,74	61,66	3 067	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
			Výkaz výměr: Koupelny 1.NP;		–			
			49,74		49,74			
					–			
48.	SP	612321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,74	168,15	8 364	
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
49.	SP	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,74	40,95	2 037	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
50.	SP	612311131/00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	49,74	93,58	4 655	
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
51.	SP	611325423/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	88,59	246,05	21 798	
			Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			Výkaz výměr: Šatny 1.NP;		–			
			44,295		44,295			
			Šatny 2.NP;		–			
			44,295		44,295			
					–			
52.	SP	611131101/00	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	26,201	70,40	1 845	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
			Výkaz výměr: Koupelny 1.NP;		–			
			26,201		26,201			
					–			
53.	SP	611321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	26,201	193,80	5 078	
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
54.	SP	611131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	26,201	51,49	1 349	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
55.	SP	611311131/00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,201	117,80	3 086	
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
56.	H	006-x1	Betonová stěrka pro vyspádování podlah do vpustí	m2	29,666	285,00	8 455	
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			009: Ostatní konstrukce a práce				34 475	
57.	SP	978013161/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	255,04	29,17	7 440	
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %*					
		Výkaz výměr:	Šatny 1.NP;		-			
			(1,75+1,75+4,35+4,35+4,5+4,5+3,225+3,225+1,75+1,75+4,35+4,35)*3,2		127,52			
			Šatny 2.NP;		-			
			127,52		127,52			
58.	SP	978013191/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	49,74	58,43	2 906	
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %*					
		Výkaz výměr:	Koupelny 1.NP;		-			
			(2,15+1+0,5+0,5+1,35+1+0,1+1+0,9+1+0,1+0,1+1+1+1+0,9+1+2,15+4,05+4,05+2,125+2,125+1+1+0,9+0,9+0,9+1,35+0,1+ 0,1+0,1+1+1+1+1+1)*1,2		49,74			
59.	SP	978011161/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	88,59	38,19	3 383	
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %*					
		Výkaz výměr:	Šatny 1.NP;		-			
			3,225*(4,35+1,75)		19,673			
			1,75*2,475		4,331			
			4,35*4,775		20,771			
			-(0,8*0,3)*2		- 0,48			
			Šatny 2.NP;		-			
			44,295		44,295			
60.	SP	978011191/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	26,201	74,10	1 942	
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %*					
		Výkaz výměr:	Koupelny 1.NP;		-			
			3,15*4,35		13,703			
			3,125*4,35		13,594			
			-(1*0,1)*6		- 0,6			
			-(0,45*0,3)*2		- 0,27			
			-0,75*0,3		- 0,225			
61.	SP	965081213/00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	29,666	49,50	1 468	
		Plný popis:	*Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2*					
		Výkaz výměr:	Sprchy 1.NP;		-			
			(0,9+0,9+0,5+0,5+0,9+1+1,5+1,5)*0,45		3,465			
			Sprchy 2.NP;		-			
			26,201		26,201			
62.	H	009-x1	Vybourání podlahové stěrky vč. případné hydroizolace	m2	29,666	47,50	1 409	
		Plný popis:						
63.	SP	978059541/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	25,346	67,36	1 707	
		Plný popis:	*Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2*					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 1.NP - oprava 5%;		-			
			(2,15+2,15+1+1+4,05+4,05+1+1+1+1+1+1+0,1+0,1+0,1+0,5+0,5+2,125+2,125+1+1+4,05+4,05+1+1+1+1+1+1+0,1+0,1+0,1)*0,05		2,118			
			2.NP - oprava 5%		-			
			2,118		2,118			
			2.NP - sokl nad podlahou;;		-			
			(2,15+2,15+1+1+4,05+4,05+1+1+1+1+1+1+0,1+0,1+0,1+0,5+0,5+2,125+2,125+1+1+4,05+4,05+1+1+1+1+1+1+0,1+0,1+0,1)*0,2		8,47			
			Rozvody vody a kanalizace;		-			
			7,6*0,2		1,52			
			(10*1,3)*0,3		3,9			
			(0,15*0,2)*14		0,42			
			5		5,0			
			(1*0,3)*6		1,8			
					-			
64.	SP	949101111/00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	114,791	37,53	4 308	
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
65.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,992	70,30	9 912	
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí					
			099: Přesun hmot HSV				27 036	
66.	SP	997013212/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,095	813,20	11 462	
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
67.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,095	91,87	1 295	
			Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
68.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,095	215,65	3 040	
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
69.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,76	9,39	1 059	
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Výkaz výměr: 14,095*8		112,76			
					-			
70.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - beton omítkoviny apod...	t	11,201	712,50	7 981	
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
71.	SP	997013803/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,894	760,00	2 199	
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
			711: Izolace proti vodě				41 855	
72.	SP	711193121/00	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	29,666	332,50	9 864	
			Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní [SCHOMBURG] těsnicí kaší [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální na ploše vodorovné V					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
73.	SP	711193131/00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	25,346	355,30	9 005	
		Plný popis:	*Izolace proti zemní vlhkosti ostatní [SCHOMBURG] těsnicí kaší [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální na ploše svislé S*					
74.	H	439Zn2002-01	Hydroizolační páska - š. role 120 mm	bm	110,55	57,00	6 301	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr:	(2,15+1+0,5+0,5+1,35+1+0,1+1+0,9+1+0,1+0,1+1+1+1+0,9+1+2,15+4,05+4,05+2,125+2,125+1+1+0,9+0,9+0,9+1,35+0,1+ 0,1+0,1+1+1+1+1+1+1)*2		82,9			
			0,2*88		17,6			
75.	H	439Zn2004-01	Hydroizolační páska - vnitřní/vnější roh	ks	88,0	174,80	15 382	
		Plný popis:						
76.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	405,53	1 302	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*					
			721: Vnitřní kanalizace				42 856	
77.	H	721-x1	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace vč. likvidace	soubor	1,0	1 900,00	1 900	
		Plný popis:						
78.	SP	721210813/00	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	14,0	133,95	1 875	
		Plný popis:	*Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné keraminy DN 100*					
79.	H	721-x2	Napojování na stávající rozvody kanalizace	soubor	1,0	7 125,00	7 125	
		Plný popis:						
80.	SP	721171906/00	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	2,0	1 349,00	2 698	
		Plný popis:	*Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125*					
81.	SP	721174045/00	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	10,0	454,10	4 541	
		Plný popis:	*Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100*					
82.	SP	721211403/00	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 100 - nerez mřížka, s izolační soupravou	kus	14,0	1 463,00	20 482	
		Plný popis:	*Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem [HL 80.1]*					
83.	SP	721290111/00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,0	16,44	164	
		Plný popis:	*Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125*					
84.	H	721-x3	Ostatní nespecifikovaný materiál a práce - (objímky, sádrování...)	soubor	1,0	1 425,00	1 425	
		Plný popis:						
85.	H	721-x4	Zednická přípomoc - vysekání rýh/kapes, hrubá výplň rýh/kapes apod....	soubor	1,0	1 900,00	1 900	
		Plný popis:						
86.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	421,11	745	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*					
			722: Vnitřní vodovod				40 826	
87.	H	722-x1	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace	soubor	1,0	1 900,00	1 900	
		Plný popis:						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
88.	H	722-x2	Napojování na stávající rozvody vodovodu	soubor	1,0	3 325,00	3 325	
		Plný popis:						
89.	SP	722174022/00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,11	228,95	2 773	
		Plný popis:	*Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4*					
90.	SP	722174023/00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	25,46	279,30	7 111	
		Plný popis:	*Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2*					
91.	SP	722174024/00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	16,79	335,35	5 631	
		Plný popis:	*Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4*					
92.	SP	722181231/00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	6,07	53,68	326	
		Plný popis:	*Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm*					
93.	SP	722181241/00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	6,04	71,25	430	
		Plný popis:	*Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm*					
94.	SP	722181232/00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	14,47	69,73	1 009	
		Plný popis:	*Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 m*					
95.	SP	722181242/00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	27,78	92,34	2 565	
		Plný popis:	*Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 r*					
96.	SP	722220122/00	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	12,0	384,75	4 617	
		Plný popis:	*Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4*					
97.	SP	722220112/00	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	14,0	191,90	2 687	
		Plný popis:	*Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4*					
98.	SP	722240123/00	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,0	301,15	1 205	
		Plný popis:	*Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25*					
99.	SP	722290226/00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	54,36	34,20	1 859	
		Plný popis:	*Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50*					
100.	SP	722290234/00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	54,36	30,02	1 632	
		Plný popis:	*Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80*					
101.	H	722-x3	Ostatní nespecifikovaný materiál a práce - (objímky, sádrování...)	soubor	1,0	950,00	950	
		Plný popis:						
102.	H	722-x4	Zednická přípomoc - vysekání rýh/kapes, hrubá výplň rýh/kapes apod....	soubor	1,0	2 375,00	2 375	
		Plný popis:						
103.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,07	403,94	432	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			725: Zařizovací předměty				30 589	
104.	SP	725210821/00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - k opětovnému použití	soubo	4,0	95,00	380	
			Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
105.	SP	725820801/00	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 vč. sprchových hlavic	soubo	12,0	57,19	686	
			Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
106.	SP	725860811/00	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých - k opětovnému použití	kus	4,0	9,98	40	
			Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
107.	SP	725219102/00	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubo	4,0	1 054,50	4 218	
			Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
108.	SP	725800992/00	Zpětná montáž uzávěrky zápachové jednoduché	kus	4,0	143,45	574	
			Plný popis: Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápachové uzávěrky jednoduché					
109.	SP	725841331/00	Baterie sprchové podomítkové kompletní - se sprchovou hlavicí podomítkovou úspornou	soubo	12,0	2 052,00	24 624	
			Plný popis: Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní					
110.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,22	305,22	67	
			Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			766: Konstrukce truhlářské				566	
111.	SP	766695212/00	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,0	72,39	290	
			Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
112.	H	766-x1	Práh dubový tl. 2cm, š. 10cm - vstupy do koupelen	kus	4,0	69,07	276	
			Plný popis:					
			771: Podlahy z dlaždic				23 291	
113.	SP	771573131/00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	29,666	290,70	8 624	
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
114.	H	422Sg3399-02	Dlažba keramická 150x150mm - dtto jako stávající dlažba	m2	32,633	332,50	10 850	
			Plný popis:					
115.	SP	771591115/00	Podlahy spárování silikonem	m	82,9	28,69	2 378	
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
			Výkaz výměr: Přechod podlaha/stěna;		-			
			(2,15+1+0,5+0,5+1,35+1+0,1+1+0,9+1+0,1+0,1+1+1+1+0,9+1+2,15+4,05+4,05+2,125+2,125+1+1+0,9+0,9+0,9+1,35+0,1+ 0,1+0,1+1+1+1+1+1+1)*2		82,9			
116.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	- 6,58	218,53	1 438	
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			781: Obklady keramické				16 091	
117.	SP	781495111/00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	25,346	36,39	922	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
118.	SP	781473116/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	25,346	294,50	7 464	
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
119.	H	422Sg3133-21	Obklad vnitřní keramický 150x200mm - dtto jako stávající obklad	m2	27,881	237,50	6 622	
			Plný popis:					
120.	SP	781493111/00	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	3,6	111,15	400	
			Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
			Výkaz výměr: 0,2*18		3,6			
					–			
121.	SP	781495115/00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,2	30,40	158	
			Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
			Výkaz výměr: 0,2*26		5,2			
					–			
122.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	155,67	525	
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			784: Malby				31 688	
123.	SP	784121001/00	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	171,815	22,04	3 787	
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: Šatny 1.NP;		–			
			((1,75+1,75+4,35+4,35+4,5+4,5+3,225+3,225+1,75+1,75+4,35+4,35)*3,2)*0,5		63,76			
			44,295*0,5		22,148			
			Šatny 2.NP;		–			
			127,52*0,5		63,76			
			44,295*0,5		22,148			
124.	SP	784181121/00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	419,571	18,43	7 733	
			Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
125.	SP	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	419,571	48,07	20 169	
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			V03: Zařízení staveniště				10 000	
126.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	6 000,00	6 000	
			Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
127.	ON	034103000	Náklady na energie (voda, elektro...)	soubor	1,0	4 000,00	4 000	
			Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
			V04: Inženýrská činnost				1 500	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
128.	ON	044002000	Revize - vyhotovení dokladů o provedení tlakových zkouškách a proplachu ZTI	soubor	1,0	1 500,00	1 500	
		Plný popis:	*Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize*					
			V06: Územní vlivy				2 000	
129.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,0	2 000,00	2 000	
		Plný popis:	*Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků*					
			V09: Ostatní náklady				4 000	
130.	ON	091002000	Ostatní náklady související s objektem - dle uvážení zhotovitele - např. průběžný úklid, zabezpečení stavby apod....	soubor	1,0	4 000,00	4 000	
		Plný popis:	*Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem*					

Figura	Výraz	Hodnota	Popis

ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I.stupni

Harmonogram prací

Doba výstavby 2.7 - 20.8.2018 tj. 50 dní		2-8.7	9-15.7	16-22.7	23-29.7	30.7-5.8	6-12.8	13-19.8	20.8
26.6. 2018 převzetí staveniště, vyklizení staveniště do 22.08.2018									
Objekt									
SO_01	**Kanál 1.NP**								
003	Svislé konstrukce								
004	Vodorovné konstrukce								
006	Úpravy povrchu								
009	Ostatní konstrukce a práce								
099	Přesun hmot HSV								
766	Konstrukce truhlářské								
767	Konstrukce zámečnické								
776	Podlahy povlakové								
V03	Zařízení staveniště								
V06	Územní vlivy								
V09	Ostatní náklady								
SO_02	**Koupelny**								
006	Úpravy povrchu								
009	Ostatní konstrukce a práce								
099	Přesun hmot HSV								
711	Izolace proti vodě								
721	Vnitřní kanalizace								
722	Vnitřní vodovod								
725	Zařizovací předměty								
766	Konstrukce truhlářské								
771	Podlahy z dlaždic								
781	Obklady keramické								
784	Malby								
V03	Zařízení staveniště								
V04	Inženýrská činnost								
V06	Územní vlivy								
V09	Ostatní náklady								