

## SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

### „Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov“

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** VIDEŠT s.r.o.  
**Se sídlem:** Mostecká 377, 360 01 Otovice  
**IČ:** 27995771  
**DIČ:** CZ27995771

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20624

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Jednající:** Marek Čermák, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci „Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov“.*

## Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

**I.1 Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov“, zpracovaná společností BPO spol. s r.o., vedoucí projektant Ing. Jan Košan, IČ 18224920, v 07/2018, zakázka č. 8503-25, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**I.2 Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 1631/1, 1631/28, 1631/30, 1631/31 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

**I.3 Předmětná stavba:** je stavba: „Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov“, dle Projektové dokumentace.

## Článek II. Předmět smlouvy

**II.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

**II.2** Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 17. 04. 2018 a nabídkou dodavatele ze dne 02.05.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby;



- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

### Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- |                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| III.1.1 Předání staveniště:         | do 10 dnů od podpisu smlouvy                                    |
| III.1.2 Zahájení stavby:            | za den zahájení plnění zakázky je myšlen den předání staveniště |
| III.1.3 Dokončení a předání stavby: | do 135 kalendářních dnů ode dne předání staveniště              |

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

#### **Článek IV. Staveniště**

- IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.
- IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
- IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.
- IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.
- IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.
- IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
- IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.
- IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.
- IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.
- IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

#### **Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran**

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Marek Čermák

V.1.2 technických: Karel Bozděch, e-mail: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, e-mail: [REDACTED]

Luboš Pravec, e-mail: [REDACTED]



TDI: Daniel Hájek, e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.



V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

## **Článek VI. Stavební deník**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

## **Článek VII. Cena díla a platební podmínky**

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **4.720.944,33 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou



Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).



VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

### **Článek VIII. Smluvní pokuty**

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.



## Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls; \*.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty \*.doc, \*.xls, \*.dwg, \*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

## **Článek X.**

### **Záruční doba**

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

## **Článek XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatелеm písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.



XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.


XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 31.5.2018



Objednatel



**Sokolov**  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

V Otavě dne 4.6.2018



Zhotovitel



**VIDEST s.r.o.**

Sídlo:  
Mostecká 377, Otovice 360 01  
Provozovna:  
Mostecká 50, Otovice 360 01

①

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6253  
Stavba: Parkoviště v ul.Marie Majerové, Sokolov

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:  
Město Sokolov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VIDEST s.r.o.

IČ: 27995771  
DIČ: CZ27995771

Projektant:  
BPO s.r.o.Ostrov

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 4 720 944,33 |
|--------------|--------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 4 720 944,33 | 991 398,31 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 5 712 342,64 |
|------------|---|-----|--------------|



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6253

Stavba: Parkoviště v ul.Marie Majerové, Sokolov

Místo: Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o.Ostrov

Uchazeč: VIDEST s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                   | 4 720 944,33       | 5 712 342,64     |     |
| 01                    | SO 101 - Parkoviště               | 2 495 474,81       | 3 019 524,52     | STA |
| 02                    | SO 102 - Úpravy místní komunikace | 1 617 932,66       | 1 957 698,52     | STA |
| 03                    | Veřejné osvětlení                 | 530 365,08         | 641 741,75       | STA |
| 04                    | Přeložka CETIN                    | 77 171,78          | 93 377,85        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**01 - SO 101 - Parkoviště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27995771

DIČ:

CZ27995771

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 495 474,81**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 495 474,81 | 21,00%     | 524 049,71 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 019 524,52**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**01 - SO 101 - Parkoviště**

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 495 474,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 428 674,81**

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                                         | 418 255,77   |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                         | 112 889,94   |
| 21 - Úprava podloží a základové spáry                                   | 12 741,30    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                       | 3 770,00     |
| 5-1 - Parkoviště                                                        | 1 052 665,00 |
| 5-2 - Chodníky                                                          | 124 501,50   |
| 5-3 - Ochrana teplovodu panely                                          | 212 420,00   |
| 89 - Ostatní konstrukce                                                 | 270 582,00   |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 207 666,00   |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb           | 4 160,00     |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí                                   | 9 023,30     |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                       | 66 800,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

01 - SO 101 - Parkoviště

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

2 495 474,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 428 674,81

D 1

Zemní práce

418 255,77

|    |    |           |                                                                                                      |     |       |        |          |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 1  | K  | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2            | m2  | 15,00 | 34,90  | 523,50   | CS ÚRS 2018 01 |
| 2  | K  | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                                | m2  | 30,00 | 54,40  | 1 632,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem cca 10km                                                                                      |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 15*2                                                                                                 |     | 30,00 |        |          |                |
| 3  | K  | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm                                                 | kus | 6,00  | 899,00 | 5 394,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 4  | K  | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                                        | kus | 6,00  | 865,00 | 5 190,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 5  | K  | 162301402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                               | kus | 6,00  | 141,00 | 846,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 6  | K  | 162301412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                               | kus | 6,00  | 801,00 | 4 806,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 7  | K  | 162301422 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                                      | kus | 6,00  | 315,00 | 1 890,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 8  | K  | 162301902 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm za každých dalších 5 km | kus | 6,00  | 25,30  | 151,80   | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem 10km                                                                                          |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 6                                                                                                    |     | 6,00  |        |          |                |
| 9  | K  | 162301912 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm za každých dalších 5 km | kus | 6,00  | 61,20  | 367,20   | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem 10km                                                                                          |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 6                                                                                                    |     | 6,00  |        |          |                |
| 10 | K  | 162301922 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm za každých dalších 5 km                           | kus | 6,00  | 34,70  | 208,20   | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem 10km                                                                                          |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 6                                                                                                    |     | 6,00  |        |          |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 11 | K   | 1712000R1 | Poplatek za uložení dřeva na skládce                                                | t  | 1,00     | 350,00          | 350,00            |                    |
| 12 | K   | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                  | m3 | 122,00   | 85,00           | 10 370,00         | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | část ornice se použije zpět                                                         |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | přebytek se odveze na skládku do 10km                                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 1220*0,10                                                                           |    | 122,00   |                 |                   |                    |
| 13 | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                   | m3 | 122,00   | 54,50           | 6 649,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | naložení ornice z dočasné skládky                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | zbytek se odveze do 10km                                                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 122                                                                                 |    | 122,00   |                 |                   |                    |
| 14 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                  | m3 | 86,00    | 34,20           | 2 941,20          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | přemístění ornice ke zpětnému uložení                                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 86                                                                                  |    | 86,00    |                 |                   |                    |
| 15 | K   | 122102202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 | m3 | 105,00   | 89,00           | 9 345,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | dle tabulek kubatur                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | vč.výkopu pro sanace                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 20% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | část se použije na zelené plochy                                                    |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | přebytek se odveze se na skládku do 10km                                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 525*0,20                                                                            |    | 105,00   |                 |                   |                    |
| 16 | K   | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3     | m3 | 210,00   | 129,00          | 27 090,00         | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | dle tabulek kubatur                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | vč.výkopu pro sanace                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 525*0,40                                                                            |    | 210,00   |                 |                   |                    |
| 17 | K   | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost        | m3 | 105,00   | 20,00           | 2 100,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | 50%                                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 210*0,50                                                                            |    | 105,00   |                 |                   |                    |
| 18 | K   | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4     | m3 | 210,00   | 148,00          | 31 080,00         | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | dle tabulek kubatur                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | vč.výkopu pro sanace                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 525*0,40                                                                            |    | 210,00   |                 |                   |                    |
| 19 | K   | 122302209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost        | m3 | 105,00   | 25,00           | 2 625,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | 50%                                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 210*0,50                                                                            |    | 105,00   |                 |                   |                    |
| 20 | K   | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí        | m3 | 50,00    | 304,00          | 15 200,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| 21 | K   | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3                   | m3 | 4,03     | 268,00          | 1 080,04          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | 20% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | výkop pro trativody                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,40*0,60*45*0,20                                                                 |    | 2,16     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro chráničky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,60*0,60*26*0,20                                                                 |    | 1,87     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 4,03     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                         | m3 | 8,06     | 315,00       | 2 538,90          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro trativody                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,40*0,60*45*0,40                                                                 |    | 4,32     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro chráničky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,60*0,60*26*0,40                                                                 |    | 3,74     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 8,06     |              |                   |                 |
| 23 | K   | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                  | m3 | 4,03     | 45,00        | 181,35            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 50%                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,06*0,50                                                                         |    | 4,03     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                         | m3 | 8,06     | 688,00       | 5 545,28          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro trativody                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,40*0,60*45*0,40                                                                 |    | 4,32     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro chráničky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,60*0,60*26*0,40                                                                 |    | 3,74     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 8,06     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4                  | m3 | 4,03     | 455,00       | 1 833,65          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 50%                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,06*0,50                                                                         |    | 4,03     |              |                   |                 |
| 26 | K   | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných | m3 | 172,00   | 65,00        | 11 180,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nové zelené plochy pod ohumusování                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | použije se zemina z výkopu                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 860*0,20                                                                          |    | 172,00   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                | m3 | 717,00   | 34,20        | 24 521,40         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | výkop na deponii                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 525+20                                                                            |    | 545,00   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přemístění zeminy z deponie k násypům                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 172                                                                               |    | 172,00   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 717,00   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                 | m3 | 545,00   | 45,00        | 24 525,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | výkop z deponie                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 525+20                                                                            |    | 545,00   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4             | m3 | 409,00   | 200,00       | 81 800,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | přebytečný výkop                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 525+20-172                                                                        |    | 373,00   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | přebytečná ornice                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 122-86                                                                                                                                             |     | 36,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 409,00   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                        | m3  | 409,00   | 15,00        | 6 135,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 31 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                               | t   | 695,30   | 100,00       | 69 530,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 409*1,7                                                                                                                                            |     | 695,30   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                      | m2  | 1 308,00 | 15,00        | 19 620,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | pod zpevněné plochy                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1055+225+28                                                                                                                                        |     | 1 308,00 |              |                   |                 |
| 33 | K   | 181951101 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                                                                      | m2  | 860,00   | 6,00         | 5 160,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | pod ohumusování                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 860                                                                                                                                                |     | 860,00   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm plochy přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                           | m2  | 860,00   | 15,00        | 12 900,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | použije se sejmutá ornice                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 860                                                                                                                                                |     | 860,00   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                   | m2  | 860,00   | 11,00        | 9 460,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 36 | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                  | kg  | 44,29    | 125,00       | 5 536,25          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 860*0,05*1,03                                                                                                                                      |     | 44,29    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 1840000R1 | Náhradní výsadba - osázení a dodávka šeríku obecného (Syringa vulgaris) min.výšky 100 - 125cm vč.potřebných prací, vč.následné péče pod dobu 5 let | kus | 3,00     | 2 650,00     | 7 950,00          |                 |

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

112 889,94

|    |    |           |                                                                                   |    |          |        |           |                |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 38 | K  | 113107243 | Odstranění krytu živičného do tl 150 mm strojně plochy přes 200 m2                | m2 | 445,00   | 45,00  | 20 025,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | 445                                                                               |    | 445,00   |        |           |                |
| 39 | K  | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm strojně plochy přes 200 m2   | m2 | 445,00   | 42,00  | 18 690,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 40 | K  | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 20,00    | 137,00 | 2 740,00  | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | v místě napojení u vjezdu                                                         |    |          |        |           |                |
|    | VV |           | 20                                                                                |    | 20,00    |        |           |                |
| 41 | K  | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                       | m  | 53,00    | 48,30  | 2 559,90  | CS ÚRS 2018 01 |
| 42 | K  | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                         | m  | 177,00   | 34,40  | 6 088,80  | CS ÚRS 2018 01 |
| 43 | K  | 997221551 | Vodorovná doprava suti do 1 km                                                    | t  | 356,43   | 40,10  | 14 292,84 | CS ÚRS 2018 01 |
| 44 | K  | 997221559 | Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti                            | t  | 2 404,60 | 9,87   | 23 733,40 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)                                     |    |          |        |           |                |
|    | VV |           | 142,70*4                                                                          |    | 570,80   |        |           |                |
|    | VV |           | beton druhotnému použití do 5km                                                   |    |          |        |           |                |
|    | VV |           | 17,9*4                                                                            |    | 71,60    |        |           |                |
|    | VV |           | podkladní vrstvy do 10km                                                          |    |          |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 195,80*9                                                                                         |    | 1 762,20 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 2 404,60 |              |                   |                 |
| 45 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101      | t  | 17,90    | 180,00       | 3 222,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 46 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                 | t  | 195,80   | 110,00       | 21 538,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           |                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D  | 21  |           | Úprava podloží a základové spáry                                                                 |    |          |              | 12 741,30         |                 |
| 47 | K   | 212755215 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože                          | m  | 45,00    | 84,90        | 3 820,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| 48 | K   | 211531111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm             | m3 | 10,80    | 826,00       | 8 920,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 0,40*0,60*45                                                                                     |    | 10,80    |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                    |    |          |              | 3 770,00          |                 |
| 49 | K   | 388995213 | Chráníčka kabelů z trub HDPE do DN 140 (např.Kopoflex)                                           | m  | 26,00    | 145,00       | 3 770,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | pro nové kabely VO                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26                                                                                               |    | 26,00    |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D  | 5-1 |           | Parkoviště                                                                                       |    |          |              | 1 052 665,00      |                 |
| 50 | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                               | m2 | 280,00   | 230,00       | 64 400,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | sanace pláň                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 280                                                                                              |    | 280,00   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2 | 2 110,00 | 125,00       | 263 750,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2x ŠD 150mm                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1055*2                                                                                           |    | 2 110,00 |              |                   |                 |
| 52 | K   | 573111113 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                               | m2 | 1 055,00 | 19,00        | 20 045,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1055                                                                                             |    | 1 055,00 |              |                   |                 |
| 53 | K   | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                               | m2 | 1 055,00 | 17,00        | 17 935,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1055                                                                                             |    | 1 055,00 |              |                   |                 |
| 54 | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m             | m2 | 1 055,00 | 360,00       | 379 800,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1055                                                                                             |    | 1 055,00 |              |                   |                 |
| 55 | K   | 573211112 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2                                        | m2 | 20,00    | 18,00        | 360,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | na odfrézované části - napojení                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20                                                                                               |    | 20,00    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 075,00 | 285,00       | 306 375,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | na odfrézované části - napojení                                                                  |    |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | 20                                  |                                                                                                                                                                                |     | 20,00    |              |                   |                 |
| VV |     | nová konstrukce asf.parkoviště      |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 1055                                |                                                                                                                                                                                |     | 1 055,00 |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                              |                                                                                                                                                                                |     | 1 075,00 |              |                   |                 |
| D  | 5-2 | Chodníky                            |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 124 501,50        |                 |
| 57 | K   | 564851111                           | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                             | m2  | 253,00   | 125,00       | 31 625,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | konstrukce chodníku                 |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 225+28                              |                                                                                                                                                                                |     | 253,00   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 564921411                           | Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm                                                                                                                                       | m2  | 225,00   | 65,00        | 14 625,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | konstrukce asfaltového chodníku     |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 225                                 |                                                                                                                                                                                |     | 225,00   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 577133111                           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                        | m2  | 225,00   | 285,00       | 64 125,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | konstrukce asfaltového chodníku     |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 225                                 |                                                                                                                                                                                |     | 225,00   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 596211210                           | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože                                                                                              | m2  | 28,00    | 250,00       | 7 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | konstrukce dlážděného chodníku      |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 28                                  |                                                                                                                                                                                |     | 28,00    |              |                   |                 |
| 61 | M   | 59245020                            | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                                                                                                  | m2  | 22,50    | 185,00       | 4 162,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | (28-6,2)*1,03+0,05                  |                                                                                                                                                                                |     | 22,50    |              |                   |                 |
| VV |     | ztravné 3%                          |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 62 | M   | 592450051                           | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x8 cm barevná                                                                                                                      | m2  | 6,50     | 456,00       | 2 964,00          |                 |
| D  | 5-3 | Ochrana teplovodu panely            |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 212 420,00        |                 |
| 63 | K   | 564251111                           | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm                                                                                                                                | m2  | 100,00   | 89,70        | 8 970,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | ochrana teplovodu silničními panely |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | podklad                             |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 100                                 |                                                                                                                                                                                |     | 100,00   |              |                   |                 |
| 64 | K   | 584121111                           | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm                                                                                                             | m2  | 100,00   | 153,00       | 15 300,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV |     | ochrana teplovodu                   |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 100                                 |                                                                                                                                                                                |     | 100,00   |              |                   |                 |
| 65 | M   | 59381136                            | panel silniční 200x100x15 cm                                                                                                                                                   | kus | 50,00    | 3 763,00     | 188 150,00        | CS ÚRS 2018 01  |
| D  | 89  | Ostatní konstrukce                  |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 270 582,00        |                 |
| 66 | K   | 8900000R1                           | Uliční sorpční vpusti vč.mříže D400 - montáž, dodávka vč.dopravy vč.potřebných zemních prací                                                                                   | kus | 4,00     | 49 580,00    | 198 320,00        |                 |
| 67 | K   | 8900000R2                           | Přípojka kanalizace k uliční vpusti z PP trub DN 150 SN 12 - montáž + dodávka vč.dopravy vč.zemních prací (vč.pískového podsypu a obsypu), vč.napojení na stávající kanalizaci | m   | 38,00    | 1 366,00     | 51 908,00         |                 |

| PČ                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68                                                                      | K   | 8900000R3 | Revizní (spojná) šachta PP DN 425 vč.pojížděného poklopu - montáž a dodávka vč.dopravy vč.potřebných zemních prací | kus | 1,00     | 19 854,00    | 19 854,00         |                 |
| 69                                                                      | K   | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                | m   | 50,00    | 10,00        | 500,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | ochrana teplovodu                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |           | 25*2                                                                                                               |     | 50,00    |              |                   |                 |
| D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |     |           |                                                                                                                    |     |          |              | 207 666,00        |                 |
| 70                                                                      | K   | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                           | m   | 36,00    | 254,00       | 9 144,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | u ramp                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |           | 18*2                                                                                                               |     | 36,00    |              |                   |                 |
| 71                                                                      | M   | 5530000R1 | Ocelové zábradlí s dvojitým madlem - dodávka vč.povrchové úpravy                                                   | m   | 36,00    | 1 425,00     | 51 300,00         |                 |
| 72                                                                      | K   | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                  | kus | 3,00     | 255,00       | 765,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | nové značky                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |           | 3                                                                                                                  |     | 3,00     |              |                   |                 |
| 73                                                                      | M   | 404000001 | Svíslá dopravní značka (B2, C2c, IP4b ) - dodávka vč.dopravy                                                       | kus | 3,00     | 838,00       | 2 514,00          |                 |
| 74                                                                      | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                      | kus | 3,00     | 787,00       | 2 361,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 75                                                                      | M   | 40445225  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                                                      | kus | 3,00     | 514,00       | 1 542,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 76                                                                      | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                                  | m   | 242,00   | 61,00        | 14 762,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | vyznačení šikmého stání                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                         | VV  |           | 5,5*44                                                                                                             |     | 242,00   |              |                   |                 |
| 77                                                                      | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast                            | m2  | 1,00     | 500,00       | 500,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 78                                                                      | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                          | m   | 242,00   | 4,00         | 968,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 79                                                                      | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                           | m2  | 1,00     | 12,00        | 12,00             | CS ÚRS 2018 01  |
| 80                                                                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                         | m   | 243,00   | 220,00       | 53 460,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | 174+33+22+4,2+3,2+6,4+0,20                                                                                         |     | 243,00   |              |                   |                 |
| 81                                                                      | M   | 59217034  | obrubník betonový silniční 100x15x30 cm                                                                            | m   | 174,00   | 109,00       | 18 966,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 82                                                                      | M   | 59217035  | obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm                                                                  | m   | 47,00    | 248,00       | 11 656,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | 33+4,2+3,2+6,40+0,2                                                                                                |     | 47,00    |              |                   |                 |
| 83                                                                      | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                  | m   | 22,00    | 74,00        | 1 628,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 84                                                                      | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                       | m   | 133,00   | 168,00       | 22 344,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                         | VV  |           | 120+6+1,2+5,1+0,7                                                                                                  |     | 133,00   |              |                   |                 |
| 85                                                                      | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                           | m   | 120,00   | 61,00        | 7 320,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 86                                                                      | M   | 592170161 | obrubník betonový obloukový chodníkový 75x8x25 cm                                                                  | m   | 13,00    | 248,00       | 3 224,00          |                 |
|                                                                         | VV  |           | 6+1,2+5,1+0,7                                                                                                      |     | 13,00    |              |                   |                 |
| 87                                                                      | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                    | m   | 40,00    | 85,00        | 3 400,00          | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 88 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m  | 40,00    | 45,00        | 1 800,00          | CS ÚRS 2018 01  |

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 4 160,00

|    |   |           |                                                                           |     |      |          |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|--|
| 89 | K | 9360000R1 | Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž lavičky do nové polohy          | kus | 2,00 | 1 655,00 | 3 310,00 |  |
| 90 | K | 9360000R2 | Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž odpadkového koše do nové polohy | kus | 1,00 | 850,00   | 850,00   |  |

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 9 023,30

|    |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 91 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 138,82 | 65,00 | 9 023,30 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 800,00

|     |   |           |                                                                                                            |    |      |           |           |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|--|
| 92  | K | 0100000R1 | Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců               | kč | 1,00 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 93  | K | 0100000R2 | Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby                                                      | kč | 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
| 94  | K | 0100000R3 | Zaměření skutečného provedení stavby                                                                       | kč | 1,00 | 8 900,00  | 8 900,00  |  |
| 95  | K | 0130000R1 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                    | kč | 1,00 | 2 500,00  | 2 500,00  |  |
| 96  | K | 0130000R3 | Fotodokumentace                                                                                            | kč | 1,00 | 500,00    | 500,00    |  |
| 97  | K | 0300000R1 | Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě | kč | 1,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
| 98  | K | 0300000R2 | Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání                                                           | kč | 1,00 | 8 900,00  | 8 900,00  |  |
| 99  | K | 0300000R3 | Úklid dokončené stavby a okolí                                                                             | kč | 1,00 | 3 500,00  | 3 500,00  |  |
| 100 | K | 0300000R4 | Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby                                                              | kč | 1,00 | 3 500,00  | 3 500,00  |  |
| 101 | K | 0400000R2 | Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce komunikace)                        | kč | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 617 932,66**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 617 932,66 | 21,00%     | 339 765,86 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 957 698,52**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace**

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 617 932,66**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 555 232,66

1 - Zemní práce

183 770,41

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

229 347,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 190,00

5-1 - Komunikace

754 039,00

5-2 - Chodníky

86 650,00

89 - Ostatní konstrukce

12 340,00

91 - Doplnňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

271 273,00

96 - Bourání konstrukcí

6 000,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

10 623,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant: BPO s.r.o. Ostrov

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 617 932,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 555 232,66

D 1

Zemní práce

183 770,41

|    |    |           |                                                                                                      |     |       |        |          |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 1  | K  | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2            | m2  | 15,00 | 34,90  | 523,50   | CS ÚRS 2018 01 |
| 2  | K  | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                                | m2  | 30,00 | 54,40  | 1 632,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem cca 10km                                                                                      |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 15*2                                                                                                 |     | 30,00 |        |          |                |
| 3  | K  | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm                                                 | kus | 6,00  | 899,00 | 5 394,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 4  | K  | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                                        | kus | 6,00  | 896,00 | 5 376,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 5  | K  | 162301402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                               | kus | 6,00  | 141,00 | 846,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 6  | K  | 162301412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                               | kus | 6,00  | 801,00 | 4 806,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 7  | K  | 162301422 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                                      | kus | 6,00  | 315,00 | 1 890,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 8  | K  | 162301902 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm za každých dalších 5 km | kus | 6,00  | 25,30  | 151,80   | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem 10km                                                                                          |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 6                                                                                                    |     | 6,00  |        |          |                |
| 9  | K  | 162301912 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm za každých dalších 5 km | kus | 6,00  | 61,20  | 367,20   | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem 10km                                                                                          |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 6                                                                                                    |     | 6,00  |        |          |                |
| 10 | K  | 162301922 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm za každých dalších 5 km                           | kus | 6,00  | 34,70  | 208,20   | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | celkem 10km                                                                                          |     |       |        |          |                |
|    | VV |           | 6                                                                                                    |     | 6,00  |        |          |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 11 | K   | 1712000R1 | Poplatek za uložení dřeva na skládce                                                | t  | 1,00     | 350,00          | 350,00            |                    |
| 12 | K   | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                 | m3 | 47,00    | 68,00           | 3 196,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | část ornice se použije zpět                                                         |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | přebytek se odveze na skládku do 10km                                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 470*0,10                                                                            |    | 47,00    |                 |                   |                    |
| 13 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                     | m3 | 47,00    | 49,00           | 2 303,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | naložení ornice z dočasné skládky                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | zbytek se odveze do 10km                                                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 47                                                                                  |    | 47,00    |                 |                   |                    |
| 14 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                 | m3 | 32,00    | 66,60           | 2 131,20          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | přemístění ornice ke zpětnému uložení                                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 32                                                                                  |    | 32,00    |                 |                   |                    |
| 15 | K   | 122102202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 | m3 | 39,20    | 128,00          | 5 017,60          | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | dle tabulek kubatur                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | vč.výkopu pro sanace                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 20% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | část se použije na zelené plochy                                                    |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | přebytek se odveze na skládku do 10km                                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 196*0,20                                                                            |    | 39,20    |                 |                   |                    |
| 16 | K   | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3     | m3 | 78,40    | 149,00          | 11 681,60         | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | dle tabulek kubatur                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | vč.výkopu pro sanace                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 196*0,40                                                                            |    | 78,40    |                 |                   |                    |
| 17 | K   | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost        | m3 | 39,20    | 20,00           | 784,00            | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | 50%                                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 78,40*0,50                                                                          |    | 39,20    |                 |                   |                    |
| 18 | K   | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4     | m3 | 78,40    | 165,00          | 12 936,00         | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | dle tabulek kubatur                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | vč.výkopu pro sanace                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 196*0,40                                                                            |    | 78,40    |                 |                   |                    |
| 19 | K   | 122302209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost        | m3 | 39,20    | 25,00           | 980,00            | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | 50%                                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 78,40*0,50                                                                          |    | 39,20    |                 |                   |                    |
| 20 | K   | 120001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí        | m3 | 20,00    | 304,00          | 6 080,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 21 | K   | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3                   | m3 | 1,01     | 285,00          | 287,85            | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV  |           | 20% zatřídění                                                                       |    |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | výkop pro chráničky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,60*0,60*14*0,20                                                                 |    | 1,01     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                         | m3 | 2,02     | 398,00       | 803,96            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro chráničky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,60*0,60*14*0,40                                                                 |    | 2,02     |              |                   |                 |
| 23 | K   | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                  | m3 | 1,01     | 45,00        | 45,45             | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 50%                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,02*0,50                                                                         |    | 1,01     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                         | m3 | 2,02     | 1 190,00     | 2 403,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 40% zatřídění                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | výkop pro chráničky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,60*0,60*14*0,40                                                                 |    | 2,02     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4                  | m3 | 1,01     | 65,00        | 65,65             | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 50%                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,02*0,50                                                                         |    | 1,01     |              |                   |                 |
| 26 | K   | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných | m3 | 64,00    | 124,00       | 7 936,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nové zelené plochy pod ohumusování                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | použije se zemina z výkopu                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 320*0,20                                                                          |    | 64,00    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4               | m3 | 265,00   | 55,00        | 14 575,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | výkop na deponii                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 196+5                                                                             |    | 201,00   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přemístění zeminy z deponie zpět k násypům                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 64                                                                                |    | 64,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 265,00   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                 | m3 | 201,00   | 45,00        | 9 045,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | výkop z deponie                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 196+5                                                                             |    | 201,00   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4             | m3 | 152,00   | 200,00       | 30 400,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | přebytečný výkop                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 196+5-64                                                                          |    | 137,00   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přebytečná ornice                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 47-32                                                                             |    | 15,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 152,00   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                       | m3 | 152,00   | 15,00        | 2 280,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 31 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce              | t  | 258,40   | 100,00       | 25 840,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 152*1,7                                                                           |    | 258,40   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                     | m2 | 449,00   | 16,00        | 7 184,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | pod zpevněné plochy                                                               |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                 | VV  |           | 310+15+124                                                                            |    | 449,00   |              |                   |                 |
| 33                                              | K   | 181951101 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                        | m2 | 320,00   | 8,00         | 2 560,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | pod ohumusování                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 320                                                                                   |    | 320,00   |              |                   |                 |
| 34                                              | K   | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5    | m2 | 320,00   | 25,60        | 8 192,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | použije se sejmutá ornice                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 320                                                                                   |    | 320,00   |              |                   |                 |
| 35                                              | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5      | m2 | 320,00   | 11,00        | 3 520,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 36                                              | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                     | kg | 16,48    | 120,00       | 1 977,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | 320*0,05*1,03                                                                         |    | 16,48    |              |                   |                 |
| D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce |     |           |                                                                                       |    |          |              | 229 347,05        |                 |
| 37                                              | K   | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací ručně                                | m2 | 65,00    | 45,30        | 2 944,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | dlažba se očistí a ponechá                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 65                                                                                    |    | 65,00    |              |                   |                 |
| 38                                              | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného       | m2 | 65,00    | 47,50        | 3 087,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| 39                                              | K   | 113107332 | Odstranění krytu z betonu prostého do tl 300 mm strojně plochy do 50 m2               | m2 | 35,00    | 299,00       | 10 465,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | původní betonové plochy                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 35                                                                                    |    | 35,00    |              |                   |                 |
| 40                                              | K   | 113107341 | Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně plochy do 50 m2                           | m2 | 16,00    | 48,00        | 768,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | původní živičný chodník                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 16                                                                                    |    | 16,00    |              |                   |                 |
| 41                                              | K   | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně plochy do 50 m2             | m2 | 51,00    | 74,00        | 3 774,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | podklad živičného chodníku                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 16                                                                                    |    | 16,00    |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | podklad betonových ploch                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 35                                                                                    |    | 35,00    |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | Součet                                                                                |    | 51,00    |              |                   |                 |
| 42                                              | K   | 113107183 | Odstranění krytu živičného do tl 150 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2              | m2 | 175,00   | 99,00        | 17 325,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | původní vozovka                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 175                                                                                   |    | 175,00   |              |                   |                 |
| 43                                              | K   | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2 | m2 | 240,00   | 78,00        | 18 720,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                 | VV  |           | podklad původní vozovky                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 175                                                                                   |    | 175,00   |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | podklad zámkové dlažby                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                                 | VV  |           | 65                                                                                    |    | 65,00    |              |                   |                 |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV    |     |           | Součet                                                                                      |    | 240,00   |              |                   |                 |
| 44    | K   | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase           | m2 | 102,00   | 60,00        | 6 120,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | v místě napojení                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 102                                                                                         |    | 102,00   |              |                   |                 |
| 45    | K   | 113154363 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase           | m2 | 1 315,00 | 72,00        | 94 680,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | stávající komunikace + chodník                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 1295+20                                                                                     |    | 1 315,00 |              |                   |                 |
| 46    | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                 | m  | 303,00   | 48,30        | 14 634,90         | CS ÚRS 2018 01  |
| 47    | K   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                   | m  | 29,00    | 34,40        | 997,60            | CS ÚRS 2018 01  |
| 48    | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti do 1 km                                                              | t  | 441,23   | 35,00        | 15 443,05         | CS ÚRS 2018 01  |
| 49    | K   | 997221559 | Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti                                      | t  | 2 366,50 | 5,00         | 11 832,50         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 235,50*4                                                                                    |    | 942,00   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | beton druhotnému použití do 5km                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 85*4                                                                                        |    | 340,00   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | podkladní vrstvy do 10km                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 120,50*9                                                                                    |    | 1 084,50 |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                      |    | 2 366,50 |              |                   |                 |
| 50    | K   | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t  | 85,00    | 180,00       | 15 300,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 51    | K   | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504            | t  | 120,50   | 110,00       | 13 255,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| D 3   |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                               |    |          |              | 1 190,00          |                 |
| 52    | K   | 388995212 | Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 (např.Kopoflex)                                         | m  | 14,00    | 85,00        | 1 190,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| D 5-1 |     |           | Komunikace                                                                                  |    |          |              | 754 039,00        |                 |
| 53    | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                          | m2 | 140,00   | 235,00       | 32 900,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | sanace pláň                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 140                                                                                         |    | 140,00   |              |                   |                 |
| 54    | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                          | m2 | 620,00   | 135,00       | 83 700,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 2x ŠD 150mm                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 310*2                                                                                       |    | 620,00   |              |                   |                 |
| 55    | K   | 573111113 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                          | m2 | 310,00   | 28,80        | 8 928,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 310                                                                                         |    | 310,00   |              |                   |                 |
| 56    | K   | 573231106 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                          | m2 | 310,00   | 17,00        | 5 270,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV    |     |           | nová konstrukce asf.parkoviště                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 310                                                                                         |    | 310,00   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57    | K   | 565135121    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m             | m2  | 310,00   | 360,00       | 111 600,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | nová konstrukce asf.parkoviště                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 310                                                                                              |     | 310,00   |              |                   |                 |
| 58    | K   | 573211112    | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2                                        | m2  | 1 397,00 | 18,00        | 25 146,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | na odfréované části - komunikace                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 1295+102                                                                                         |     | 1 397,00 |              |                   |                 |
| 59    | K   | 577134121    | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2  | 1 707,00 | 285,00       | 486 495,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | na odfréované části - komunikace                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 1295+102                                                                                         |     | 1 397,00 |              |                   |                 |
|       | VV  |              | nová konstrukce asf.parkoviště                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 310                                                                                              |     | 310,00   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | Součet                                                                                           |     | 1 707,00 |              |                   |                 |
| D 5-2 |     |              | Chodníky                                                                                         |     |          |              | 86 650,00         |                 |
| 60    | K   | 564851111    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2  | 139,00   | 135,00       | 18 765,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | konstrukce chodníku                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 15+124                                                                                           |     | 139,00   |              |                   |                 |
| 61    | K   | 564921411    | Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm                                                         | m2  | 15,00    | 45,00        | 675,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | konstrukce asfaltového chodníku                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 15                                                                                               |     | 15,00    |              |                   |                 |
| 62    | K   | 577133111    | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu          | m2  | 15,00    | 299,00       | 4 485,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | konstrukce asfaltového chodníku                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 15                                                                                               |     | 15,00    |              |                   |                 |
| 63    | K   | 596212212    | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože              | m2  | 124,00   | 250,00       | 31 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | VV  |              | konstrukce dlážděné plochy                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |              | 124                                                                                              |     | 124,00   |              |                   |                 |
| 64    | M   | 59245013.LSV | dlažba např.BEHA-STONE, 8 cm, šedá                                                               | m2  | 125,00   | 245,00       | 30 625,00         |                 |
|       | VV  |              | (124-1,4)*1,02-0,05                                                                              |     | 125,00   |              |                   |                 |
|       | VV  |              | ztrátne 2%                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 65    | M   | 592450051    | dlažba skladebná betonová pro nevidomé tl.8 cm barevná                                           | m2  | 2,00     | 550,00       | 1 100,00          |                 |
| D 89  |     |              | Ostatní konstrukce                                                                               |     |          |              | 12 340,00         |                 |
| 66    | K   | 899231111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - mříže                                     | kus | 4,00     | 1 690,00     | 6 760,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 67    | K   | 899331111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu                                   | kus | 1,00     | 1 580,00     | 1 580,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 68    | K   | 8990000R1    | Pročištění stávajících přípojek dešťové kanalizace                                               | m   | 40,00    | 65,00        | 2 600,00          |                 |
| 69    | K   | 8990000R2    | Pročištění stávajících uličních vpustí                                                           | kus | 4,00     | 350,00       | 1 400,00          |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 91  |           | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                         |     |          |              | 271 273,00        |                 |
| 70 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu          | kus | 19,00    | 299,00       | 5 681,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | nové značky                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1+1+2+2+5                                                                                  |     | 11,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podtabulky                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+4                                                                                        |     | 8,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 19,00    |              |                   |                 |
| 71 | M   | 404000001 | Svislá dopravní značka (IP11, IP12) - dodávka vč. dopravy                                  | kus | 9,00     | 725,00       | 6 525,00          |                 |
| 72 | M   | 404000002 | Svislá dopravní značka (IZ8a, b - 1000x1000mm) - dodávka vč. dopravy                       | kus | 2,00     | 1 799,00     | 3 598,00          |                 |
| 73 | M   | 404000003 | Dodatková tabulka - podtabulka (E1, E13) - dodávka vč. dopravy                             | kus | 8,00     | 632,00       | 5 056,00          |                 |
| 74 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou              | kus | 11,00    | 787,00       | 8 657,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 75 | M   | 40445225  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                              | kus | 11,00    | 528,00       | 5 808,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 76 | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast          | m   | 318,00   | 60,00        | 19 080,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | vyznačení šikmého a podélného stání                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 32+286                                                                                     |     | 318,00   |              |                   |                 |
| 77 | K   | 915221112 | Vodorovné dopravní značení vodič čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast           | m   | 9,00     | 125,00       | 1 125,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 78 | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast    | m2  | 13,00    | 488,00       | 6 344,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | V 7b                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                          |     | 5,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | V 10f                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8                                                                                          |     | 8,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 13,00    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                  | m   | 327,00   | 5,00         | 1 635,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 318+9                                                                                      |     | 327,00   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                   | m2  | 13,00    | 15,00        | 195,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 81 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 426,00   | 220,00       | 93 720,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 325+55+3,2+24+2+2+2,2+12+0,6                                                               |     | 426,00   |              |                   |                 |
| 82 | M   | 59217034  | obrubník betonový silniční 100x15x30 cm                                                    | m   | 325,00   | 115,00       | 37 375,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 83 | M   | 59217035  | obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm                                          | m   | 70,00    | 241,00       | 16 870,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|    | VV  |           | 55+2,2+12+0,8                                                                              |     | 70,00    |              |                   |                 |
| 84 | M   | 592170R1  | obrubník betonový rohový 90° vnitřní 80 x 15 x 25cm                                        | kus | 4,00     | 241,00       | 964,00            |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                          |     | 4,00     |              |                   |                 |
| 85 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                          | m   | 24,00    | 72,00        | 1 728,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 86 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                      | m   | 4,00     | 105,00       | 420,00            | CS ÚRS 2018 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 87 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m  | 52,00    | 176,00       | 9 152,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 88 | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                           | m  | 52,00    | 60,00        | 3 120,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 89 | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                    | m  | 330,00   | 89,00        | 29 370,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 90 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m  | 330,00   | 45,00        | 14 850,00         | CS ÚRS 2018 01  |

D 96 Bourání konstrukcí 6 000,00

|    |   |           |                                        |     |      |          |          |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------|-----|------|----------|----------|--|
| 91 | K | 9660000R1 | Demontáž sušáků na prádlo vč.likvidace | kus | 6,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------|-----|------|----------|----------|--|

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 10 623,20

|    |   |           |                                                                                            |   |        |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|----------------|
| 92 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 151,76 | 70,00 | 10 623,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|----------------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 700,00

|     |   |           |                                                                                                            |    |      |           |           |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|--|
| 93  | K | 0100000R1 | Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců               | kč | 1,00 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 94  | K | 0100000R2 | Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby                                                      | kč | 1,00 | 8 500,00  | 8 500,00  |  |
| 95  | K | 0100000R3 | Zaměření skutečného provedení stavby                                                                       | kč | 1,00 | 6 500,00  | 6 500,00  |  |
| 96  | K | 0130000R1 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                    | kč | 1,00 | 3 200,00  | 3 200,00  |  |
| 97  | K | 0130000R3 | Fotodokumentace                                                                                            | kč | 1,00 | 500,00    | 500,00    |  |
| 98  | K | 0300000R1 | Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě | kč | 1,00 | 9 500,00  | 9 500,00  |  |
| 99  | K | 0300000R2 | Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání                                                           | kč | 1,00 | 8 500,00  | 8 500,00  |  |
| 100 | K | 0300000R3 | Úklid dokončené stavby a okolí                                                                             | kč | 1,00 | 4 500,00  | 4 500,00  |  |
| 101 | K | 0300000R4 | Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby                                                              | kč | 1,00 | 6 500,00  | 6 500,00  |  |
| 102 | K | 0400000R2 | Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce komunikace)                        | kč | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

## 03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27995771

DIČ:

CZ27995771

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

530 365,08

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 530 365,08  | 21,00%     | 111 376,67 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

641 741,75

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**03 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**530 365,08**

M - Práce a dodávky M

530 365,08

OSV - Veřejné osvětlení

530 365,08



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

## 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

530 365,08

D M Práce a dodávky M

530 365,08

D OSV Veřejné osvětlení

530 365,08

|   |   |        |                                                         |    |      |            |            |  |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|--|
| 1 | K | Přenos | Veřejné osvětlení viz samostatný rozpočet a výkaz výměr | kč | 1,00 | 530 365,08 | 530 365,08 |  |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**04 - Přeložka CETIN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant:

BPO s.r.o. Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**77 171,78**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 77 171,78   | 21,00%     | 16 206,07 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**93 377,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**04 - Přeložka CETIN**

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

Projektant: BPO s.r.o. Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**77 171,78**

M - Práce a dodávky M

77 171,78

PRE - Přeložka CETIN

77 171,78



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov

Objekt:

**04 - Přeložka CETIN**

Místo:

Datum: 20. 2. 2018

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: BPO s.r.o. Ostrov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**77 171,78**

D M Práce a dodávky M

77 171,78

D PRE Přeložka CETIN

77 171,78

|   |   |        |                                                      |    |      |           |           |  |
|---|---|--------|------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | Přenos | Přeložka CETIN viz samostatný rozpočet a výkaz výměr | kč | 1,00 | 77 171,78 | 77 171,78 |  |
|---|---|--------|------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|--|

**REKAPITULACE CELKEM VO**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov | 530 365,08 |
|------------------------------------------|------------|

---

|        |            |
|--------|------------|
| Celkem | 530 365,08 |
|--------|------------|

**Venkovní osvětlení****Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov**

|                 |      |            |
|-----------------|------|------------|
| Montážní celkem |      | 519 965,76 |
| Revize          | 1,0% | 5 199,66   |
| Technická pomoc | 1,0% | 5 199,66   |
| CELKEM bez DPH  |      | 530 365,08 |

|                                                  | ks,m  | Cena/ks,m | Celkem            |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| <b>MATERIÁL montážní</b>                         |       |           |                   |
| Stožár VO<br>(např.kooperativa)+výložník+lepenka |       |           |                   |
| SKLOBIT                                          | 6     | 3 655,00  | 21 930,00         |
| Výložník J1-1500                                 | 3     | 2 589,00  | 7 767,00          |
| DVOJVÝLOŽNÍK J 2-1500/60                         | 3     | 2 653,00  | 7 959,00          |
| Svítlidlo BGP203 T25 1 xLED40-4S/740             |       |           |                   |
| DM10                                             | 11    | 15 425,00 | 169 675,00        |
| Základ pro stožáry+SITREX DN 200 mm              | 6     | 1 866,00  | 11 196,00         |
| Svorkovnice SV x.16.4 6,3A                       | 6     | 620,00    | 3 720,00          |
| Trubka HDPE                                      | 69    | 42,00     | 2 898,00          |
| Kabel pro VO CYKY 4Bx10                          | 75    | 115,00    | 8 625,00          |
| Kabel pro VO CYKY 3Cx1,5                         | 30    | 35,00     | 1 050,00          |
| FeZn                                             | 70    | 45,00     | 3 150,00          |
| Výstražná folie 33                               | 69    | 10,00     | 690,00            |
| Zemní práce pro VO                               | 68    | 650,00    | 44 200,00         |
| Překopy přes komunikaci                          | 12    | 4 150,00  | 49 800,00         |
| <b>SOUČET</b>                                    |       |           | <b>332 660,00</b> |
| Doprava                                          | 3,60% |           | 11 975,76         |
| Demontáže                                        |       |           | 9 000,00          |
| Montáž                                           | 50%   |           | 166 330,00        |
| <b>CELKEM montážní</b>                           |       |           | <b>519 965,76</b> |



**Venkovní osvětlení-VÝKAZ****Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov**

Montážní celkem

Revize

Technická pomoc

CELKEM bez DPH

ks,m

**MATERIÁL montážní**

Stožár VO

(např.kooperativa)+výložník+lepenka

SKLOBIT

6

Výložník J1-1500

3

DVOJVÝLOŽNÍK J 2-1500/60

3

Svítidlo BGP203 T25 1 xLED40-4S/740

DM10

11

Základ pro stožáry+SITREX DN 200 mm

6

Svorkovnice SV x.16.4 6,3A

6

Trubka HDPE

69

Kabel pro VO CYKY 4Bx10

75

Kabel pro VO CYKY 3Cx1,5

30

FeZn

70

Výstražná folie 33

69

Zemní práce pro VO

68

Překopy přes komunikaci

12

Doprava

Demontáže

Montáž

## REKAPITULACE PŘELOŽKY CETIN

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| PŘELOŽKY CETIN UL. MARIE MAJEROVÉ | 77 171,78 |
|-----------------------------------|-----------|

---

|        |           |
|--------|-----------|
| Celkem | 77 171,78 |
|--------|-----------|

**PŘELOŽKY CETIN****Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov**

|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| Montážní celkem              |       | 63 255,56 |
| Protokol o měření            | 10,0% | 6 325,56  |
| Dokumentace skutečného stavu | 12,0% | 7 590,67  |
| CELKEM bez DPH               |       | 77 171,78 |

|                          | ks,m  | Cena/ks,m | Celkem           |
|--------------------------|-------|-----------|------------------|
| <b>MATERIÁL montážní</b> |       |           |                  |
| SPOJKA SCX CZ 43/8-300   | 1     | 2 250,00  | 2 250,00         |
| SPOJKA NITO S2           | 1     | 2 250,00  | 2 250,00         |
| Trubka HDPE              | 45    | 45,00     | 2 025,00         |
| kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8  | 45    | 89,00     | 4 005,00         |
| Výstražná folie 33       | 45    | 30,00     | 1 350,00         |
| Zemní práce pro VO       | 45    | 599,00    | 26 955,00        |
| <b>SOUČET</b>            |       |           | <b>38 835,00</b> |
| Doprava                  | 3,60% |           | 1 398,06         |
| Demontáže                |       |           | 3 605,00         |
| Montáž                   | 50%   |           | 19 417,50        |
| <b>CELKEM montážní</b>   |       |           | <b>63 255,56</b> |



**PŘELOŽKY CETIN-VÝKAZ****Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov**

Montážní celkem  
 Protokol o měření  
 Dokumentace skutečného stavu  
 CELKEM bez DPH

ks,m

**MATERIÁL montážní**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| SPOJKA SCX CZ 43/8-300  | 1  |
| SPOJKA NITO S2          | 1  |
| Trubka HDPE             | 45 |
| kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 | 45 |
| Výstražná folie 33      | 45 |
| Zemní práce pro VO      | 45 |

Doprava  
 Demontáže  
 Montáž  
 CELKEM montážní