

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

k veřejné zakázce

„Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov“

zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (vydání platné od 15. 05. 2018) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	14 276 821,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	03. 01. 2019

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 17. 01. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

Dotaz:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je uvedena v objektu SO 102 položka s číslem poř. 83 IP 21 Nové oplocení u SOTESU . Tato položka má uvedenu místo mj číslo 2500 a výměru 11, kromě toho není z textu a popisu položky zřejmé o jaký typ oplocení se jedná, jaká je rozteč sloupků, jaký je jejich průměr, jaká je výška pletiva a jaký je materiál – zda je pozinkovaný nebo poplastovaný. Žádáme investora o upřesnění měrné jednotky a doplnění specifikace oplocení.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je uvedena v objektu SO 103 položka s poř. číslem 55 kódem položky 573211111-10 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m²-prac. Prostor. Kontrolou projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve vzorovém řezu je uveden postřík 0,3 kg/m². Žádáme investora o upřesnění rozporu mezi výkazem výměr a projektem.

Odpověď:

Odpověď č. 1:

V soupisu prací s výkazem výměr je u stavebního objektu 102 „Stežka“ u položky č. 83 „nové oplocení u Sotesu“ uvedena chybná měrná jednotka. Správnou měrnou jednotkou u této položky jsou metry. Provedení plotu je ze 3D plotových dílců pozinkovaných, šířka dílce 2500mm, výška dílce min. 1800 mm. Vzhled plotu je dle současně osazených plotových dílců na rohu správní budovy společnosti SOTES Sokolov spol. s r. o.



