

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce:	DDM, Spartakiádní 1937, Sokolov. Oprava elektroinstalace, vstupní pavilon A	Z. č.:	201805
Projekt:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	A. č.:	201805
Investor:	město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	Smlouva:	
Zpracovatel:	Ing. F. Kolář		

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Nátěry
9	Zemní práce
10	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletační činnost
22	
23	Náklady celkem
24	Základ a hodnota DPH 21%
25	Základ a hodnota DPH 15%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční nárůst cen 0,00%
29	Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 18.03.2018
 Vypracoval: Ing. F. Kolář
 Kontroloval: Ing. F. Kolář

30	Součty odstavců	Materiál	Montáž
31	Specifikace dodávky R60		
32	Dodávky		
33	Elektromontáže		
34	Kabeláže		
35	Svítlidla		
36	Přístroje		
37	Kabelové trasy, úložný materiál		
38	Ostatní práce		
39	úprava stáv. REH		
40	Ostatní elektromontážní práce a materiál		
41	Opětovná montáž demontovaných svítidel		
42	Ostatní práce HZS		
43	Stavební výpomoc		
44	Domácí telefon		
45			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Specifikace dodávky R60								
2	BC-O-3/54-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře	ks	1,00						
3	IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00						
4	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	12,00						
5	PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=40A	ks	2,00						
6	Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	0,60						
7	Z-AK-10/2+3P Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	ks	4,00						
8	N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů)	ks	2,00						
9	RSA 2,5A Řadová svomice	ks	12,00						
10	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 A								
11	RSA 10 A Řadová svomice	ks	5,00						
12	Specifikace dodávky R60 - celkem								
13									
14	Dodávky								
15	rozvaděč R60	ks	1,00						
16	Dodávky - celkem								
17									
18	Elektromontáže								
19	Kabeláže								
20	<i>KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0</i>								
21	1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	100,00						
22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
23	CYKY-O 2x1.5 , pevně (2A)	m	20,00						
24	CYKY-O 3x1.5 , pevně (3A)	m	160,00						
25	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	500,00						
26	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	5,00						
27	CYKY-J 7x1.5 , pevně	m	30,00						
28	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	300,00						
29	CYKY-J 5x10 , pevně	m	6,00						
30	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, ž.zel								
31	CY 4 , pevně	m	20,00						
32	CY 6 , pevně	m	25,00						
33	CY 10 , pevně	m	10,00						
34	CY 16 , pevně	m	25,00						
35	Kabeláže - celkem								
36									
37	Svitidla								
38	G- ISRAC4KV/M4160/ND1400I3/ND	ks	24,00						
39	H- V3236EP	ks	2,00						
40	NA- OZN/LVPU/3W/C/1/SA/X/WH	ks	2,00						
41	NB- OZN/ETS/1W/E/1/SE/X/WH	ks	5,00						
42	žáňvka L 36W/840 FLH1 OSRAM	ks	4,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
43	Svítlidla - celkem								
44									
45	Přístroje								
46	3559-A01345 Přístroj spínače jednopolového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,00						
47	3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	7,00						
48	3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	8,00						
49	3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00						
50	3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	2,00						
51	3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapřístěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	ks	1,00						
52	3558-01929 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00						
53									
54	5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	23,00						
55	5593A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donkami, s ochranou před přepětím, optická signalizační pochy; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	10,00						
56	5518-2969 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00						
57	5598-2069 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčkem, s ochrannou před přepětím; řazení 2x(2P+PE); d. Praktik; b. bílá	ks	1,00						
58	5518-2069 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, pro průběžnou montáž; řazení 2x(2P+PE); d. Praktik; b. bílá	ks	2,00						
59									
60	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	11,00						
61	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělný; d. Tango; b. bílá	ks	9,00						
62	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	18,00						
63	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	1,00						
64	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	1,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
65	wago svorky	kpl	1,00						
66	Přístroje - celkem								
67									
68	Kabelové trasy, úložný materiál								
69	KPR 68 krabice univezální, hluboká pod om.	ks	48,00						
70	KP 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	25,00						
71	V 68 VÍČKO KE KRABICI 68	ks	25,00						
72	KSK 80 KRABICE S KRYTÍM IP 66	ks	31,00						
73	LK 80X28 2ZT KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOJZÁSUVKA)	ks	12,00						
74									
75	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	60,00						
76	8631 KRYT LH 40X20 KONCOVÝ	ks	12,00						
77	8633 KRYT LH 40X20 OHYBOVÝ	ks	10,00						
78	8635 KRYT LH 40X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ	ks	8,00						
79	8636 KRYT LH 40X20 ROHOVÝ VNĚJŠÍ	ks	8,00						
80									
81	DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	50,00						
82	DZS/B SPOJKA	ks	100,00						
83	DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU	ks	30,00						
84	KPO 8X97 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	40,00						
85									
86	OSTATNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL	kpl	1,00						
87	Kabelové trasy, úložný materiál - celkem								
88									
89	Ostatní práce								
90	úprava stáv. REH								
91	FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,00						
92	PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00						
93	PL7-C6/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,00						
94	PL7-C10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	6,00						
95	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00						
96	RSA 2,5A Řadová svomice	ks	24,00						
97	RSA 10 Řadová svomice	ks	3,00						
98	demontáže stávajících jističů	kpl	1,00						
99	nespecifikovaný materiál - propojovací vodiče, zámečnické úpravy, atd	kpl	1,00						
100	úprava stáv. REH - celkem								
101									
102	Ostatní elektromontážní práce a materiál								
103	stavební sádra	kg	50,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
104	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti								
105	přes 20 do 50 kg	ks	1,00						
106	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozdávěcí nebo na přístroji								
107	do 2,5 mm ²	ks	754,00						
108	6 mm ²	ks	4,00						
109	10 mm ²	ks	12,00						
110	16 mm ²	ks	4,00						
111	Práce ve výšce (kabeláže + svítidla v hale)	kpl	1,00						
112	Ostatní elektromontážní práce a materiál - celkem								
113									
114	Opětovná montáž demontovaných svítidel								
115	montáž zářivkových svítidel	ks	18,00						
116	montáž ostatních svítidel	ks	7,00						
117	Opětovná montáž demontovaných svítidel - celkem								
118									
119	Ostatní práce - celkem								
120	Podružný materiál								
121									
122	Elektromontáže - celkem								
123									
124	Ostatní práce HZS								
125	zajištění autorského a technického dozuru	ks	1,00						
126	zakreslení skutečného provedení stavby	ks	1,00						
127	zaučení obsluhy	ks	1,00						
128	výchozí revize elektro	ks	1,00						
129	Ostatní práce HZS - celkem								
130									
131									
132	Stavební výpomoc								
133	40% z elektromontáží	kpl	0,40						
134	Stavební výpomoc - celkem								
135									
136	Domácí telefon								
137	zprovoznění el. zámku vstupních dveří	kpl	1,00						
138	Domácí telefon - celkem								
139									
140									
141									
142									
143									