

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIC: CZ 00259586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejovice
IČ: 48035599
DIC: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018 na stavební práce s názvem

„Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2018 smlouvu o dílo č. 69/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Dne 31.10.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o tzv. vícepráce a tomu odpovídající navýšení ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo a které jsou popsány v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, které byly předmětem dodatku č.1 (vícepráce).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce).
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 o 315 160,96 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 27 572 983,17 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 140/5RM/2019 ze dne 13.2.2019
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 - 47.

21. 01. 2019

V Sokolově dne

21. 01. 2019

V Ejpovicích dne


Renata Oulehlová
starostka města



.....
Objednatel



Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu



.....
Zhotovitel

 ①

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_09_10
 Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: IČ: 00 259 586
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
 Zhotovitel: IČ: 48 035 599
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-315 160,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-315 160,96
DPH základní 21,00% ze	-1 256 689,42
snižovaná 15,00% ze	941 528,46
Cena s DPH v CZK	-437 836,47

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_09_10
 Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Místo: Město Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	Venkovní úpravy dle nové PD	-885 256,03	-1 071 159,80
17	Nivelační stěrka pod PVC a koberce	110 899,49	127 534,41
19	Změna projektu	179 053,71	205 911,77
20	Změna výplní otvorů dle nové DPS a PBŘ	178 729,28	205 538,67
22	Odpčet schodiště v obj.1	-138 757,20	-159 570,78
24	Venkovní terasa a schodiště u předzahrádek	94 429,03	114 259,13
25	Vyrovnání fasádní stěny po dmtž střešní konstrukce atiky SO 03 a doplnění izolantu fasády soklu	47 213,37	54 295,38
27	Zazdivky venkovních otvorů, změna tloušťky přiček	87 435,70	100 551,06
28	Likvidace sutí demontovaného koridoru	8 024,52	9 709,67
29	Dobetonování parapetů	8 335,53	9 585,86
30	Doplnění vnitřního akustického zdiva, betonové mazaniny	80 939,31	93 080,21
31	Klempířské výrobky	111 847,44	128 624,56
32	Úprava zdi do bytu v 1.PP (míst. 01.21)	6 009,86	6 911,34
33	Příprava pro okno č.59	5 904,36	6 790,01
34	Bourací práce a dozdivky v 1.PP	41 343,25	47 544,74
35	Sekání drážek v betonu pro ležatou kanalizaci	91 344,22	105 045,85
36	Odpčet sadových úprav	-655 482,56	-793 133,90
37	Doplnění izolačních podprofilů z Purenitu do výplní otvorů	13 645,80	15 692,67
38	Odstranění stávající žb opěrné stěny - dodatek k ZL02	181 595,62	219 730,70
39	Změna ZTI, ÚT	140 304,36	161 350,01
40	Úprava dveří č.58	12 357,55	14 211,18
41	Přizdivka zdi u míst.2.05	18 940,92	21 782,06
42	Posunutí dveří	6 387,35	7 345,45
43	Stavební úpravy v míst. č. 01.37 a 01.38	9 246,86	10 633,89
44	Protipožární ucpávky, PHP	115 556,24	132 889,68
45	Změna projektu VZT	85 029,59	97 784,03
46	Změna projektu elektroinstalace	-385 094,46	-442 858,63
47	Hydroizolace	114 855,93	132 084,32

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chránič dílny Sokolov
 Objekt: 01 - Venkovní úpravy dle nové PD

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: IČ: 00 259 586
 Město Sokolov DIČ: CZ 00 259 586
 Zhotovitel: IČ: 48 035 599
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ 48 035 599
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Poznámka:
 Odstranění veškerých stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev, odvoz a likvidace na skládku - neuvedeno v projektové dokumentaci a nezahrnuto ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	-885 256,03
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-885 256,03
DPH základní 21,00% ze	-885 256,03
snižovaná 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	-1 071 159,80

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chránič dílny Sokolov
 Objekt: 01 - Venkovní úpravy dle nové PD
 Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-885 256,03
D1 - SO_01: Zpevněné plochy	-945 427,61
D2 - 001: Zemní práce	-224 314,24
D4 - 005: Komunikace	-831 907,17
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	-265 224,95
D6 - 099: Přesun hmot HSV	364 049,11
D8 - 767: Konstrukce zámečnické	11 969,64
D9 - SO_02: Kanalizace	60 171,58
D2 - 001: Zemní práce	17 017,02
D3 - 002: Základy	800,42
D10 - 004: Vodorovné konstrukce	2 558,37
D11 - 008: Trubní vedení	37 374,53
D6 - 099: Přesun hmot HSV	2 421,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-885 256,03

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráňené dílny Sokolov

Objekt: 01 - Venkovní úpravy dle nové PD

Miesto: Sokolov Datum: 10.9.2018

Objednatel: Mesto Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	-885 256,03
--------------------	-------------

D1 - SO_01: Zpevněné plochy	-945 427,61
-----------------------------	-------------

D2 - 001: Zemní práce	-224 314,24
-----------------------	-------------

3	K	121101102/00	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-102,889
			viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - asfalt: 634*0,1 -634*0,1 -63,400 v ploše nového parkoviště: 477*0,1 -477*0,1 -47,700 214,6*0,1 21,460 v ploše nového trávníku v komunikaci: 16*0,1 -16*0,1 -1,600 v ploše nové komunikace (kruh): 22*0,1 -22*0,1 -2,200 v ploše nové komunikace - chodník: 579*0,1 -579*0,1 -57,900 92,9*0,1 9,290 391,61*0,1 39,161 Součet -102,889		
4	K	122201102/00	Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornine tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-269,267
			viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - asfalt- -634*(0,39-0,1) -183,860 v ploše nového parkoviště - 477*(0,37-0,1) -128,790 241,6*(0,37-0,1) 65,232 v ploše nového trávníku v komunikaci- -16*(0,24-0,1) -2,240 v ploše nové komunikace (kruh) -22*(0,39-0,1) -6,380 v ploše nové komunikace - chodník -579*(0,24-0,1) -81,060 (92,9+391,61)*(0,24-0,1) 67,831 Součet -269,267		
5	K	122201109/00	Příplatek za teplost u odkopavek v hornině tr. 1 až 3	m3	-118,134
			viz předchozí výpočty, 50% -236,267*50/100 -118,134 Součet -118,134		
8	K	132212101/00	Hloubení rýh 3 do 600 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	-99,788

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ pro obrubníky -(231+112+344+231)*0,3*0,4 (3,1+170,6)*0,3*0,4 pro drenáž -(61,4+44,96)*0,3*0,3 rezerva pro napojení (S)UV -10*0,3*0,3 Součet				
						-110,160 20,844 -9,572 -0,900 -99,788	
9	K	132212109/00	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3		-49,894	
			viz předchozí výpočty, 50% -99,788*50/100 Součet			-49,894 -49,894	
10	K	167101102/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		-471,944	
11	K	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3		-471,944	
12	K	171201201/00	Uložení sypání na skládky	m3		-471,944	
13	K	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t		-943,880	
226	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 14,5*5+14*1,8+3*9,5+1*2,5 Součet	m2		128,700 128,700 128,700	
227	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 3,2*(22+10,2)+1,6*6,5+2,4*3,8 Součet	m2		122,560 122,560 122,560	
228	K	113107222	Odstřazení podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2		337,160	
239	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2		214,600	
229	K	113107122	Odstřazení podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "pod asfalt plochou" 19,5	m2		19,500 19,500	
230	K	113107136	Odstřazení podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého síťmi tl 150 mm "vnitroblok, pod beton dlažbou" 14*1,8+3*9,5+14,5*5+1*2,5 Součet	m2		128,700 128,700	
231	K	113107143	Odstřazení podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm "tl 12cm" (3*5)+(3*1,5)	m2		19,500 19,500	
232	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých "zámková dlažba 2" (22+10,2+3+3+6,2) "beton dlažba 2" (14+14+1,5) "asfalt plocha" (2*5) Součet	m		157,800 88,800 59,000 10,000 157,800	
236	K	113201111R	Vybourání schodiště	m3		7,000	
D4 - 005: Komunikace							
28	K	564851111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - frakce 0- 32 mm viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - asfalt; 634 -634 nová PD 91,6 4,5*0,3*0,15*5 Součet	m2		-541,387 -634,000 0,000 91,600 1,013 -541,387	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	564851111/00.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - frakce 0-63 mm viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - asfalt; 634 v ploše nové komunikace (kruh); 22 v ploše nové komunikace - slepecká dlažba; 2,6 v ploše nové komunikace - chodník; 579 -1237,6 nová PD 234,44+92,57+64,6 Součet	m2	-845,990		
30	K	564871111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm - frakce 0-63 mm viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nového parkoviště; 477 -477 nová PD 214,6 Součet	m2	-262,400		
32	K	565135121/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-634,000		
31	K	573111113/00	Postřik zivcový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-634,000		
33	K	573211107/00	Postřik zivcový spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-634,000		
34	K	577134141/00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-634,000		
35	K	596211113/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - slepecká dlažba; 2,6 v ploše nové komunikace - chodník; 579 -581,6 nová PD 91,6+1,3 234,44+92,57+64,6 4,5*0,3*5 Součet	m2	-90,340		
36	M	9435/2001-07	Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - chodník; 579 -579 nová PD 91,6 4,5*0,3*5 Součet	m2	-480,650		
37	M	9435/2029-03	Zámková a skladebná dlažba, povrch reliéfní - délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, červená viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nové komunikace - slepecká dlažba; 2,6	m2	-1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-2,6 nová PD 1,3 Součet		-2,600 0,000 1,300 -1,300		
38	K	596212213/00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ v ploše nového parkoviště; 477 v ploše nové komunikace (kruh); 22 -499 nová PD 214,6 Součet	m2	-284,400		
39	M	9435/2001-48	Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - délka 200 mm, šířka 200 mm, výška 80 mm, přírodní viz předchozí výpočty -(499-38) nová PD 214,6 Součet	m2	-246,400		
237	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku do 0,5 m	kus	200,000		
238	M	592282750	palisáda 60 šedá 50 x 11,5 x 11,5 cm	kus	200,000		
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce							
41	K	914111111/00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu viz předchozí výpočty -2 Součet	kus	-2,000		
42	M	specm-915-01	Dopravní značka IP11b - Al (pozink), okraje s dvojitým ohybem nebo rámečkem, retroreflexní materiál viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE -2 Součet	kus	-2,000		
46	K	914511112/00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE -2 Součet	kus	-2,000		
47	M	specm-915-05	Sloupek pro dopravní značky pr. 60 mm, pozinkovaný, 3,5 m - s patkou z hliníkové slitiny	kus	-2,000		
48	K	916131213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého viz PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ obrubník 150-250 mm -231 nová PD 3,1 Součet	m	-227,900		
49	M	942F/2004-02	Silniční obrubník, povrch hladký - ABO 2-15, délka 1000 mm, šířka 150 mm, výška 250 mm, přírodní	ks	-229,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VIZ PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ obrubník 150-250 mm; 231 -233,31 nová PD 4 Součet		-233,310 4,000 -229,310		
50	K	916231213/00	Ozazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého VIZ PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ obrubník 100-250 mm; 112 obrubník 80-250 mm; 344 -112 -344 nová PD 170,6 Součet	m	-285,400 -112,000 -344,000 170,600 -285,400		
51	M	943F/2002-02	Chodníkový obrubník, povrch hladký - A80 14-10, délka 1000 mm, šířka 100 mm, výška 250 mm, přírodní VIZ PD KOMUNIKACE, výkr. SITUACE, PODELNĚ ŘEZY KOMUNIKACE, TZ obrubník 100-250 mm; 112 -113,12 Součet	ks	-113,120 -113,120 -113,120		
52	M	943F/2002-04	Chodníkový obrubník, povrch hladký - A80 16-10, délka 1000 mm, šířka 80 mm, výška 250 mm, přírodní -347,44 nová PD 180 Součet	ks	-347,440 180,000 -167,440		
55	K	916991121/00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého VIZ předchozí výpočty -(231+456)*0,06 nová PD (170,6+3,2)*0,06 Součet	m3	-30,792 -41,220 10,428 -30,792		
D6 - 099: Přesun hmot HSV							
62	K	998225111/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-923,400		
63	K	997211611/00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	185,600		
64	K	997002511/00	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	185,600		
65	K	997241519/00	Příplatek 2KD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	1 856,000		
66	K	997221815/00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	334,650		
D8 - 767: Konstrukce zámečnické							
233	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg "zábradlí rampy" (13+1,8+3+17)	m	34,800 34,800		
234	K	7671611R	Demontáž vrátek	ks	1,000		
235	K	7671612R	Doplnění oplocení po demontáži vrátek	m	2,000		
77	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D9 - SO_02: Kanalizace							60 171,58
D2 - 001: Zemní práce							17 017,02
212	K	131201201	Hloubení jam započtených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,5	m3	3,375 3,375		
213	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam započtených v hornině tř. 3	m3	3,375		
214	K	132212101/00	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "pro odvodnění zahrádek" 25*1,5*5/0,3*0,3 Součet	m3	2,925 2,925 2,925		
215	K	132212109/00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,925		
216	K	167101102/00	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 VIZ předchozí výpočty 3,375+2,925 Součet	m3	6,300 6,300 6,300		
217	K	161101101/00.1	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	6,300		
218	K	162701105/00.1	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,300		
219	K	171201201/00.1	Uložení sypaliny na skládce	m3	6,300		
220	K	171201211/00.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkovně) 6,3*2 Součet	t	12,600 12,600 12,600		
221	K	174101101/00.1	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se ztuhnutím 6,3 Součet	m3	6,300 6,300 6,300		
222	M	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 6,3*2	t	12,600 12,600		
D3 - 002: Základy							
223	K	211971110/00.1	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 1,5*1,5*6 Součet	m2	13,500 13,500 13,500		
224	M	139Ln6006-17.2	Geotextilie plošné hmotnosti 400 kg/m2 13,5*1,15	m2	15,525 15,525		
D10 - 004: Vodorovné konstrukce							
92	K	451573111/00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šžirkopisků	m3	3,100		
D11 - 008: Trubní vedení							
200	K	899-R02	Rozebírání a výšková úprava stávající RS	ks	1,000		
205	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu do DN 200 "odvodnění předzahrádek" 25*1,5*5	m	32,500 32,500		
206	M	286112400	trubka KGE s hrálem 150x4,0X2M SN4KDEX_PVC	kus	17,000		
207	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	5,000		
208	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	5,000		
209	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	5,000		
210	M	562311780	vpust dvorní HL616.1HUL/DN DN 110, 160 mm	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Velikopacovní vtok PERFEXT se svislým odtokem DN110, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s výškově stavitelným nastavcem ø195 mm s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží, odkalovací košem a s tavárně napojenou asfaltovou izolační manětou..				
211	K	892351111/00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	32,500		
D6 - 099: Přesun hmot HSV							
225	K	998276101/00	Přesun hmot pro trubní vedení z trupu z plastických hmot otevřený výkop	t	22,639		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 17 - Nivelační stěrka pod PVC a koberce

JKSO:
 Místo: Sokolov

CC-CZ:
 Datum: 10.9.2018

Objednatel:
 Město Sokolov

IČ: 00 259 586
 DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
 DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr - nutné k lepení PVC
 Rozpor mezi PD a výkazem ve specifikaci podlahové krytiny

Náklady z rozpočtu	110 899,49
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	110 899,49
DPH základní 21,00%	0,00
snížená 15,00%	110 899,49
Cena s DPH v CZK	127 534,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 17 - Nivelační stěrka pod PVC a koberce

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 110 899,49

PSV - Práce a dodávky PSV 110 899,49

776 - Podlahy povlakové 110 899,49

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 110 899,49

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 17 - Nivelační stěrka pod PVC a koberce

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 110 899,49

PSV - Práce a dodávky PSV 110 899,49

776 - Podlahy povlakové 110 899,49

1	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm "viz podlahová krytina PVC" 610,68	m2	610,680		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncné dílny Sokolov

Objekt: 19 - Změna projektu

JKSO:

Místo: Sokolov

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Poznámka:

Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr - bude naceněno po dodání nového zadání

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ 00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ 48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	179 053,71
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	179 053,71
DPH základní 21,00%	ze 0,00
DPH snížená 15,00%	ze 179 053,71
	26 858,06
Cena s DPH	v CZK 205 911,77

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncné dílny Sokolov

Objekt: 19 - Změna projektu

Místo:

Sokolov

Datum:

10.9.2018

Objednatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	179 053,71
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 264,84
003 - Svislé konstrukce	-11 864,53
006 - Úpravy povrchu	-4 050,64
009 - Ostatní konstrukce a práce	6 391,85
099 - Přesun hmot HSV	258,48
PSV - Práce a dodávky PSV	188 318,55
763 - Konstrukce montované	37 146,26
767 - Konstrukce zámečnické	94 291,52
781 - Obklady keramické	61 977,70
784 - Malby	-5 096,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	179 053,71

Projektant	
Datum a podpis: Razitko	
Objednavatel	
Datum a podpis: Razitko	

Zpracovatel	
Datum a podpis: Razitko	
Zhotovitel	
Datum a podpis: Razitko	

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 19 - Změna projektu

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

179 053,71

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 264,84

003 - Svislé konstrukce

-11 864,53

42	K	342272323/00	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-16,806		
			"místnost 01.37"				
			2,8*2,95-1,45-1,97		4,840		
			"místnost 01.50"				
			-2,21*2,95+0,8*2		-4,920		
			"Sachta 01.02"				
			-(0,45+0,45+2,35+0,45)*2,95-0,4*0,4*2		-11,235		
			"Sachta 01.18"				
			-(0,45+1)*2,95-0,4-0,4		-5,078		
			"míst.01.08, 01.09"				
			-(1,8+2,45)*2,95+(1,28+1,28+1,55)*2,95		-0,413		
			Součet		-16,806		
43	K	342272148/00	Příčky tl 50 mm z porobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-7,965		
			"sklípky 01.31 - 01.35"				
			-2,7*2,95		-7,965		
			Součet		-7,965		
56	K	317142221/00	Překlady nenosné primé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-1,000		
			"místnost 01.37"				
			1		1,000		
			"místnost 01.50"				
			-1		-1,000		
			Součet		0,000		

006 - Úpravy povrchu

71	K	612131101/00	Cementový potřík vnitřních stěn nanašený celoplošně ručně	m2	9,680		
			"místnost 01.37"				
			(2,8*2,95-1,45-1,97)*2		9,680		
			Součet		9,680		
72	K	61231121/00	Vapenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanašená ručně	m2	9,680		
			"místnost 01.37"				
			(2,8*2,95-1,45-1,97)*2		9,680		
			Součet		9,680		
73	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanašená ručně	m2	-73,441		
			"sklípky 01.31 - 01.35"				
			-2,7*2,95*3*2		-47,790		
			"místnost 01.50"				
			-(2,21*2,95+0,8*2)*2		-9,839		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Sachta 01.02"				
			-(0,45+0,45+2,35)*2,95-0,4*0,4*2		-9,908		
			"Sachta 01.18"				
			-(0,45+1)*2,95-0,4-0,4		-5,078		
			"míst.01.08, 01.09"				
			-(1,8+2,45)*2,95+(1,28+1,28+1,55)*2,95		-0,826		
			Mezisoučet		-73,441		
74	K	612311131/00	Potázení vnitřních stěn vapenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-73,441		
			"sklípky 01.31 - 01.35"				
			-2,7*2,95*3*2		-47,790		
			"místnost 01.50"				
			-(2,21*2,95+0,8*2)*2		-9,839		
			"Sachta 01.02"				
			-(0,45+0,45+2,35)*2,95-0,4*0,4*2		-9,908		
			"Sachta 01.18"				
			-(0,45+1)*2,95-0,4-0,4		-5,078		
			"míst.01.08, 01.09"				
			-(1,8+2,45)*2,95+(1,28+1,28+1,55)*2,95		-0,826		
			Mezisoučet		-73,441		
83	K	642942111/00	Osazování zárubní nebo ramů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		
84	K	642942221/00	Osazování zárubní nebo ramů dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	-1,000		
85	M	320Uh2074-10	Záruben ocelová hranatá pro porobeton - YH 100, rozměry 700x1970x100 mm	ks	-7,000		
86	M	320Uh2074-12	Záruben ocelová hranatá pro porobeton - YH 100, rozměry 900x1970x100 mm	ks	-14,000		
506	M	320Uh2074-131R	Záruben ocelová hranatá pro zdi - rozměry 700x1970x110 mm, H110	ks	6,000		
507	M	320Uh2074-132R	Záruben ocelová hranatá pro zdi - rozměry 700x1970x160 mm, H160	ks	1,000		
87	M	320Uh2072-11	Záruben ocelová hranatá pro zdi - rozměry 800x1970x110 mm, H110	ks	13,000		
508	M	320Uh2072-111R	Záruben ocelová hranatá pro zdi - rozměry 800x1970x160 mm, H160	ks	1,000		
88	M	320Uh2072-12	Záruben ocelová hranatá pro zdi - rozměry 900x1970x110 mm, H110	ks	1,000		
89	M	320Uh2072-15	Záruben ocelová hranatá pro zdi - rozměry 1450x1970x110 mm, H110	ks	-1,000		
90	K	642945111/00	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-3,000		
91	K	642945112/00	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	2,000		
92	M	320Uh2075-10	Záruben ocelová hranatá pro zdi - s PO, rozměry 700x1970x110 mm	ks	-6,000		
509	M	320Uh2075-101R	Záruben ocelová hranatá pro zdi - s PO, rozměry 700x1970x160 mm	ks	3,000		
93	M	320Uh2075-11	Záruben ocelová hranatá pro zdi - s PO, rozměry 800x1970x110 mm	ks	-2,000		
510	M	320Uh2075-111R	Záruben ocelová hranatá pro zdi - s PO, rozměry 800x1970x160 mm	ks	2,000		
94	M	320Uh2075-15	Záruben ocelová hranatá pro zdi - s PO, rozměry 1450x1970x110 mm	ks	2,000		
96	M	006-x1	Mazanina tl do 80 mm z keramzitbetonu	m3	2,093		
			"místnost 01.38"				
			2,7*2,05*0,05		0,277		
			"místnost 01.02"				
			36,31*0,05		1,816		
			Mezisoučet		2,093		
97	K	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,093		
98	K	634111114/00	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	10,180		
			"místnost 01.38"				
			-2,7*2-2,05*2		-9,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"místnost 01.02"				
			1,57+8,91+2,85+6,35		19,680		
			Meziosočet		10,180		

009 - Ostatní konstrukce a práce

111	K	971035641/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MC tl do 300 mm	m ²	0,720		
			"sklípky 01.31 - 01.35"				
			0,78*2,05*0,15*3		0,720		
			Meziosočet		0,720		
505	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,750		
			0,45+0,3		0,750		
			Součet		0,750		

099 - Přesun hmot HSV

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-12,380		
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,368		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,368		
141	K	997013509/00	Průplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,680		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,368		

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce montované

264	K	763131411/00	SDK podhled desky 1xH 12,5 bez T1 dvouvrstva spodní kce profil CD+UD	m ²	-79,370		
			1.PP:				
			-(5,13+4,98+1,03+10,58+62,89)		-84,610		
			8,64+5,16+5+10,5+62,9		92,200		
			1.NP:				
			-				
			(4,87+4,44+4,49+5,25+5,25+5,25+5,17+15,75+3,64+5,44+56,62+4,97+2,11+62,89)		-186,140		
			5,05+4,62+4,62+5,39+5,35+5,43+4,97+63,75		99,180		
			Součet		-79,370		
500	K	763131411R	SDK kastík	m ²	2,368		
			"míst. 01.18"				
			3,3*0,6*0,6		1,188		
			"sachty míst.1.01"				
			0,2*0,2*2,95*4		0,472		
			"sachty míst.1.01"				
			0,3*0,8*2,95		0,708		
			Součet		2,368		
504	K	763131412R	SDK předstěna	m ²	56,138		
			"01.28"				
			1,8*(1,3+0,2)		2,700		
			"01.24"				
			1,8*(1,3+0,2)		2,700		
			"1.44"				
			2,425*(1,3+0,2)		3,638		
			"1.40, 1.43"				
			1,17*(1,3+0,2)*2		3,510		
			"1.41, 1.42"				
			1,155*(1,3+0,2)*2		3,465		
			"1.36"				
			1,25*(1,3+0,2)		1,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.32, 1.20, 1.24, 1.28"				
			1,8*(1,3+0,2)*4		10,800		
			"1.06, 1.10, 1.14"				
			1,85*(1,3+0,2)*3		8,325		
			"2.,32, 2.28, 2.24, 2.20"				
			1,8*(1,3+0,2)*4		10,800		
			"2.06, 2.10, 2.14"				
			1,85*(1,3+0,2)*3		8,325		
			Součet		56,138		

265	K	763131451/00	SDK podhled deska 1xH 12,5 bez T1 dvouvrstva spodní kce profil CD+UD	m ²	51,040		
			1.PP:				
			-				
			(4,56+4,19+4,14+4,87+3,48+1,29+5,04+1,77+3,69+3,69+3,79)		-40,510		
			4,18+3,74+3,57+4,87+3,13+1,29+5,04+1,55+3,33+3,33+1,18+3,79		39,000		
			1.NP:				
			-				
			(4,16+4,06+4,07+4,69+4,68+4,69+4,77+3,5+4,77+3,5+2,4+2,37+2,08+4,37+4,12+4,12)		-62,350		
			3,79+3,49+3,65+4,33+4,28+4,28+4,31+3,25+5,43+57,59+2,16+2,14+1,85+1,87+3,88+4,3+4,3		114,900		
			Součet		51,040		

268	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,790		
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--

767 - Konstrukce zámečnické

511	K	767001R	D+M zabradlí u okna obj.1, fa ZDRAPOSO	kg	15,000		
501	K	767646401R	Montáž revizních dvířek 1xřídlových s ramem vřizky do podhledu	kus	24,000		
502	M	553435450R	dvířka revizní 40 x 40 cm do SDK	kus	24,000		
352	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790		

781 - Obklady keramické

376	K	781473115/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	66,660		
			"kuchyně"				
			"01.26, 01.22"				
			1,2*1,6*(1+2,1)*0,6		3,780		
			"01.18"				
			0,6*1,6*(1+2,2)*0,6+0,6*1,6		3,840		
			"1.30, 1.26, 1.22, 1.18"				
			(0,6*1,6*(1+2,2)*0,6+0,6*1,6)*4		15,360		
			"1.04"				
			0,6*1,6*(2,1+1)*0,6+0,6*1,6		3,780		
			"1.08, 1.12"				
			(0,6*1,6*(1,6+1)*0,6+1,2*1,6)*2		8,880		
			"2.30, 2.26, 2.22, 2.18"				
			(0,6*1,6*(1+1,6)*0,6+1,2*1,6)*4		17,760		
			"2.04"				
			1,2*1,6*(1,5+1)*0,6+0,6*1,6		4,380		
			"2.08, 2.12"				
			(1,2*1,6*(1+1,6)*0,6+0,6*1,6)*2		8,880		
			Součet		66,660		

377	M	4225g3174-04	Obklad vnitřní keramický - výběr dle investora	m ²	74,659		
378	K	781493511/00	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	68,000		
375	K	781495111/00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	67,000		
379	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Malby -5 096,93

387	K	784181121/00	Kloubová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-61,781		
			*sklípky 01.31 - 01.35				
			-2,7*2,95*3*2		-47,790		
			*místnost 01.37				
			(2,8*2,95-1,45-1,97)*2		9,680		
			*místnost 01.50				
			(-2,21*2,95-0,8*2)*2		-9,839		
			*Sachta 01.02				
			-(0,45+0,45+2,35)*2,95-0,4*0,4*2		-9,908		
			*Sachta 01.18				
			-(0,45+1)*2,95-0,4-0,4		-5,078		
			*míst.01.08, 01.09				
			-(1,8+2,45)*2,95*2-(1,28+1,28+1,55)*2,95*2		-0,826		
			*míst.01.18 kastlík				
			3,3*0,6		1,980		
			Součet		-61,781		

388	K	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-61,781		
			*sklípky 01.31 - 01.35				
			-2,7*2,95*3*2		-47,790		
			*místnost 01.37				
			(2,8*2,95-1,45-1,97)*2		9,680		
			*místnost 01.50				
			(-2,21*2,95-0,8*2)*2		-9,839		
			*Sachta 01.02				
			-(0,45+0,45+2,35)*2,95-0,4*0,4*2		-9,908		
			*Sachta 01.18				
			-(0,45+1)*2,95-0,4-0,4		-5,078		
			*míst.01.08, 01.09				
			-(1,8+2,45)*2,95*2-(1,28+1,28+1,55)*2,95*2		-0,826		
			*míst.01.18 kastlík				
			3,3*0,6		1,980		
			Součet		-61,781		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 20 - Změna výplní otvorů dle nové DPS a PBŘ

JKSO:

Místo: Sokolov

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Poznámka:

Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ 00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ 48 035 599

Náklady z rozpočtu	178 729,28
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	178 729,28
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%
ze	0,00
ze	178 729,28
Cena s DPH	205 538,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 20 - Změna výplní otvorů dle nové DPS a PBŘ

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 178 729,28

PSV - Práce a dodávky PSV 178 729,28

766 - Konstrukce truhlářské 178 729,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 178 729,28

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 20 - Změna výplní otvorů dle nové DPS a PBŘ

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 178 729,28

PSV - Práce a dodávky PSV 178 729,28

766 - Konstrukce truhlářské

500	K	766001R	Odpčet interierových dverí podľa puvedního projektu	kpl	-1,000		
286	K	766691914/00	Vyčšeni nebo zavčšeni dřevěných knidel dverí pl do 2 m2	kus	114,000		
290	K	766622132/00	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4,800		
			(1,5*1,6)*2		4,800		
			Součet		4,800		
501	K	766-x5	Oikno plastové 1500x1500mm, spec. dle PD - ozn. 70	ks	2,000		
295	M	766-x5	O-M Oikno hliníkové 1500x1600mm, spec. dle PD - ozn. 70	kus	-2,000		
299	K	766660481/00	Montáž vchodových dverí žkndlových s oteviravými bočními díly do zdíva	kus	-1,000		
300	K	766660411/00	Montáž vchodových dverí žkndlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	-1,000		
305	M	766-x10	Vchodové dveře 1600x2000mm, spec. dle PD - ozn. 60	kus	+1,000		
307	M	766-x12	Vchodové dveře plastové 900x2000 - zemena za dveře č. 27L	kus	-1,000		
309	K	766629214/00	Příplatek k montáži oken rovne ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	12,400		
			poz. 60				
			-(1,5+1,5+1,6+1,6)*2		-12,400		
			poz. 70				
			(1,5+1,5+1,6+1,6)*2		12,400		
			Součet		0,000		
314	M	766-x17	O-M Dveře vnitřní hliníkové 900x2000mm, spec. dle PD - ozn. 14 - vč. příslušenství	kus	-2,000		
315	M	766-x18	O-M Dveře vnitřní hliníkové 1600x2000mm, spec. dle PD - ozn. 18 - vč. příslušenství	kus	-1,000		
502	M	766-x18a	O-M Dveře vnitřní hliníkové 3000x3020mm, spec. dle PD - ozn. 18a - vč. příslušenství	kus	1,000		
316	M	766-x21	O-M Dveře vnitřní hliníkové 1450x1970mm, spec. dle PD - ozn. 25 - vč. příslušenství	kus	-2,000		
503	K	766-Z1	O-M Vchodové dveře dvoukřídle prosklené hliníkové 1600x2000, spec. dle PD - ozn. Z1	ks	1,000		
319	K	766682111/00	Montáž zarubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	52,000		
504	M	766001R	Zaruben obložková, šířka 600-900 mm, tl. stěny 100-170 mm, odstín dle investora	ks	52,000		
505	K	766682112	Montáž zarubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000		
506	M	766002R	Zaruben obložková, šířka 600-900 mm, tl. stěny do 350 mm, odstín dle investora	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
507	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl.stěny do 350 mm	kus	17,000		
508	M	766003R	Zárubně obložkové protipožární, šířka 600-900 mm, tl. stěny do 350 mm, odstín dle investora	ks	17,000		
323	K	766660172/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	53,000		
324	K	766660182/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	17,000		
325	K	766660001/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000		
326	K	766660002/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	25,000		
327	K	766660021/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000		
328	K	766660031/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		
329	K	766660011/00	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
509	M	766004R	Dveře vnitřní 900/1970, ozn.10, prosklené, folie imitace dřeva	ks	33,000		
510	M	766005R	Dveře vnitřní 900/1970, ozn.10a, prosklené, folie imitace dřeva	ks	1,000		
511	M	766006R	Dveře vnitřní 900/1970, ozn.10m, prosklené, folie imitace dřeva	ks	17,000		
512	M	766007R	Dveře vnitřní vstupní 900/1970, ozn.11, prosklené podélné sklo, folie imitace dřeva, E130	ks	16,000		
513	M	766008R	Dveře vnitřní vstupní 900/1970, ozn.11a, prosklené podélné sklo, folie imitace dřeva, E130	ks	1,000		
514	M	766009R	Dveře vnitřní plně 800/1970, ozn.15, folie imitace dřeva	ks	7,000		
515	M	766010R	Dveře vnitřní plně 700/1970, ozn.16, folie imitace dřeva	ks	7,000		
516	M	766011R	Dveře vnitřní plně 900/1970, ozn.17, folie imitace dřeva	ks	4,000		
517	M	766012R	Dveře vnitřní plně 700/1970, ozn.19, folie imitace dřeva, EW C2 30 DP3	ks	4,000		
518	M	766013R	Dveře vnitřní plně 800/1970, ozn.20, folie imitace dřeva	ks	7,000		
519	M	766014R	Dveře vnitřní plně 800/1970, ozn.20m, folie imitace dřeva	ks	7,000		
520	M	766015R	Dveře vnitřní plně 800/1970, ozn.21, folie imitace dřeva, EW C2 30 DP3	ks	4,000		
521	M	766016R	Dveře vnitřní prosklené 1450/1970, ozn.22, folie imitace dřeva, EW C2 30 DP3	ks	1,000		
522	M	766017R	Dveře vnitřní plně 800/1970, ozn.24, folie imitace dřeva, EW C2 30 DP3	ks	1,000		
523	M	766018R	Dveře vnitřní plně 1450/1970, ozn.25, folie imitace dřeva, EW C2 30 DP3	ks	2,000		
524	M	766019R	Dveře vnitřní prosklené 800/1970, ozn.24m, folie imitace dřeva, posuvné	ks	1,000		
525	M	766020R	Dveře vnitřní prosklené 900/1970, ozn.25, folie imitace dřeva	ks	1,000		
336	K	766660726/00	Montáž dveřního kování	kus	132,000		
337	M	329Xh6078-02	Kování dveří - klika/klika, výběr dle investora	ks	89,000		
338	M	329Xh6118-04	Kování dveří - klika/koule, výběr dle investora	ks	24,000		
526	M	329Xh6120R	WC zámek	ks	18,000		
527	M	329Xh6098-03	Mužle pro posuvné dveře	ks	1,000		
340	K	766660722/00	Montáž dveřního kování - zámku	kus	43,000		
341	M	766-x14	Dveřní vložka FAB vč. 3ks klíčů	kus	43,000		
342	K	766660717/00	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubň	kus	14,000		
343	M	766-x19	Samozavírač dveří	kus	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
528	K	766021R	D-M koordinátoru zavírání dveří	ks	2,000		
529	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	25,000		
530	M	766023R	Větrací mřížka	ks	25,000		
531	K	766660352	Montáž posuvného systému dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000		
532	M	611823500.R	Posuvný systém na stěnu včetně garnýže	kus	1,000		
346	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v cca 12 m	%	1,080		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 22 - Odpočet schodiště v obj. 1

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: IČ: 00 259 586
 Město Sokolov DIČ: CZ 00 259 586
 Zhotovitel: IČ: 48 035 599
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ 48 035 599
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:
 Poznámka:
 Ponechání stávajícího teraca včetně doplnění soklu - bude naceněno

Náklady z rozpočtu	-138 757,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-138 757,20
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižovaná 15,00% ze -138 757,20	-20 813,58
Cena s DPH v CZK	-159 570,78

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 22 - Odpočet schodiště v obj. 1

Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-138 757,20
006 - Úpravy povrchu	-5 796,03
009 - Ostatní konstrukce a práce	-9 196,61
099 - Přesun hmot HSV	-6 293,53
771 - Podlahy z dlaždic	-117 471,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-138 757,20

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 22 - Odpočet schodiště v obj. 1

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-138 757,20

006 - Úpravy povrchu

-5 796,03

96	M	006-x1	Mazanina tl do 80 mm z keramik/betonu	m3	-2,538		
			1.PP;				
			+11,65*0,05		-0,583		
			1.NP;				
			+13,86*0,05		-0,693		
			2.NP;				
			+1,2615		-1,262		
			Součet		-2,538		
97	K	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za prohlazení povrchu	m3	-2,538		

009 - Ostatní konstrukce a práce

127	K	965081313/00	Isurání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	-84,450		
			Schodiště;				
					0,000		
					0,000		
					0,000		
			-4,7*2,5*3		-35,250		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
			-2,5*6*3		-45,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
			-2,8*1,5		-4,200		
			Součet		-84,450		

099 - Přesun hmot HSV

139	K	997013152/00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-4,983		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	-4,983		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	-44,847		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	-4,983		

771 - Podlahy z dlaždic

355	K	771273113/00	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených 3 do 300 mm	m	-79,200		
			1.PP;				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1,2*22		-26,400		
			1.NP;				
			-1,2*22		-26,400		
			2.NP;				
			-1,2*22		-26,400		
			Součet		-79,200		
356	K	771273231/00	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 150 mm	m	-79,200		
357	M	4225g3399-05	Dlažba keramická, protiskluznost R9 - výběr dle investora	m2	-62,620		
			-79,2*0,15		-11,880		
			-50,74		-50,740		
			Součet		-62,620		
358	M	4425g3218-02	Dlažba keramická - schodovka - rozmer 298x298x9 mm, výběr dle investora	ks	-262,974		
			-79,2*3,333		-263,974		
			Součet		-263,974		
359	K	771473112/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	-138,400		
			1.PP;				
			-(0,15-0,3)*44		-19,800		
			1.NP;				
			-(0,15-0,3)*44		-19,800		
			2.NP;				
			-(0,15-0,3)*44		-19,800		
			"podesty" -79		-79,000		
			Součet		-138,400		
160	M	4325g2221-02	Sokl keramický - rozmer 298x80x9 mm, výběr dle investora	ks	-198,000		
			-59,4*3,33333		-198,000		
			Součet		-198,000		
354	K	771573116/00	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	-50,740		
353	K	771591111/00	Podlahy penetrace podkladu	m2	-50,740		
			1.PP;				
			-11,65		-11,650		
			1.NP;				
			-13,86		-13,860		
			2.NP;				
			-11,37-13,86		-25,230		
			Součet		-50,740		
361	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-1,346		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov		
Objekt:	Z4 - Venkovní terasa a schodiště u předzahrádek		
JKSO:	CC-CZ:		
Místo:	Sokolov	Datum:	10.9.2018
Objednatel:	IČ: 00 259 586		
Město Sokolov	DIČ: CZ 00 259 586		
Zhotovitel:	IČ: 48 035 599		
SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ: CZ 48 035 599		
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ:		
Poznámka:	Neobsaženo ve výkazu výměr		
Náklady z rozpočtu			94 429,03
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			94 429,03
DPH základní	21,00%	ze	94 429,03
snižena	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			114 259,13
v CZK			

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov		
Objekt:	Z4 - Venkovní terasa a schodiště u předzahrádek		
Místo:	Sokolov	Datum:	10.9.2018
Objednatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Kód - Popis			Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu			94 429,03
HSV - Práce a dodávky HSV			38 711,62
4 - Vodorovné konstrukce			13 400,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			25 310,69
PSV - Práce a dodávky PSV			55 717,41
77Z - Podlahy			55 717,41
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			94 429,03

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 24 - Venkovní terasa a schodiště u předzahrádek

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 94 429,03

HSV - Práce a dodávky HSV

38 711,62

4 - Vodorovné konstrukce

13 400,93

1	K	434311114	Schodišťové stupně z betonu tř. C 16/20 bez potěru "schodiště" 12*2,4-9*(1+2) Součet	m	55,800		
2	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímocárých schodišť "venkovní schodiště u předzahrádek" 0,2*(12*2,4-9*(1+2)) Součet	m2	11,160		
3	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímocárých schodišť	m2	11,160		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	637211321	Chodník z betonových vymývaných dlaždic tl. 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC "terasa, předzahrádka" 20,5*2 + 2,4*2,8	m2	47,720		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

772 - Podlahy

5	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby 55,8*(0,3+0,2)	m2	27,900		
6	K	772211303	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty tl. do 50 mm "schodiště" 12*2,4-9*(1+2) Součet	m	55,800		
7	K	772211414	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty tl. do 50 mm	m	55,800		
8	M	592457210	dlažba betonová na terasy vymývaná TĚRASOVÁ 40x40x4 cm Spotřeba: 6,25 kus/m2 55,8/0,4*2	kus	290,160		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 25 - Vyrovnání fasádní stěny po dmtž střešní konstrukce atiky SO 03 a
doplňování izolantu fasád v soklu

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Sokolov

Datum: 10.9.2018

Objednatel:

IČ: 00 259 586

Město Sokolov

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

IČ: 48 035 599

SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Neobsaženo ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	47 213,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 47 213,37

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	47 213,37	7 082,01

Cena s DPH v CZK 54 295,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 25 - Vyrovnání fasádní stěny po dmtž střešní konstrukce atiky SO 03 a doplnění izolantu fasády soklu
 Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 213,37
713 - Izolace tepelné	47 213,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 213,37

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 25 - Vyrovnání fasádní stěny po dmtž střešní konstrukce atiky SO 03 a doplnění izolantu fasády soklu
 Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							47 213,37
713 - Izolace tepelné							47 213,37
1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	178,356		
			"dmtž přesah střechy"				
			(2,15*0,3)*(18,29*2+11,3*5,05)		97,921		
			"doplnění izolantu fasády soklu"				
			Obj. 03 západ:				
			(11,30*2,90)-(3,77*2,9)/(2-0,90)*(0,60*2)-		14,383		
			(3,40*1,90)				
			Obj. 03 jih:				
			(18,44*1)-(0,9*0,60)*7		14,660		
			Obj. 02 jih:				
			(24,58*2,90)-(1,50*1,90)*3-(2,40*1,50)*3-		51,392		
			(0,90*0,60)				
			Součet		178,356		
2	M	631515060	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 mm	m2	109,867		
3	M	63151507	deska izolační minerální kontaktních fasád λ=0,041 tl 40mm	m2	88,479		
			"doplnění izolantu fasády soklu"				
			Obj. 03 západ:				
			(11,30*2,90)-(3,77*2,9)/(2-0,90)*(0,60*2)-		14,383		
			(3,40*1,90)				
			Obj. 03 jih:				
			(18,44*1)-(0,9*0,60)*7		14,660		
			Obj. 02 jih:				
			(24,58*2,90)-(1,50*1,90)*3-(2,40*1,50)*3-		51,392		
			(0,90*0,60)				
			Součet		80,435		
4	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	439,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 27 - Zazdivky venkovních otvorů, změna tloušťky příček

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10.9.2018
Objednatel:	IČ: 00 259 586
Město Sokolov	DIČ: CZ00 259 586
Zhotovitel:	IČ: 48 035 599
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIČ: CZ48 035 599
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Chybí v DPS a VV

Náklady z rozpočtu	87 435,70
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	87 435,70
DPH základní 21,00%	ze 0,00
snižovaná 15,00%	ze 87 435,70
	13 115,36
Cena s DPH	100 551,06

Projektant	
Datum a podpis: Razítko	
Objednavatel	
Datum a podpis: Razítko	

Zpracovatel	
Datum a podpis: Razítko	
Zhotovitel	
Datum a podpis: Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 27 - Zazdivky venkovních otvorů, změna tloušťky příček

Místo:	Datum: 10.9.2018
Objednatel:	Město Sokolov
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Projektant:	
Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 435,70
003 - Svislé konstrukce	61 161,68
006 - Úpravy povrchu	16 010,15
009 - Ostatní konstrukce a práce	386,81
099 - Přesun hmot HSV	6 941,21
784 - Malby	2 935,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 435,70

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 27 - Zazdívký venkovních otvorů, změna tloušťky přiček

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 87 435,70

003 - Svislé konstrukce 61 161,68

1	K	340239220/00	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² v příchách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 80 mm	m ²	3,318		
			"1.NP"				
					0,000		
					0,000		
					0,000		
			1,58*2,10		3,318		
			Součet		3,318		
2	K	340239226/00	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² v příchách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 400 mm	m ²	16,231		
			"1.NP"				
			0,60*1,70*3		3,060		
			1,50*1,70		2,550		
			"2.NP"				
			0,9*1,8		1,620		
			0,27*1,18		0,319		
			0,62*1,18		0,732		
			0,60*1,70*3		3,060		
			1,50*1,70		2,550		
					0,000		
			1,80*2,1-0,9*1,6		2,340		
			Součet		16,231		
36	K	311238116/00	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m ²	6,195		
			"1.NP"				
					0,000		
					0,000		
					0,000		
			2,10*2,95		6,195		
			Součet		6,195		
41	K	342272523/00	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	72,452		
			"1.PP"				
			2,80*2,95		8,260		
			2,05*2,95		6,048		
			"1.NP"				
			2,25*2,95		6,638		
			2,22*2,95		6,549		
			2,23*2,95		6,579		
			2,24*2,95		6,608		
			2,43*2,95-0,90*1,97		5,396		
			"2.NP"				
			2,25*2,95		6,638		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,22*2,95		6,549		
			2,23*2,95		6,579		
			2,24*2,95		6,608		
			Součet		72,452		
42	K	342272323/00	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	-72,452		
			"1.PP"				
			-2,80*2,95		-8,260		
			-2,05*2,95		-6,048		
			"1.NP"				
			-2,25*2,95		-6,638		
			-2,22*2,95		-6,549		
			-2,23*2,95		-6,579		
			-2,24*2,95		-6,608		
			(2,43*2,95-0,90*1,97)*1		-5,396		
			"2.NP"				
			-2,25*2,95		-6,638		
			-2,22*2,95		-6,549		
			-2,23*2,95		-6,579		
			-2,24*2,95		-6,608		
			Součet		-72,452		
49	K	317941123/00	Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,034		
			14,3*1,2*2/1000		0,034		
			Součet		0,034		
50	M	13010746	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,034		
			14,3*1,2*2/1000		0,034		
			Součet		0,034		
53	K	317234410/00	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,096		
			1,2*0,2*0,4		0,096		
			Součet		0,096		
54	K	346244381/00	Přetváření jednostranně v do 200 mm valcovaných nosníků cihlami	m ²	0,480		
			1,2*0,2*2		0,480		
			Součet		0,480		
006 - Úpravy povrchu							
71	K	612131101/00	Cementový potěr vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	35,586		
			"1.NP"				
			((0,6*1,70)*3+(1,5*1,7)+(2,10*2,95)+(1,58*2,10))		30,246		
			"2.NP"				
			((0,9*1,8)+(0,27*1,18)+(0,62*1,18))*2		5,340		
			Součet		35,586		
72	K	612321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	35,586		
73	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	35,586		
74	K	612311131/00	Potažení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	35,586		
009 - Ostatní konstrukce a práce							
112	K	971035661/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MC tl do 600 mm	m ³	0,258		
			0,9*0,45*0,4		0,162		
			1,2*0,2*0,4		0,096		
			Součet		0,258		

099 - Přesun hmot HSV

6 941,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	52,730		
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,490		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,490		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,411		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,490		
784 - Malby							
387	K	784181121/00	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,586		
388	K	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,586		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chránné dílny Sokolov

Objekt: 28 - Likvidace suti demontovaného koridoru

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Požadavek investora

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	8 024,52
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 024,52
DPH základní 21,00% ze	8 024,52
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	9 709,67

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 28 - Likvidace suti demontovaného koridoru

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 024,52
HSV - Práce a dodávky HSV	8 024,52
997 - Přesun sutě	7 308,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	716,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 024,52

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 28 - Likvidace suti demontovaného koridoru

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							8 024,52
HSV - Práce a dodávky HSV							8 024,52
997 - Přesun sutě							7 308,00
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,000		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,000		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	997211611/00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorevnou dopravu	t	7,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov
Objekt: 29 - Dobetonování parapetů

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Změna vzniklá požadavkem objednatele

Náklady z rozpočtu	8 335,53
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 335,53
DPH základní 21,00%	ze 0,00
snížená 15,00%	ze 8 335,53
	1 250,33
Cena s DPH v CZK	9 585,86

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov
Objekt: 29 - Dobetonování parapetů

Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 335,53
HSV - Práce a dodávky HSV	8 335,53
4 - Vodorovné konstrukce	5 287,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 765,95
998 - Přesun hmot	282,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 335,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 29 - Dobetonování parapetů

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 335,53

HSV - Práce a dodávky HSV 8 335,53

4 - Vodorovné konstrukce

1	K	417351115R	Zřízení bednění parapetů (0,9*16+1,5*24)*0,15*2	m2	15,120		
			Součet		15,120		
2	K	417351116R	Odstranění bednění parapetů (0,9*16+1,5*24)*0,15*2		15,120		
			Součet		15,120		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,008		
			"dobetonování parapetů oken"				
			ozn. 51				
			0,03*12		0,360		
			ozn. 53				
			0,018*16		0,288		
			ozn. 54				
			0,03*10		0,300		
			ozn. 70				
			0,03*2		0,060		
			Součet		1,008		

998 - Přesun hmot

138	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,353		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 30 - Doplnění vnitřního akustického zdiva, betonové mazaniny

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky chybějící v projektu a výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	80 939,31
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	80 939,31
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 80 939,31	12 140,90
Cena s DPH v CZK	93 080,21

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 30 - Doplnění vnitřního akustického zdiva, betonové mazaniny

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 939,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 593,08
4 - Vodorovné konstrukce	1 998,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 172,97
009 - Ostatní konstrukce a práce	3 516,84
998 - Přesun hmot	2 070,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 587,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 939,31

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 30 - Doplnění vnitřního akustického zdiva, betonové mazaniny

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							80 939,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 593,08

36	K	311238216/00	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	m2	3,600		
			dodávka 1.NP				
			1,8*2		3,600		
			Součet		3,600		
38	K	311238133/00	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 20 na MVC	m2	18,143		
			6,15*2,95		18,143		
			Součet		18,143		
49	K	317941123/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š 22	t	0,116		
			překlady nad okny v míst. 1.09 a 2.09				
			14,5/1000*2*2		0,116		
			Součet		0,116		
50	M	13010746	Ocel profilová IPE, v jakosti I 1 375, h=140 mm	t	0,116		
53	K	317234410/00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,240		
			2*0,3*0,2*2		0,240		
			Součet		0,240		
54	K	346244381/00	Přetváření jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,600		
			2*0,2*2*2		1,600		
			Součet		1,600		

4 - Vodorovné konstrukce

389	K	411321414x	Betonáž revizní šachty v míst. 01.23	m3	0,819		
			0,9*0,7*1,3		0,819		
			Součet		0,819		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	631311114	Mazanina tl do 50 mm z betonu prostého tř. Č 16/20	m3	3,145		
			doplnění betonové mazaniny v místnosti 01.49				
			10,50*5,990*0,05		3,145		
			Součet		3,145		
68	K	612142001/00	Potazení vnitřních stěn sklolaktním pletivem vtlačeným do tenkovrstve hmoty	m2	43,485		
			1,8*2*2		7,200		
			6,15*2,95*2		36,285		
			Součet		43,485		
71	K	612131101/00	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	43,485		
			1,8*2*2		7,200		
			6,15*2,95*2		36,285		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					43,485		
72	K	612321121/00	Vapenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	43,485		
1,8*2*2					7,200		
6,15*2,95*2					36,285		
Součet					43,485		
73	K	612311121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	43,485		
1,8*2*2					7,200		
6,15*2,95*2					36,285		
Součet					43,485		
74	K	612311131/00	Potazení vnitřních stěn vápenným stukem tloušťky do 3 mm	m2	43,485		
1,8*2*2					7,200		
6,15*2,95*2					36,285		
Součet					43,485		
009 - Ostatní konstrukce a práce							
112	K	921035661/00	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl. do 4 m2 na MC tl. do 600 mm	m3	0,240		
2*0,2*0,3*2					0,240		
Součet					0,240		
133	K	949101111/00	Uložení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,485		
1,8*2*2					7,200		
6,15*2,95*2					36,285		
Součet					43,485		
998 - Přesun hmot							
138	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	13,560		
139	K	997013152/00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,348		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,348		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,480		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,348		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
387	K	784181121/00	Mírnobílková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,485		
1,8*2*2					7,200		
6,15*2,95*2					36,285		
Součet					43,485		
388	K	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře očištěných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,485		
1,8*2*2					7,200		
6,15*2,95*2					36,285		
Součet					43,485		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráňné dílny Sokolov
 Objekt: 31 varianta I - Klempířské výrobky

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Město Sokolov
 Zhotovitel:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 10.9.2018
 IČ: 00 259 586
 DIČ: CZ00 259 586
 IČ: 48 035 599
 DIČ: CZ48 035 599
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Navýšení ceny za plech s povrchovou úpravou

Náklady z rozpočtu 111 847,44
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 111 847,44

DPH základní	21,00%	ze	0,00	
snížená	15,00%	ze	111 847,44	16 777,12

Cena s DPH v CZK 128 624,56

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 31 varianta I - Klempířské výrobky

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	111 847,44
764 - Konstrukce klempířské	111 847,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	111 847,44

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 31 varianta I - Klempířské výrobky

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							111 847,44
764 - Konstrukce klempířské							111 847,44
1	X	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R 250 mm	m	55,600		
2	X	764215608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené R 700 mm	m	66,500		
3	X	764311608	Oplechování zdí z Pz s povrchovou úpravou R 750 mm	m	78,000		
4	X	764518623	Šroty kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	68,000		
5	K	764304111x	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na prežovné nebo vlnité krytině D do 110 mm	ks	5,000		
6	K	764306132x	Ventilační nástavec z Pz s povrchovou úpravou D do 110 mm	kus	5,000		
7	K	764304112x	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na prežovné nebo vlnité krytině D do 150 mm	ks	7,000		
8	K	764306133x	Ventilační nástavec z Pz s povrchovou úpravou D do 150 mm	kus	7,000		
9	K	764304113x	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na živičné krytině D do 110 mm	ks	2,000		
10	K	764306134x	Ventilační nástavec z Pz s povrchovou úpravou D do 110 mm	kus	2,000		
11	K	764304114x	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na živičné krytině D do 125 mm	ks	4,000		
12	K	764306135x	Ventilační nástavec z Pz s povrchovou úpravou D do 125 mm	kus	4,000		
13	K	764304115x	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na živičné krytině D do 150 mm	ks	1,000		
14	K	764306136x	Ventilační nástavec z Pz s povrchovou úpravou D do 150 mm	kus	1,000		
275	K	764216443/00	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu R 250 mm	m	-55,600		
			-1,6*26-1*14		-55,600		
			Součet		-55,600		
276	K	764214406/00	Oplechování horních ploch a nádezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené R 500 mm	m	-66,500		
			-66,5		-66,500		
			Součet		-66,500		
277	K	764430260	Oplechování zdí z Pz plechu, R 750 mm	m	-78,000		
278	K	764316402/00	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu na prežovné nebo vlnité krytině průměru do 100 mm	kus	-8,000		
			-8		-8,000		
			Součet		-8,000		
279	K	764-R001	Ventilační nástavec, prvek K07	kus	-8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
280	K	764518424/00	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	-59,000		
			-59		-59,000		
			Součet		-59,000		
281	K	764548425/00	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Tižn předzvětralého plechu průměru 150 mm	m	-9,000		
			-9		-9,000		
			Součet		-9,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 32 - Úprava zdi do bytu v 1.PP (míst. 01.21)

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: IČ: 00 259 586
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
 Zhotovitel: IČ: 48 035 599
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Změna vzniklá po konzultaci s p. Zúnou

Náklady z rozpočtu	6 009,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	6 009,86
DPH základní 21,00%	0,00
snižovaná 15,00%	6 009,86
Cena s DPH v CZK	6 911,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 32 - Úprava zdi do bytu v 1.PP (míst. 01.21)

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 009,86
003 - Svislé konstrukce	4 385,28
006 - Úpravy povrchu	436,13
099 - Přesun hmot HSV	1 188,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 009,86

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 32 - Úprava zdi do bytu v 1.PP (míst. 01.21)

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 009,86
003 - Svislé konstrukce							4 385,28
38	K	311238133/00	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl.250 mm povrství P 20 na MYC	m ²	7,080		
			2,4*2,95		7,080		
			Součet		7,080		
40	K	341272612/00	Stěny nosné tl.200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	-7,080		
			-2,4*2,95		-7,080		
			Součet		-7,080		
006 - Úpravy povrchu							
68	K	612142001/00	Potázení vnitřních stěn sklolaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	-14,160		
			-2,4*2,95*2		-14,160		
			Součet		-14,160		
71	K	612131101/00	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	14,160		
			2,4*2,95*2		14,160		
			Součet		14,160		
72	K	612321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m ²	14,160		
			2,4*2,95*2		14,160		
			Součet		14,160		
73	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášena ručně	m ²	14,160		
			2,4*2,95*2		14,160		
			Součet		14,160		
74	K	612311131/00	Potázení vnitřních stěn vápenným stúkem tloušťky do 3 mm	m ²	-14,160		
			-2,4*2,95*2		-14,160		
099 - Přesun hmot HSV							
138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	9,912		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 33 - Příprava pro okno č.59

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Chybí v DPS a VV

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

5 904,36

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:

Datum:

10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

5 904,36

0,00

5 904,36

0,00

885,65

6 790,01

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt:

33 - Příprava pro okno č.59

Místo:

Datum:

10.9.2018

Objednatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 904,36

003 - Svislé konstrukce

3 874,53

006 - Úpravy povrchu

797,67

009 - Ostatní konstrukce a práce

511,28

099 - Přesun hmot HSV

574,60

784 - Malby

146,28

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 904,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 33 - Příprava pro okno č.59

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 904,36

003 - Svislé konstrukce 3 874,53

36	K	311238216/00	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl.400 mm pevností P 15 na MC	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		
49	K	317941123/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,034		
			14,3/1000*1,2*2		0,034		
			Součet		0,034		
50	M	12010746	Ocel profilové IPE, v jakosti I1 375, h=140 mm	t	0,034		
			14,3/1000*1,2*2		0,034		
			Součet		0,034		
53	K	317234410/00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,045		
			1,2*0,22*0,14		0,045		
			Součet		0,045		
54	K	346244381/00	Přelétování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,336		
			0,14*1,2*2		0,336		
			Součet		0,336		

006 - Úpravy povrchu

75	K	612131101/00	Cementový potřísk vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		
76	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		
77	K	612311131/00	Potažení vnitřních stěn vapenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		
78	K	612321121/00	Vapnocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		

009 - Ostatní konstrukce a práce

112	K	971035661/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	0,216		
			0,9*0,6*0,4		0,216		
			Součet		0,216		
114	K	974031142/00	Výseky ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm s do 70 mm	m	2,400		
			1,2*2		2,400		
			Součet		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

099 - Přesun hmot HSV

574,60

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,285		
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,238		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,238		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	2,145		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,238		

784 - Malby

387	K	784181121/00	Míoučková jednonasobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		
388	K	784211111/00	Dvojnásobná bílá malba ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
			Součet		1,773		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chrániče dílny Sokolov

Objekt: 34 - Bourací práce a dozdivky v 1.PP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Změna vznikla z důvodu nezakreslení bouracích prací pro dveře a dozdivky stávajících otvorů v 1.PP

Náklady z rozpočtu	41 343,25
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	41 343,25
DPH základní 21,00%	ze 0,00
snižovací 15,00%	ze 41 343,25
	6 201,49
Cena s DPH	47 544,74

Projektant	
Datum a podpis: Razítko	
Objednavatel	
Datum a podpis: Razítko	

Zpracovatel	
Datum a podpis: Razítko	
Zhotovitel	
Datum a podpis: Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chrániče dílny Sokolov

Objekt: 34 - Bourací práce a dozdivky v 1.PP

Místo:

Datum:

10.9.2018

Objednatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 343,25
003 - Svislé konstrukce	20 825,29
006 - Úpravy povrchu	14 621,29
009 - Ostatní konstrukce a práce	879,56
099 - Přesun hmot HSV	2 905,28
784 - Malby	2 111,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 343,25

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 34 - Bourací práce a dozdivky v 1.PP

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 41 343,25

003 - Svislé konstrukce

39	K	311238116/00	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	11,670		
			0,9*2,1*3		5,670		
			0,9*0,95		0,855		
			1,2*2,1		2,520		
			1,25*2,1		2,625		
			Součet		11,670		
36	K	311238216/00	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	m2	2,258		
			1,05*2,15		2,258		
			Součet		2,258		
53	K	317234410/00	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,078		
			1,3*0,2*0,3		0,078		
			Součet		0,078		
49	K	317941123/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,037		
			14,3/1000*1,3*2		0,037		
			Součet		0,037		
50	M	13010746	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,037		
54	K	346244382/00	Plíntování jednostranně v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,520		
			1,3*0,2*2		0,520		
			Součet		0,520		

006 - Úpravy povrchu

71	K	612131101/00	Cementový potěr vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	25,598		
			0,9*2,1*3*2		11,340		
			0,9*0,95*2		1,710		
			1,25*2,1*2		5,250		
			1,2*2,1*2		5,040		
			1,05*2,15		2,258		
			Součet		25,598		
72	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,598		
73	K	612131131/00	Potázení vnitřních stěn vapenným stukem tloušťky do 3 mm	m2	25,598		
74	K	612321121/00	Vapenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,598		
82	K	622-R01	VK25 FASÁDA + SOKLOVÁ ČÁST	m2	2,258		

009 - Ostatní konstrukce a práce

111	K	971035641/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,684		
			1*2,02*0,3		0,606		
			1,3*0,2*0,3		0,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet

0,684

099 - Přesun hmot HSV

2 905,28

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,547		
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,299		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,299		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,696		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,299		

784 - Malby

387	K	784181121/00	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,598		
388	K	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ošetřovatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,598		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 35 - Sekání drážek v betonu pro ležatou kanalizaci

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10.9.2018
Objednatel:	IČ: 00 259 586
Město Sokolov	DIČ: CZ00 259 586
Zhotovitel:	IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ: CZ48 035 599
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Změna vznikla z důvodu úpravy PD ležaté kanalizace.

Náklady z rozpočtu	91 344,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	91 344,22
DPH základní 21,00%	ze 0,00
snižovaná 15,00%	ze 91 344,22
	13 701,63
Cena s DPH v CZK	105 045,85

Projektant
Datum a podpis: Razítko
Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 35 - Sekání drážek v betonu pro ležatou kanalizaci

Místo:	Datum: 10.9.2018
Objednatel:	Město Sokolov
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant:	
Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	91 344,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 981,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 864,00
099 - Přesun hmot HSV	20 498,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 344,22

ROZPOČET

Stavba: Zmínové listy - Chráněná dílny Sokolov

Objekt: 35 - Sekání drážek v betonu pro ležatou kanalizaci

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 91 344,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

143	K	341311611X	Obetonovaná potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,784		
			1.NP objekt 02				
			1.04, 1.16				
			0,031		0,031		
			1.08, 1.16				
			0,031		0,031		
			1.12, 1.16				
			0,031		0,031		
			1.20				
			0,028		0,028		
			1.24				
			0,028		0,028		
			1.28				
			0,028		0,028		
			1.32				
			0,028		0,028		
					0,000		
			1.NP objekt 03				
			1.36				
			0,007		0,007		
			1.40, 1.41, 1.42				
			0,01		0,010		
			1.42, 1.43, 1.44				
			0,055		0,055		
			1.44, 1.45				
			0,046		0,046		
			1.42, 1.46				
			0,032		0,032		
					0,000		
			2.NP objekt 02				
			2.04, 2.03				
			0,031		0,031		
			2.8, 2.03				
			0,031		0,031		
			2.12, 2.03				
			0,031		0,031		
			II.20				
			0,028		0,028		
			II.24				
			0,028		0,028		
			II.28				
			0,028		0,028		
			II.32				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,028		0,028		
					0,000		
			1.PP objekt 02				
			1.18				
			0,034		0,034		
			01.24 až 01.25				
			0,266		0,266		
			01.26 až 01.29				
			0,349		0,349		
			01.26 až 01.28				
			0,13		0,130		
					0,000		
			1.PP objekt 03				
			01.40 až 01.45				
			0,342		0,342		
			01.41 až 01.43				
			0,103		0,103		
			Součet		1,784		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

144	K	974049187R	Vysekaní rýh v betonových konstrukcích hl. do 300 mm š. do 300 mm	m	69,650		
			1.NP objekt 02				
			"1.04, 1.16"				
			2,55		2,550		
			"1.08, 1.16"				
			2,55		2,550		
			"1.12, 1.16"				
			2,55		2,550		
			"1.20"				
			2,30		2,300		
			"1.24"				
			2,30		2,300		
			"1.28"				
			2,30		2,300		
			"1.32"				
			2,30		2,300		
					0,000		
			1.NP objekt 03				
			"1.36"				
			0,6		0,600		
			"1.40, 1.41, 1.42"				
			0,8		0,800		
			"1.42, 1.43, 1.44"				
			4,5		4,500		
			"1.44, 1.45"				
			3,8		3,800		
			"1.42, 1.46"				
			2,6		2,600		
					0,000		
			2.NP objekt 02				
			"2.04, 2.03"				
			2,55		2,550		
			"2.8, 2.03"				
			2,55		2,550		
			"2.12, 2.03"				
			2,55		2,550		
			"2.20"				
			2,3		2,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2.24"			2,300		
		2.3			2,300		
		2.32"			2,300		
		2.3			2,300		
		2.3			0,000		
		1.PP objekt 02					
		1.18			0,500		
		0.50			5,100		
		01.24 až 01.25			6,700		
		5.10			2,500		
		01.26 až 01.29			0,000		
		6.7			6,550		
		01.26 až 01.28			2,300		
		2.5			0,000		
		1.PP objekt 03					
		01.40 až 01.45			6,550		
		6.55			156,700		
		01.41 až 01.43			2,300		
		2.3			69,650		
		Součet					

099 - Přesun hmot HSV

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,460	
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	15,670	
140	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,670	
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,700	
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,670	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 36 - Odpočet sadových úprav

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Požadavek investora

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-655 482,56

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-655 482,56

DPH základní

21,00%

ze

-655 482,56

-137 651,34

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-793 133,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 36 - Odpočet sadových úprav

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-655 482,56
HSV - Práce a dodávky HSV	-655 482,56
1 - Výsadba	-581 200,59
1-1 - Dokončovací péče v roce výsadby	-61 172,28
998 - Přesun hmot	-13 109,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-655 482,56

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 36 - Odpočet sadových úprav

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-655 482,56
HSV - Práce a dodávky HSV							-655 482,56
1 - Výsadba							-581 200,59
1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	-3 874,000		
			-3874			-3 874,000	
			Součet			-3 874,000	
2	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	-3 874,000		
			-3874 "povýsadbová péče 1.rok			-3 874,000	
			Součet			-3 874,000	
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	-1 838,000		
4	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg	-27,570		
			-1838*0,015 "X1			-27,570	
			Součet			-27,570	
10	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	-1 213,000		
11	K	183101121	Hloubení jamy 0,4- 1,0m ³ bez výměny půdy v rovině nebo svahu 1:5	ks	-39,000		
12	K	184102113	Výsadba stromu s balem (300-400 mm průměr balu) v rovině nebo svahu 1:5	ks	-39,000		
13	K	184102114	Výsadba stromu s balem (400-500 mm průměr balu) v rovině nebo svahu 1:5	ks	-1 213,000		
14	M	026553041-1	crataegus monogyna "stricta" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-12,000		
15	M	026553041-2	acer negundo "aureomarginatum" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-5,000		
16	M	026553041-3	malus "scarlet" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-7,000		
17	M	026553041-4	sorbus aucuparia "fastigiata" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-1,000		
18	M	026553041-5	ulmus carpiniifolia "wredei" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-1,000		
19	M	026553041-6	taxus baccata v.2,2-2,5 m s balem	kus	-1,000		
20	M	026553041-7	prunus serrulata "sunset boulevard" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-1,000		
21	M	026553041-8	laburnum x waterii "vasili" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-6,000		
22	M	026553041-9	prunus serrulata "royal burgundy" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-3,000		
23	M	026553041-10	malus tschonoskii v.2,2-2,5 m s balem	kus	-1,000		
24	M	026553041-11	acer negundo "flamingo" v.2,2-2,5 m s balem	kus	-1,000		
25	M	026553041-12	weigela "eva rathke" 40 - 50 cm	kus	-18,000		
26	M	026553041-13	syringa vulgaris "mme lemoine" 40 - 50 cm	kus	-2,000		
27	M	026553041-14	viburnum opulus roseum 40 - 50 cm	kus	-1,000		
28	M	026553041-15	spiraea cin. "grefshelm" 40 - 50 cm	kus	-3,000		
29	M	026553041-16	weigela "bristol ruby" 40 - 50 cm	kus	-1,000		
30	M	026553041-17	physocarpus "dart's gold" 40 - 50 cm	kus	-39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	026553041-18	euonymus alatus compactus 40 - 50 cm	kus	-39,000		
32	M	026553041-19	deutzia gracilis 40 - 50 cm	kus	-39,000		
33	M	026553041-20	spirea "goldflame" 30 - 40 cm	kus	-115,000		
34	M	026553041-21	cotoneaster horizontalis 30 - 40 cm	kus	-43,000		
35	M	026553041-22	juniperus horizontalis "blue chip" C2I	kus	-201,000		
36	M	026553041-23	buxus sempervirens "suffrutescens" C2I	kus	-712,000		
37	K	184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly 2,5-3m, průměr do 8-10 cm s příčkami a úvazkem	ks	-39,000		
38	M	2	kůly na ukotvení stromů, kůl frezovaný s fazetou a špič, pr. 7cm, délka 250cm, 3ks/1střem	ks	-117,000		
39	M	3	příčka z půlence frezované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1střem	ks	-117,000		
40	K	184215412	Zhotovení zavlažovací mísy v rovině - svah 1:5, o prům. přes 0,5 do 1m	ks	-39,000		
41	K	184215413	Zhotovení zavlažovací mísy v rovině - svah 1:5, o prům. přes 1m	ks	-50,000		
42	K	184501131-1	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu v rovině a svahu do 1:5	ks	-39,000		
43	M	7	lutový obal do v. nasazení koruny	bm	-50,000		
44	K	184818112	Výchovní roz při výsadbě při výše stromu přes 3m	ks	-39,000		
45	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	-0,300		
46	M	1	umělé hnojivo tablety, 40g/ks,	ks	-117,000		
47	K	185804311	Zálivka rostlin - 5x100 l/ks plocha do 20m2	m3	-39,000		
48	K	185804311	Zálivka rostlin - 5x100 l/ks plocha do 20m2	m3	-30,000		
49	K	185851121	Dovoz vody na zálivku do 1000 m	m3	-39,000		
50	K	185851121	Dovoz vody na zálivku do 1000 m	m3	-30,000		
51	K	185851129	Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m (zde 5000 m)	m3	-39,000		
52	K	185851129	Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m (zde 5000 m)	m3	-30,000		
53	K	184001003	prořez suchého dřeva a kácení	pau	-1,000		
1-1 - Dokončovací péče v roce výsadby							
54	K	180059903	Povýsadbová péče - trávnik	m2	-1 838,000		
55	K	184911431	Mulčování výsadby při tl. mulče přes 100 mm do 150 mm (drcená kůra) v rovině až svah 1:5	m2	-39,000		
56	M	9	drcená kůra na mulčování	m3	-7,800		
57	K	184911431	Mulčování výsadby při tl. mulče přes 100 mm do 150 mm (drcená kůra) v rovině až svah 1:5	m2	-300,000		
58	M	9-1	drcená kůra na mulčování	m3	-45,000		
			-0,15*300		-45,000		
			Součet		-45,000		
59	M	99-1	folie mulčovací	m2	-300,000		
998 - Přesun hmot							
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-20,231		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 37 - Doplnění izolačních podprofilů z Purenitu do výplni otvorů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nutná úprava pro napojení svislé izolace

CC-CZ:

Datum:

10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

Náklady z rozpočtu	13 645,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 645,80
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%
ze	0,00
ze	13 645,80
Cena s DPH	15 692,67

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 37 - Doplnění izolačních podprofilů z Purenitu do výplní otvorů

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 645,80
PSV - Práce a dodávky PSV	13 645,80
766 - Konstrukce truhlářské	13 645,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 645,80

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 37 - Doplnění izolačních podprofilů z Purenitu do výplní otvorů

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							13 645,80
PSV - Práce a dodávky PSV							13 645,80
766 - Konstrukce truhlářské							13 645,80
1	K	766622111X	D+M purenitu poz.55	ks	2,000		
2	K	766622112X	D+M purenitu poz.57	ks	1,000		
3	K	766622113X	D+M purenitu poz.53	ks	1,000		
4	K	766622114X	D+M purenitu poz.52	ks	3,000		
5	K	766622115X	D+M purenitu poz.58	ks	1,000		
6	K	766622116X	D+M purenitu poz.61	ks	1,000		
7	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 38 - Odstranění stávající žb opěrné stěny - dodatek k ZL02

JKSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ 00 259 586
Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ 48 035 599
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:
Poznámka:
Neuvečeno ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	181 595,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	181 595,62
DPH základní 21,00% ze 181 595,62	38 135,08
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	219 730,70

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 38 - Odstranění stávající žb opěrné stěny - dodatek k ZL02

Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	181 595,62
HSV - Práce a dodávky HSV	181 595,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 595,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	181 595,62

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 38 - Odstranění stávající žb opěrné stěny - dodatek k ZL02
 Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 181 595,62

HSV - Práce a dodávky HSV 181 595,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 595,62

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze žb přes 1 m3	m3	21,808		
			ZL02				
			"žb opěrná stěna"				
			-0,3*24,98 (2,413+0,327+0,35)		-23,156		
					0,000		
			skutečná výměra				
			"žb opěrná stěna včetně paty"				
			(2,50+2,40+0,40+0,40*24,98		44,964		
			Součet		21,808		
6	K	961055111	Bourání základů ze žb	m3	6,327		
			10,545*0,60		6,327		
			Součet		6,327		
63	K	997211611/00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	70,337		
64	K	997002511/00	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	70,337		
65	K	997241519/00	Příplatek ŽK0 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	703,370		
66	K	997221815/00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	70,337		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 39 - Změna ZTI, ÚT

JKSO: CC-CZ: 10.9.2018
 Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: IČ: 00 259 586
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
 Zhotovitel: IČ: 48 035 599
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Chybí v DPS a VV

Náklady z rozpočtu 140 304,36
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 140 304,36

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
 snížená 15,00% ze 140 304,36 21 045,65

Cena s DPH v CZK 161 350,01

Projektant
 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 39 - Změna ZTI, ÚT

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	140 304,36
1 - Odkanalizování VZT	108 192,20
009 - Ostatní konstrukce a práce	9 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	91 492,29
721 - Vnitřní kanalizace	6 899,91
2 - Chybějící potrubí ÚT, odpočet ÚT u schodiště	27 433,24
713 - Izolace tepelné	3 324,91
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	27 995,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-3 887,20
3 - Změna potrubí HT za KG	4 678,92
721 - Vnitřní kanalizace	4 678,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 304,36

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 39 - Změna ZTI, ÚT

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							140 304,36
1 - Odkanalizování VZT							108 192,20
009 - Ostatní konstrukce a práce							9 800,00
200	K	9711R	Vybourání otvorů na revizní dvířka 400x400, vč. likvidace sutí	m3	14,000		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							91 492,29
2	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	24,000		60,00
3	M	553435450R	dvířka revizní 400x400x15 GKF US	kus	24,000		90,00
4	K	998767201	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	902,736		0,00
721 - Vnitřní kanalizace							6 899,91
194	K	721174045X	HT odbočka 100/40	kus	15,000		0,00
195	K	721174046X	HT redukce 40/32	kus	15,000		0,00
196	K	722251111	Hadice pryžové D 16/23	m	15,000		0,00
197	K	722253111	Spojka hadicová G 1/2	kus	15,000		0,00
198	K	722253111X	přechod guma Golem	kus	15,000		0,00
199	K	998721201	Presun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	113,875		0,00
2 - Chybějící potrubí ÚT, odpočet ÚT u schodiště							27 433,24
713 - Izolace tepelné							3 324,91
8	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náviekovými izolačními pouzdry	m	146,300		0,00
9	M	283771050	Izolace potrubí Pro 18 x 13 mm	m	96,300		0,00
10	M	283771040	Izolace potrubí Pro 22 x 13 mm	m	22,000		0,00
11	M	283771120	Izolace potrubí Pro 28 x 13 mm	m	20,000		0,00
12	M	283771160	Izolace potrubí Pro 35 x 13 mm	m	8,000		0,00
14	K	998713101	Presun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005		0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							27 995,53
24	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	81,300		0,00
25	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	15,000		0,00
26	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	22,000		0,00
27	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	20,000		0,00
28	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	8,000		0,00
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	146,300		0,00
30	K	998733101	Presun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,106		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							-3 887,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 pídavná přístupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	-2,000		
3 - Změna potrubí HT za KG							
721 - Vnitřní kanalizace							
1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	30,000		
178	K	721174006/00	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	-20,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 40 - Úprava dveří č.58

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Chyba projektu

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	12 357,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 357,55
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze 12 357,55	1 853,63
Cena s DPH v CZK	14 211,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 40 - Úprava dveří č.58

Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 357,55
009 - Ostatní konstrukce a práce	234,03
099 - Přesun hmot HSV	439,62
766 - Konstrukce truhlářské	11 683,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 357,55

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 40 - Úprava dveří č.58

Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							12 357,55
009 - Ostatní konstrukce a práce							234,03
14	K	971035641/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MG tl do 300 mm	m ³	0,182		
			1,6*0,9*0,1		0,144		
			1,9*0,2*0,1		0,038		
			Součet		0,182		
099 - Přesun hmot HSV							
9	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,345		
10	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,345		
11	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKO 1 km přes 1 km	t	3,458		
12	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,345		
766 - Konstrukce truhlářské							
1	K	7661X	Montáž fixu do příčky mezi míst.01.17 a 01.19	ks	1,000		
2	K	766X	Úprava poz.č.58	kpl	1,000		
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,020		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 41 - Přizdívka zdi u míst.2.05

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: IČ: 00 259 586
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
 Zhotovitel: IČ: 48 035 599
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:
 Požadavek investora

Náklady z rozpočtu	18 940,92
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	18 940,92
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižovaná 15,00% ze 18 940,92	2 841,14
Cena s DPH v CZK	21 782,06

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 41 - Přizdívka zdi u míst.2.05

Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Projektant:
 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 940,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 570,78
009 - Ostatní konstrukce a práce	901,69
099 - Přesun hmot HSV	468,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 940,92

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 41 - Přizdívka zdi u míst.2.05

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 940,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 570,78

3	K	346244384R	Plentování jednostranně	m2	18,320		
4	K	346272111	Přizdívky ochranné tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,850		
			3*2,95		8,850		
			Součet		8,850		
5	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z porobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,950		
			1*2,95		2,950		
			Součet		2,950		
6	K	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z porobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,520		
			2,21*2,95		6,520		
			Součet		6,520		

009 - Ostatní konstrukce a práce

133	K	949101111/00	Lezení: pomocné pro objekty pozemních staveb s lezečskou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,420		
			6,21*2		12,420		
			Součet		12,420		

099 - Přesun hmot HSV

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,907		
-----	---	--------------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 42 - Posunutí dveří

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586

Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Chyba projektu

Náklady z rozpočtu 6 387,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 387,35

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snižená 15,00% ze 6 387,35 958,10

Cena s DPH v CZK 7 345,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 42 - Posunutí dveří

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 387,35
003 - Svislé konstrukce	3 172,27
009 - Ostatní konstrukce a práce	3 056,70
099 - Přesun hmot HSV	158,38
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 387,35

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 42 - Posunutí dveří

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 387,35

003 - Svislé konstrukce 3 172,27

42	K	342272323/00	Průčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,900		
			*míst. 1.04/1.07"				
			0,2*2		0,400		
			*míst. 2.04/2.07"				
			0,2*2		0,400		
			*míst. 1.18/1.21"				
			0,05*2		0,100		
			Součet		0,900		
46	K	317941121/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, I.E, U, U.E nebo L do č 12	z	0,074		
			*míst. 1.04/1.07"				
			12,3/1000*1,5*2		0,037		
			*míst. 2.04/2.07"				
			12,3/1000*1,5*2		0,037		
			Součet		0,074		
I	M	130105260	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 379, 100 x 65 x 10 mm	c	0,074		
			Hmotnost: 12,25 kg/m				
54	K	346244381/00	Plintování jedné strany v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,200		
			*míst. 1.04/1.07"				
			1,5*0,2*2		0,600		
			*míst. 2.04/2.07"				
			1,5*0,2*2		0,600		
			Součet		1,200		

009 - Ostatní konstrukce a práce

2	K	953962212	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zděva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	12,000		
108	K	962031132/00	Bourání příček z cihel palených na MČC tl do 100 mm	m2	1,500		
			*míst. 1.04/1.07"				
			0,2*2		0,400		
			1,5*0,2		0,300		
			*míst. 2.04/2.07"				
			0,2*2		0,400		
			1,5*0,2		0,300		
			*míst. 1.18/1.21"				
			0,05*2		0,100		
			Součet		1,500		

099 - Přesun hmot HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,524		
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,075		
140	K	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,750		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,075		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 43 - Stavební úpravy v míst. č. 01.37 a 01.38

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 246,86

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 246,86

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

9 246,86

1 387,03

Cena s DPH

v

CZK

10 633,89

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 43 - Stavební úpravy v míst. č. 01.37 a 01.38
 Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 246,86
003 - Svislé konstrukce	5 786,14
006 - Úpravy povrchu	1 835,37
009 - Ostatní konstrukce a práce	823,03
099 - Přesun hmot HSV	237,40
766 - Konstrukce truhlářské	53,84
784 - Malby	511,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 246,86

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 43 - Stavební úpravy v míst. č. 01.37 a 01.38
 Místo: Datum: 10.9.2018
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							9 246,86
003 - Svislé konstrukce							5 786,14
37	K	311238116/00	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	2,065		
			0,7*2,95		2,065		
			Součet		2,065		
41	K	342272523/00	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,033		
			0,35*2,95		1,033		
			Součet		1,033		
46	K	317941121/00	Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,039		
			8,1/1000*1,2*2*2		0,039		
			Součet		0,039		
48	M	13010742	Oceľ profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,039		
53	K	317234410/00	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,108		
			1,2*0,2*0,15		0,036		
			1,2*0,2*0,3		0,072		
			Součet		0,108		
54	K	346244381/00	Plentování jednostranně v do 200 mm valcovaných nosníků cihlami	m2	0,960		
			1,2*0,2*2*2		0,960		
			Součet		0,960		
006 - Úpravy povrchu							
68	K	612142001/00	Potázení vnitřních stěn skvořáknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	4,130		
			0,7*2,95*2		4,130		
			Součet		4,130		
71	K	612131101/00	Cementový potisk vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,065		
			0,35*2,95*2		2,065		
			Součet		2,065		
72	K	612321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,065		
			0,35*2,95*2		2,065		
			Součet		2,065		
73	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,130		
			0,7*2,95*2		4,130		
			Součet		4,130		
74	K	612311131/00	Potázení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,130		
			0,7*2,95*2		4,130		
			Součet		4,130		
009 - Ostatní konstrukce a práce							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	968072455/00	Vybourání kovových dřevních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,576		
			0,8*1,97		1,576		
			Součet		1,576		
121	K	968072456/00	Vybourání kovových dřevních zárubní pl. přes 2 m2	m2	2,857		
			1,49*1,97		2,857		
			Součet		2,857		
099 - Přesun hmot HSV							
138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,980		
766 - Konstrukce truhlářské							
286	K	766691914/00	Vyvěšení nebo zavesení dřevěných křídel dveří pl. do 2 m2	kus	1,000		
346	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,000		
400	K	766691915	Vyvěšení nebo zavesení dřevěných křídel dveří pl. přes 2 m2	kus	1,000		
784 - Malby							
387	K	784181121/00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,195		
388	K	784211111/00	Óvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,195		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmínové listy - Chráněné dílny Sokolov
 Objekt: 44 - Protipožární ucpávky, PHP

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Město Sokolov
 Zhotovitel:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ:
 Datum: 10.9.2018
 IČ: 00 259 586
 DIČ: CZ00 259 586
 IČ: 48 035 599
 DIČ: CZ48 035 599

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 556,24
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	115 556,24
DPH základní 21,00%	ze 0,00
DPH snížená 15,00%	ze 115 556,24
Cena s DPH	v CZK 132 889,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 44 - Protipožární ucpávky, PHP

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 556,24
4 - Vodorovné konstrukce	7 275,38
099 - Přesun hmot HSV	220,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 060,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 556,24

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 44 - Protipožární ucpávky, PHP

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							115 556,24

4 - Vodorovné konstrukce 7 275,38

1	K	411321313R	Beton šachet ze žb tř. C 16/20	m3	0,725		
			1.PP				
			1,2*0,65*0,1*3		0,234		
			2.NP				
			1,2*0,5*0,1*4		0,240		
			2,55*0,65*0,1		0,166		
			1,3*0,65*0,1		0,085		
			Součet		0,725		
2	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,030		
3	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	7,243		
4	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	7,243		
5	K	411354171	Zřízení podperné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	7,243		
6	K	411354172	Odstranění podperné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	7,243		

099 - Přesun hmot HSV

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,842		
-----	---	--------------	---	---	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	9983R	D=M bezpečnostních tabulek (směrové šípky, únikové východy, hlavní rozvaděče)	ks	51,000		
8	K	9981R	D=M požárního hasicího přístroje 21A	ks	11,000		
9	K	9982R	D=M požárního hasicího přístroje 55	ks	1,000		
11	K	9980R	Protipožární ucpávky VZT pr.100 mm	ks	24,000		
12	K	9984R	Protipožární ucpávky VZT pr. 125 mm	ks	4,000		
13	K	9985R	Protipožární ucpávky VZT pr. 150 mm	ks	15,000		
14	K	9986R	Požární ucpávky VZT pr. 250 mm	ks	1,000		
15	K	9987R	Požární ucpávky vodovodní přípojka do pr. 50 mm	ks	17,000		
16	K	9988R	Požární ucpávky pr.32 mm (ze sklepa)	ks	2,000		
17	K	9989R	Požární ucpávky výměník kov do pr.80 mm	ks	4,000		
18	K	9990R	Požární ucpávky kanalizace pr. 100 mm	ks	11,000		
19	K	9991R	Požární ucpávky kanalizace pr. 110 mm	ks	2,000		
20	K	9992R	Požární ucpávky kanalizace pr. 125 mm	ks	2,000		
21	K	9993R	Požární ucpávky kanalizace pr. 150 mm	ks	2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncné dílny Sokolov

Objekt: 45 - Změna projektu VZT

JKSO:

Místo:

Objednatel:
Město Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ00 259 586

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	85 029,59
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	85 029,59
DPH základní 21,00%	0,00
DPH snížená 15,00%	12 754,44
Cena s DPH v CZK	97 784,03

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncné dílny Sokolov

Objekt: 45 - Změna projektu VZT

Místo:

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 10.9.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	85 029,59
751 - Vzduchotechnika	85 029,59
713 - Izolace tepelné	-16 923,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 029,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 45 - Změna projektu VZT

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 85 029,59

751 - Vzduchotechnika 85 029,59

1	K	7511R	Spiro potrubí pr.125 mm	kpl	1,000		
2	K	7512R	Spiro potrubí pr. 150 mm	kpl	3,000		
3	K	7513R	Stoupačka nad střechem pr.250 mm, včetně odvodnění, ochranné stříšky, požární izolace a ventilátoru TD	kpl	1,000		
4	K	7514R	Ohebná hadice k ventilátorům v podhledu	kpl	1,000		
5	K	7515R	Požární izolace stoupaček tl. 40	m2	70,000		
6	K	7516R	Opěchování venkovního potrubí	kpl	1,000		
11	K	75111011	MTz vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	ks	1,000		
12	M	429141350	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plestu EDM 200 CR2 IP44	ks	1,000		

713 - Izolace tepelné

8	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	-71,017		
9	M	590365171	Izolace Armstrong tl.20 mm	m2	-74,568		
10	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,395		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 46 - Změna projektu elektroinstalace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586

Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -385 094,46
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -385 094,46

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-385 094,46	-57 764,17

Cena s DPH v CZK -442 858,63

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 46 - Změna projektu elektroinstalace

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-385 094,46
D1 - Situace venkovních rozvodů	-324 982,80
D2 - 1.PP	-83 933,09
D3 - 1.NP	18 185,04
D4 - 2.NP	5 636,39

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -385 094,46

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 46 - Změna projektu elektroinstalace

Místo: Datum: 10.9.2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -385 094,46

D1 - Situace venkovních rozvodů -324 982,80

2	K	Pol2	Kabel CYKY-J 5x6	b.m.	-314,000	
3	K	Pol3	Kabel CYKY-J 3x1,5	b.m.	-66,000	
7	K	Pol7	Světelné místo komplet (stožár, svítidlo, svork.) 15W úzká optik.	ks	-5,000	
9	K	Pol9	Světelné místo komplet (stožár, svítidlo, svork.) 25W široká optik.	ks	-7,000	
10	K	Pol10	Demontáž stávajícího světelného místa H=5m	ks	-8,000	
11	K	Pol11	Rozbourání betonového základu	m3	-3,168	
12	K	Pol12	Stavba nového světelného místa	ks	-12,000	
13	K	Pol13	Hloubení jámy pro světelné místo	m3	-7,056	
14	K	Pol14	Betonový základ včetně materiálu C20/25	m3	-4,752	
15	K	Pol15	Výkop 35x80cm třída 3	b.m.	-193,000	
16	K	Pol16	Zához rýhy 35x60cm třída 3	b.m.	-193,000	
19	K	Pol19	Pískové lože včetně materiálu	bm.	-222,000	
20	K	Pol20	Krycí deska PE 1000x300x4 červená	b.m.	-193,000	
21	K	Pol21	Hutnění po 20cm	m3	-50,060	
25	K	Pol25	Připojení kabelu do 10 svorkou v rozvaděči	ks	-120,000	
26	K	Pol26	Připojení kabelu do 2,5 svorkou v rozvaděči	ks	-72,000	
27	K	Pol27	Geodetické zaměření kabelové trasy	km	-0,222	
28	K	Pol28	Doprava	ks	-0,500	
29	K	Pol29	Revize	ks	-0,500	

D2 - 1.PP

42	K	Pol39	Kabel JYSTY 2x 2x 0,8	b.m.	-48,000	
43	K	Pol40	Kabel UTP 5e	b.m.	-57,000	
63	K	Pol60	IP Kamera , citlivost 0,05lx 2MPx	ks	-5,000	
64	K	Pol61	Nouzové tlačítko IP43	ks	-3,000	
71	K	Pol68	Videorekordér 16 kanálů	ks	-1,000	
72	K	Pol69	Záznamové zařízení 1TB	ks	-1,000	
65	K	Pol62	Tablo nouzových tlačítek	ks	-1,000	
66	K	Pol63	Rozhlasová ústředna s nuceným odposlechem	ks	-1,000	
67	K	Pol64	Mikrofon	ks	-1,000	
68	K	Pol65	Reproduktor 6W s nuceným odposlechem	ks	-3,000	
80	K	Pol77	Elektroinstalační krabice KU68	ks	3,000	
81	K	Pol78	Uložení kabelů pod omítku	b.m.	-105,000	
82	K	Pol79	Montáž rozhlasové soustavy	hod	-6,000	
83	K	Pol80	Montáž kamerového systému	hod	-8,000	
87	K	Pol84	Montáž RE+RH	hod	-58,000	
86	K	Pol83	Montáž přístrojů	ks	3,000	
91	K	Pol88	Rozvaděč RE+RH dle cenové nabídky Hager	ks	-1,000	
92	K	Pol89	Hlavní vypínač před elektroměrem 144A	ks	-1,000	
93	K	Pol90	Nadproudová spoušť	ks	-1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
300	K	Pol300R	Tlačítka 01 IP20	ks	3,000	159,00	477,00
301	K	Pol301R	Rozváděč RE+RH dle požadavku investora tj. zhotovený pro osazení elektroměrů společností ČEZ distribuce (každé odběrné místo = samostatná smlouva o dodávce el. energie)	ks	1,000	226 219,00	226 219,00
302	K	Pol302R	Montáž RE+RH	ks	86,000	339,00	29 154,00

D3 - 1.NP

18 185,04

110	K	Pol39	Kabel JYSTY 2x 2x 0,8	b.m.	-105,000		
111	K	Pol40	Kabel UTP 5e	b.m.	127,000		
115	K	Pol38	Koaxiální kabel 75 7	b.m.	80,000		
130	K	Pol60	IP Kamera , citlivost 0,05lx ZMPx	ks	-2,000		
131	K	Pol61	Nouzové tlačítko IP43	ks	-7,000		
132	K	Pol65	Reproduktor 6W s nuceným odposlechem	ks	-7,000		
139	K	Pol77	Elektroinstalační krabice KU68	ks	12,000		
140	K	Pol78	Uložení kabelů pod omítku	b.m.	102,000		
141	K	Pol79	Montáž rozhlasové soustavy	hod	-7,000		
142	K	Pol80	Montáž kamerového systému	hod	-2,000		
152	K	Pol66	Datová zásuvka 1 násobná komplet cat5e	ks	4,000		
153	K	Pol67	Televizní zásuvka 1 násobná komplet	ks	1,000		
145	K	Pol83	Montáž přístrojů	ks	12,000		
155	K	Pol92	Rozváděč RBx dle cenové nabídky Hager	ks	4,000		
303	K	Pol300R	Tlačítka 01 IP20	ks	7,000		

D4 - 2.NP

164	K	Pol39	Kabel JYSTY 2x 2x 0,8	b.m.	-80,000		
165	K	Pol40	Kabel UTP 5e	b.m.	-33,000		
180	K	Pol60	IP Kamera , citlivost 0,05lx ZMPx	ks	-2,000		
181	K	Pol61	Nouzové tlačítko IP43	ks	-7,000		
183	K	Pol65	Reproduktor 6W s nuceným odposlechem	ks	-7,000		
191	K	Pol77	Elektroinstalační krabice KU68	ks	7,000		
192	K	Pol78	Uložení kabelů pod omítku	b.m.	-113,000		
193	K	Pol110	Montáž rozhlasové soustavy	hod	-7,000		
194	K	Pol111	Montáž kamerového systému	hod	-2,000		
197	K	Pol83	Montáž přístrojů	ks	7,000		
195	K	Pol92	Rozváděč RBx dle cenové nabídky Hager	ks	4,000		
304	K	Pol300R	Tlačítka 01 IP20	ks	7,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráncové dílny Sokolov

Objekt: 47 - Hydroizolace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

DIČ:

Náklady z rozpočtu 114 855,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 114 855,93

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snížená 15,00% ze 114 855,93 17 228,39

Cena s DPH v CZK 132 084,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 47 - Hydroizolace

Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	114 855,93
711 - Izolace proti vodě	114 855,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	114 855,93

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 47 - Hydroizolace

Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: Město Sokolov Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 114 855,93

711 - Izolace proti vodě 114 855,93

143	K	711491171/00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy podkladní	m2	240,970		
			550,57-309,6		240,970		
			Součet		240,970		
144	K	711491172/00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m2	240,970		
145	M	2797n2001-03	Geotextilie - 300 g/m2	m2	554,230		
146	K	711471051/00	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	240,970		
147	M	711-x1	Protiradonová izolace z PVC-P tl. 1,5mm	m2	277,110		
160	X	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		