

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 20.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dotaz:

Dotaz 1

Ve výkrese střechy se píše, že má být střešní folie celoplošně lepená, ale ve výkazu výměr jsou i položky na kotvení střešní folie. Má být folie tedy přilepená i přikotvená k dřevěnému bednění střechy?

Dotaz 2

Ve výkazu výměr p.č.36, 37 jsou uvedeny tvárnice na pero a drážku. V projektu zmínka o tvárnících na pero a drážku není. Uvažované tvárnice se na pero a drážku nedělají. Máme tedy uvažovat s hladkými tvárniciemi?

Dotaz 3

V projektu je jedna stěna s pevností P6-650. Šířka této zdi je 500mm, ale uvažované tvárnice se s pevností P6-650 v této šířce nevyrábí. Prosím o upřesnění, s jakým zdívkem uvažovat.

Dotaz 4

V zadávací dokumentaci v bodě 5 se píše, že dokončení stavby má být do 240 dnů od zahájení stavby, viz níže. Ale v návrhu SOD je uvedeno dokončení stavby do 180 dní od zahájení, viz níže. Prosíme tedy o upřesnění s jakým údajem máme uvažovat.

**Článek III.
Čas plnění**

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Zahájení stavby: od 4.3.2019;
- III.1.2. Předání pasportizace objektu dle odst..VII.6 písm. d) do 26. 3. 2019;
- III.1.3. Předání staveniště: nejpozději do 26. 3. 2019;
- III.1.4. Zahájení: fyzické zahájení stavby od 2. 4. 2019;
- III.1.5. Dokončení a předání předmětné stavby: do 180 dní od zahájení fyzické realizace stavby

5. LHŮTY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Předání staveniště: do 10 kalendářních dní od podpisu smlouvy
- Zahájení stavby: za den zahájení je myšlen den předání staveniště:
- Dokončení a předání stavby: do 240 dnů od zahájení stavby

Odpověď:

Dobrý den,

k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

Dotaz 1

Střešní fólie je pouze kotvená – zadavatel provedl opravu ve výkaze výměr.

Dotaz 2

Tvárnice hladké – zadavatel provedl opravu ve výkaze výměr.

Dotaz 3

Jsou použity tvárnice P6 – 650 (250 x 249 x 499 mm) tak, aby bylo dosaženo celkové tloušťky 500 mm.

Dotaz 4


Zadavatel se velice omlouvá a děkuje za upozornění. V systému EZAK byla zadavatelem omylem poskytnuta chybná verze návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel tímto poskytuje správnou verzi, ve které je uveden termín dokončení a předání předmětné stavby do 240 dnů od zahájení stavby.

Přílohy:

Výkaz výměr (opravený)

Návrh smlouvy o dílo (opravený)

V Sokolově, dne 27.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	--

