

Tabulka bublín – nový stav					
OZNAČENÍ	POPIS	Odkaz pro legendu	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
			1NP+2NP	Celkem	
N01	Zazdění otvoru dveří – YTONG tl.100mm. Oboustranně sklotextil+min.150mm přesah+lepídl. V příp. nutnosti odsekat navazující stáv.omítky. Kotvení do stáv.zdiva pomocí orig.spojky zdiva		1	1	
N02	Dozdění otvoru pův. podávacího okna, cca 108x122cm , YTONG tl.150mm. Oboustranně sklotextil+min.150mm přesah+lepídl. V příp. nutnosti odsekat navazující stáv.omítky. Kotvení do stáv.zdiva pomocí orig.spojky zdiva. Vrchní omítka – tl. přizpůsobit dle navazujících omítek – štuk/jádro+štuk		1	1	Jedna strana zárubně osazena do stáv.panelu – nutno upravit dle potřeby.
N03	Nové umyvadlo 50, porcelán, vč. pák.vod.bat, dávkovače tekutého mýdla a zásobníku papír.ručníků		2	2	Posun o cca 20–25cm proti umístění pův.umyv.
N04	Nová páková baterie kuch. linky.		2	2	MNT po dodávce linky. Dodávku linky zajišťuje MŠ
N05	Nový ker.obklad cca 15x20/200 – 1.NP.	– vyspravení podkladu po otlučení pův. obkladu – vodovzdorné lepidlo – vodovzdorná spárovací hmota s atestem pro potravinářství – vč.veškerých PVC/kov.doplňků – ukonč./koutová lišta, rohy, kouty apod.	1	1	
N06	Nový ker.obkl. cca 15x20/200 – 1.NP – POUZE DODÁVKA (BEZ MNT)		1	1	Rezerva obkladu 2,0m2 pro pozdější použití (ve stejné šarži jako N05)
N07	Nový ker.obklad cca 15x20/200 – 2.NP :	– vodovzdorné lepidlo – vodovzdorná spárovací hmota s atestem pro potravinářství – vč.veškerých PVC/kov.doplňků – ukonč./koutová lišta, rohy, kouty apod.	1	1	
N08	Nový ker.obkl. cca 15x20/200 – 2.NP – POUZE DODÁVKA (BEZ MNT)		1	1	Rezerva obkladu 1,5m2 pro pozdější použití (ve stejné šarži jako N07)
N09	Dozdění otvoru a parapetu pův.podávacího okna, cca 103x208cm, YTONG tl.100mm. Oboustanně sklotextil+lepídl.+přesah min.15cm. V příp. nutnosti odsekat navazující stáv. omítky. Kotvení do stáv.zdiva pomocí orig.spojek zdiva. Vrchní omítka – tl. přizpůsobit dle navazujících omítek – štuk/jádro+štuk.		1	1	Jedna strana zárubně osazena do panelu – nutno upravit dle potřeby.
N10	Zarovnání stěny dozdním, YTONG tl.100mm. V úř. 1,8m/podlaha kotvit dozdvíku – část linka–min.3x, část umyvadlo–min.1x – DO PANELU (např.záv.tyč.8mm, dl.min.25cm+ocel.patka min.50cm2). Spojování zdiva pomocí orig.spojek zdiva. Celoplošně sklotextil+lepídl. Před dozdvívkou dokončit rozvody ZTI–nový stav.		1	1	V předstihu provést sondu k ověření způsobu provedení zdiva a kontrolu stability.
N11	Oprava štukové omítky po odstranění olej. nátěru		1	1	
N12	Nová stropní svítidla.		2	2	Detailně viz část elektro.
P1.N	D+MNT NOVĚ podlahy 1.01 :	– ker. dlažba cca 20x20/30x30 do vodovzdorného lepidla – ker.soklík v.cca 10cm+ukonč.PVC/kov.lišta – stěny bez obkladu – vodovzdorná spárovací hmota s atestem pro potravinářství – 2x kov.přechod.lišta dlažba/dlažba,PVC,koberec mezi dveřmi	1	1	
P2.N	D+MNT NOVĚ podlahy 1.02 :	– ker. dlažba cca 20x20/30x30 do vodovzdorného lepidla – ker.soklík v.cca 10cm+ukonč.PVC/kov.lišta – stěny bez obkladu – vodovzdorná spárovací hmota s atestem pro potravinářství – 2x kov.přechod.lišta dlažba/dlažba,PVC,koberec mezi dveřmi	1	1	
S04.1	Stáv. myčka nádobí 60x60, 220V		1	1	Nové umístění–pod deskou kuch.linky. Odpad za linkou do stáv.potrubí přes pračkový ventil, nový výtok SV.
S07	Stáv. nástěnný telefon vč. přípojky		2	2	Zpětná montáž a zapojení.
S09	Stáv. elektrorozvaděč		1	1	–
S10	Stáv. kryt radiátoru ÚT, lamino, cca 20x80/90cm		2	2	Zpětná instalace a montáž
X01	Nová.kuch.linka 60x350cm + horní skříňky (provedení dle MŠ). Pův.myčka umístěna pod deskou linky. Použití pův. 2dřez–nerez + odpadní sada.		1	1	NENÍ DODÁVKOU STAVBY (pouze ilustrativně/pro koordinaci)
X02	Nová.kuch.linka 60x270cm + horní skříňky (provedení dle MŠ). BUDOUCÍ myčka umístěna pod deskou linky. Použití pův. 2dřez–nerez + odpadní sada.		1	1	NENÍ DODÁVKOU STAVBY (pouze ilustrativně/pro koordinaci)

Součet: 25

Tabulka dveří – nový stav								
OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Zárubeň	Zasklení	Kování	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
						1NP+2NP	Celkem	
04/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, 1.NP	800 x 1970	OCEL 150 + nátěr 1x základ, 2x vrchní email	1/3 – ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ	KLIKA/KLIKA, FAB	1	1	Jedna strana zárubně osazena do stáv.panelu – nutno upravit dle potřeby.
05/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, 1.NP	800 x 1970	PLECHOVÁ (původní) + obroušení+nový nátěr 1x základ, 2x vrchní email	1/3 – ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ	KLIKA/KLIKA, FAB	1	1	
06/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, 2.NP	800 x 1970	OCEL 100 + nátěr 1x základ, 2x vrchní email	1/3 – ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ	KLIKA/KLIKA, FAB	1	1	Jedna strana zárubně osazena do stáv.panelu – nutno upravit dle potřeby.
07/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, 2.NP	800 x 1970	PLECHOVÁ (původní) + obroušení+nový nátěr 1x základ, 2x vrchní email	1/3 – ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ	KLIKA/KLIKA, FAB	1	1	

Tabulka místností – viz půdorys 1.NP/2.NP – nový stav.
Nekotované konstrukce/prvky NEJSOU zaměřeny (není součástí stavby) – jsou zakresleny pouze informativně.
Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Milan Babič projektová, inženýrská a stavební činnost Křížová 131, Sokolov, 356 01 Tel.: 777/272751, 352/624608 E-mail : ex-interier@wo.cz IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316	
Milan Babič	Milan Babič	Milan Babič	Milan Babič		
Kraj: Karlovarský		Stav. úřad: Sokolov			
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586				Datum XII/2018	
Stavba: Oprava výdejen potravin MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18				Formát 2xA4	
				Zak. číslo 06/2018	
				Měřítko 1:50	
				Stupeň: DPS	
Obsah: Tabulky - nový stav				Výkr.č. D1.1.10	