

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.
Se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Bc. Lukáš Havel

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„Zimní stadion – stavební úpravy šaten“:

Článek I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** „Zimní stadion – stavební úpravy šaten“, zpracovaná Ing. Romanem Gajdošem, IČO: 13845357, ČKAIT: 0300382, v 12/2017 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (slepý rozpočet) a položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.
- b) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 2527 a 2530 vše v k.ú. a obci Sokolov.
- c) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „Zimní stadion – stavební úpravy šaten“ zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí;
- c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- e) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 14.12.2018 a nabídkou dodavatele ze dne 30.1.2019.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, zpracování DIO a osazení dopravního značení dle odsouhlaseného DIO
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné

- dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správčům, bude li potřebné;
- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení
 - d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu (tj. čerpání nabídkového rozpočtu po jednotlivých týdnech provádění stavby) provádění díla dle této smlouvy. Harmonogramy musí být zpracovány a předány před podpisem smlouvy, harmonogramy se stávají přílohou smlouvy;
 - e) zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby a to do 2 týdnů od zahájení stavby, vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho zástupcem provádět průběžnou kontrolu provádění předepsaných zkoušek a kontrol
 - f) plnění podmínek povolení ke stavbě;
 - g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
 - h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
 - j) zajištění bezpečného provozu zimního stadionu v omezeném rozsahu, zajištění všech prostupů a výplní otvorů proti šíření prachu do ostatních prostor zimního stadionu
 - k) zajištění náhradního napájení všemi druhy energií v případě prací na rozvodech a přípojkách pro stávající provozy zimního stadionu
 - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
 - m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
 - a) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických a geometrických zaměření díla. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, bude úředně ověřena oprávněným geodetem, a bude předána v elektronické podobě výkonnému správci technické mapy města Sokolov, a to dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr.karlovarsky.cz/zakazka>) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města, a Protokol o akceptaci této Zakázky DTM Karlovarského kraje
 - n) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy
 - o) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě – formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf
 - p) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
 - q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
 - r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu
 - s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy

- t) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevylučuje-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5. Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | | |
|---------|-----------------------------|--|
| III.1.1 | Předání staveniště: | 22.04.2019 – 26.4.2019 |
| III.1.2 | Zahájení stavby: | za den zahájení je myšlen den předání staveniště |
| III.1.3 | Dokončení a předání stavby: | do 31.08.2019 |

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.3 tohoto článku.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotoviteli na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele

IV.13 Není povolen vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do ostatních prostor zimního stadionu, které nejsou předmětem díla bez písemného souhlasu objednatele a provozovatele zimního stadionu

IV.14 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započatím provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

- a) smluvních: Lukáš Havel, [redacted]
tel.: [redacted]
- b) technických: [redacted]
tel.: [redacted]
[redacted]
[redacted]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
- b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města,
e mail: [redacted]
tel.: [redacted]
Josef Pudivítr, e mail: [redacted]
Tel.: [redacted]

TDI: bude určen objednatelem

Koordinátor BOZP bude určen objednatelem

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby a to autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl plněn harmonogram postupu prací a finanční harmonogram díla. Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram dle čl. II.3. odst. d) se po jeho předání a odsouhlasení stávají závaznými přílohami smlouvy. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu, tím není dotčen nárok zhotovitele na smluvní pokutu podle odst. VIII.2.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v projektové dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. 6. a 7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 12 000 000, Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné

smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. 3. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. 1 a 2. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho

vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že předmět díla tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborná společnost, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době

zpracování své cenové nabídky. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla, stanovenou v odst. VII.4 této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčeno.

VII.4 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **10 801 905,11 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.6 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zpracování a obstarání DIO
- d) provedení fotografické pasportizace objektu vč. objektu č. 1, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů
- e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi ostatních prostor zimního stadionu
- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správce inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;

- k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení
- m) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním úřadem
- n) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- o) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje
- p) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.8 Objednatel nemůže na cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena objednatelům průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VII.9.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatel podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu.

VII.10 Úhrada ceny díla bude objednatel prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla a to způsobem podle odst. VII.7. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatel zhotoviteli takto:

VII.10.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.10.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatel vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatel z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné

- nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
 - c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
 - d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
 - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo
název a sídlo objednatele a zhotovitele
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli
fakturovanou částku
číslo smlouvy a datum jejího uzavření
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky
(razítko + podpis).

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 21 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla vč. DPH, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se vztahuje také na každé jedno neplnění harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000, Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000, Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických a oddělovacích plánů pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řady, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls, *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů

geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf

geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem budou předány v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla
- označení smluvních stran
- datum uzavření této smlouvy
- datum zahájení a dokončení prací
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel
- soupis dokladů předávaných se stavbou
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2. Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XII.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XII.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XII.1.3 prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- XII.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
- XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
- XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.6 Před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem doplní zadavatel údaje týkající se osob vykonávající činnost TDI a BOZP na stavbě a datum a číslo usnesení Rady města Sokolov.

XIII.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.
- b) č. 2 Harmonogram realizace díla a platební kalendář

V Sokolově dne

V Karlových Varech dne

.....

.....
Objednatel

Lukáš
Havel
.....

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/2017 Z1

Stavba: Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

KSO:
Místo: Sokolov

CC CZ:
Datum: 28.1.2019

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803

Projektant:
Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

IČ: 13845357
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu

Cena bez DPH

10 801 905,11

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 801 905,11	2 268 400,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 070 305,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/2017 Z1

Stavba: Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Místo: Sokolov

Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant: Ing. Roman Gajdoš - G.Pr

Uchazeč: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10 801 905,11 13 070 305,18

ST 1 Stavební část vč. profesí - 1. ETAPA

8 742 748,35

10 578 725,50

STA

ZTI Zdravotechnika

1 932 794,76

2 338 681,66

STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

126 362,00

152 898,02

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

ST-1 - Stavební část vč. profesí - 1. ETAPA

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

Poznámka:

CC CZ:

Datum: 28.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

IČ:

13845357

DIČ:

Cena bez DPH

8 742 748,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 742 748,35	21,00%	1 835 977,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 578 725,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

ST-1 - Stavební část vč. profesí - 1. ETAPA

Místo: Sokolov

Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant: Ing. Roman Gajdoš -

Uchazeč: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

G.Projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 742 748,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 329 909,68

1 - Zemní práce	2 105,92
2 - Zakládání	2 894,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	301 109,40
5 - Komunikace pozemní	1 237,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	599 954,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	197 159,72
997 - Přesun sutě	199 309,32
998 - Přesun hmot	26 139,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 412 838,67

142 5 EPS	385 681,00
730 - Ústřední vytápění	153 209,00
741 Elektroinstalace silnoprůd	1 014 813,00
751 Vzduchotechnika	2 470 328,00
763 - Konstrukce suché výstavby	760 880,92
766 - Konstrukce truhlářské	524 090,65
767 - Konstrukce zámečnické	52 373,78
771 - Podlahy z dlaždic	207 345,20

776 - Podlahy povlakové	1 152 034,51
781 - Dokončovací práce - obklady	407 020,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	121 292,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	163 769,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

ST-1 - Stavební část vč. profesí - 1. ETAPA

Místo:

Sokolov

Datum:

28.01.2019

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

8 742 748,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 329 909,68

D 1

Zemní práce

2 105,92

1	K	113107112	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,950	140,00	273,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,950	84,00	163,80	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV
VV
popis základ schodiště
1,3*1,5

1,950

3	K	132212201	Hloubení zapazených i nezapazených ryh sirky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a směru v horninách tř. 3 souhrnných	m3	1,275	750,00	956,25	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

VV
VV
základ schodiště
(1,1 0,25)*1,0*1,5

1,275

4	K	132212209	Hloubení zapazených i nezapazených ryh sirky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a směru v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,275	160,00	204,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,274	85,00	108,29	CS ÚRS 2017 02
VV		0,637*2			1,274			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,638	230,00	146,74	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV na skládku

VV 0,5*(1,1 0,25)*1,5

0,638

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,638	15,00	9,57	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,957	200,00	191,40	CS URS 2017 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

0,638*1,5

0,957

9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,637	83,00	52,87	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku. b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin svdkých. 1,275 0,638					
	PSC							
	VV				0,637			
	D	2	Zakládání				2 894,75	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 32 mm	m3	0,075	1 250,00	93,75	CS URS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		0,1*0,5*1,5		0,075			
11	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,675	2 680,00	1 809,00	CS URS 2017 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		0,5*0,9*1,5		0,675			
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,200	260,00	832,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		0,9*1,5*2+0,5		3,200			
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,200	50,00	160,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				301 109,40	
14	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,919	4 000,00	27 676,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		vstup do 123					
	VV		0,525*0,6*2,0		0,630			
	VV		vstup do 122					
	VV		1,1*0,45*2,1		1,040			
	VV		vstup do 125					
	VV		0,525*0,9*2,1		0,992			
	VV		m.č. 116					
	VV		0,25*0,8*2,1		0,420			
	VV		0,35*1,6*2,1		1,176			
	VV		2.np nad novým vstupem					
	VV		2,2*2,05*0,59		2,661			
	VV		Součet		6,919			
15	K	317142121	Překlady nenosné prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazene do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 75 mm	kus	6,000	429,00	2 574,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překlady, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1 + 2 np					
	VV		3+3		6,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	317142221	Preklady nenosne prefabrikovane z porobetonu [YTONG] osazene do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm	kus	16,000	560,00	8 960,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1+2.np					
	VV		15+1		16,000			
17	K	317142321	Preklady nenosne prefabrikovane z porobetonu [YTONG] osazene do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 125 mm	kus	2,000	705,00	1 410,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		2.np					
	VV		2		2,000			
18	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,034	7 420,00	252,28	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		m.č. 101-102 I140					
	VV		14,3*2,4/1000		0,034			
19	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti I11 375, h=140 mm	t	0,034	25 400,00	863,60	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 14,40 kg/m					
20	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,391	38 000,00	14 858,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		I120					
	VV		11,1*(1,4*3+1,2*5)/1000		0,113			
	VV		L 100*100*10					
	VV		15,04*(1,2*10)/1000		0,180			
	VV		L60*100*6					
	VV		8,77*(1,1*4+1,2*4+1,0*2)/1000		0,098			
	VV		Součet		0,391			
21	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,436	36 000,00	15 696,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.np nový vchod I160					
	VV		41,9*2,6*4/1000		0,436			
22	K	340239233	Zazdivka otvoru v pricích nebo stenach plochy pres 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými [YTONG], objemové hmotnosti 500 kg/m3. tl. příčkv 100 mm	m2	1,800	608,00	1 094,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		m.č. 114					
	VV		0,9*2,0		1,800			
23	K	340239234	Zazdivka otvoru v pricích nebo stenach plochy pres 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými [YTONG], objemové hmotnosti 500 kg/m3. tl. příčkv 125 mm	m2	0,840	720,00	604,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		vstup do 201					
	VV		0,4*2,1		0,840			
24	K	340239235	Zazdivka otvoru v pricích nebo stenach plochy pres 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými [YTONG], objemové hmotnosti 500 kg/m3. tl. příčkv 150 mm	m2	1,890	820,00	1 549,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		původní vstup do 209					
	VV		0,9*2,1		1,890			
25	K	342272248	Prický z porobetonovych presnych pricikovek [YTONG] hladkych, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm	m2	27,080	470,00	12 727,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 103" (2,65+0,1)*0,475		1,306			
	VV		"m.č. 105" (2,65+0,1)*0,45*2		2,475			
	VV		"m.č. 117" (2,65+0,1)*0,5		1,375			
	VV		"m.č. 128" (2,65+0,1)*0,45		1,238			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" (2,68+0,1)*0,485		1,348			
	VV		"m.č. 208" (2,68+0,1)*0,5		1,390			
	VV		"m.č. 211-212"					
	VV		(2,68+0,1)*(0,905+1,445+0,075+1,525+0,1+0,575+2,82+0,45)		17,948			
	VV		(0,6*2,0+0,7*2,0*2)					
	VV		Součet		27,080			
26	K	342272323	Prický z porobetonovych presnych pricikovek [YTONG] hladkych, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	295,901	570,00	168 663,57	CS ÚRS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 101" (2,65+0,1)*(1,545+1,2+2,3)-(0,9*2+2,0*2,0)		8,074			
	VV		"m.č. 102" (2,65+0,1)*(2,6+1,4)-(0,9*2*2)		7,400			
	VV		"m.č. 103" (2,65+0,1)*(3,825+1,3+0,1)		14,369			
	VV		"m.č. 105-108" (2,65+0,1)*(6,78+3,605*4+1,0+0,6*3+1,1+0,45*2)-(0,7*2,0*4)		65,900			
	VV		"m.č. 112" (2,65+0,1)*(2,35+0,9)		8,938			
	VV		"m.č. 114-119" (2,65+0,1)*(5,865*2+1,65+2,3*2+1,0+5,44++3,385*2)-(0,7*2*3+0,6*2+0,8*2,0)		78,773			
	VV		"m.č. 122" (2,65+0,1)*(2,57*2+0,9)-0,8*2,0		15,010			
	VV		"m.č. 124" (2,65+0,1)*(2,57*2+3,81)-0,8*2,0		23,013			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č. 124-125" (2,65+0,1)*(2,57*2+3,81*2)-0,8*2,0*2		31,890				
	VV		"m.č. 128" (2,65+0,1)*(2,7+1,4)-0,8*2,0		9,675				
	VV		2.np						
	VV		"m.č. 204" (2,68+0,1)*2,65		7,367				
	VV		"m.č. 206" (2,68+0,1)*0,8		2,224				
	VV		"m.č. 211-212" (2,68+0,1)*(0,905+1,735+0,075+1,5)		11,718				
	VV		wc předstěny						
	VV		7*1,1*1,5		11,550				
	VV		Součet		295,901				
27	K	342272423	Příčky z porobetonových přesných prckovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m2	29,205	650,00	18 983,25	CS ÚRS 2017 02	
	VV		2.np						
	VV		"m.č. 203" (2,68+0,1)*(2,67+2,92+1,7)-0,8*2,0		18,666				
	VV		"m.č. 207" (2,68+0,1)*(2,615*2)-(2,0*0,6*2+0,8*2,0)		10,539				
	VV		Součet		29,205				
28	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	125,430	50,00	6 271,50	CS ÚRS 2017 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).						
	VV		1.np tl. 75 mm u stropu						
	VV		"m.č. 103" 0,475		0,475				
	VV		"m.č. 105" 0,45*2		0,900				
	VV		"m.č. 117" 0,5		0,500				
	VV		"m.č. 128" 0,45		0,450				
	VV		2.np						
	VV		"m.č. 203" 0,485		0,485				
	VV		"m.č. 208" 0,5		0,500				
	VV		"m.č. 211-212" (0,905+1,445+0,075+1,525+0,1+0,575+2,82+0,45)		7,895				
	VV		1.np tl. 100 mm u stropu						
	VV		"m.č. 101" (1,545+1,2+2,3)		5,045				
	VV		"m.č. 102" (2,6+1,4)		4,000				
	VV		"m.č. 103" (3,825+1,3+0,1)		5,225				
	VV		"m.č. 105-108" (6,78+3,605*4+1,0+0,6*3+1,1+0,45*2)		26,000				
	VV		"m.č. 112" (2,35+0,9)		3,250				
	VV		"m.č. 114-119" (5,865*2+1,65+2,3*2+1,0+5,44+3,385*2)		31,190				
	VV		"m.č. 122" (2,57*2+0,9)		6,040				
	VV		"m.č. 124" (2,57*2+3,81)		8,950				
	VV		"m.č. 124-125" (2,57*2+3,81*2)		12,760				
	VV		"m.č. 128" (2,7+1,4)		4,100				
	VV		2.np						
	VV		"m.č. 204" 2,65		2,650				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.206" 0,8		0,800			
	VV		"m.č.211-212" (0,905+1,735+0,075+1,5)		4,215			
	VV		Součet		125,430			
29	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	12,520	80,00	1 001,60	CS URS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		2.np tl. 125 mm u stropu					
	VV		"m.č. 203" (2,67+2,92+1,7)		7,290			
	VV		"m.č. 207" (2,615*2)		5,230			
	VV		Součet		12,520			
30	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	179,230	100,00	17 923,00	CS URS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		1.np					
	VV		(2,65+0,1)*49		134,750			
	VV		2.np					
	VV		(2,68+0,1)*16		44,480			
	VV		Součet		179,230			
D	5		Komunikace pozemní				1 237,50	
31	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	1,500	225,00	337,50	CS URS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živичný spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
32	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	1,500	600,00	900,00	CS URS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané: a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7.- Vložka pod litý asphalt, b) zdršňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdršňovací posyp litého asfaltu, c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.								
PSC								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				599 954,07	
33	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	652,067	175,00	114 111,73	CS URS 2017 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV			dle nových příček					
VV			"tl. 75 mm" 27,08*2		54,160			
VV			"tl. 100 mm" 284,351*2		568,702			
VV			"tl. 125 mm" 29,2052		29,205			
VV			Součet		652,067			
34	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 703,155	105,00	178 831,28	CS URS 2017 02
VV			všechny omítky méně obklady					
VV			652,067/2,76*2,66+1577,44 502,726		1 703,155			
35	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	652,067	180,00	117 372,06	CS URS 2017 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
36	K	612325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 577,440	60,00	94 646,40	CS URS 2017 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			1.np					
VV			"m.č. 101" 2,67*2*(2,7+7,5+1,0+2,31)-(2,0+0,6+0,9+2,0)*2,0		61,143			
VV			"m.č. 102" 2,67*2*(2,32+22,2+3,4+3,2+8,9+2,6+0,5+1,1+5)-(0,9*9+0,8*3+0,7*2+0,6+2,0)*2,0		233,835			
VV			"m.č. 103" 2,67*2*(8,15+2,6+4,0+1,2+1,0+1,1)-(0,9*3+0,8*2)*2,0		87,787			
VV			"m.č. 104" 2,67*2*(5,255+6,3)-(0,9+0,8)*2,0-2,6*1,2*2		52,064			
VV			"m.č. 105" 2,67*(6,8*2+1,55*2+0,45*4)-(0,8*2,0*2+1,88*1,2*2)		41,683			
VV			"m.č. 106" 2,67*(1,56*2*2+1,0*2*2+3,605*2+1,6*2+1,56*2+3,22*2)-(0,7*2,0*6+0,9*2,0)		70,461			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 107" 2,67*(1,1*2+0,9*2+2,1*2+1,42*2)-0,7*2,0*3		25,277			
VV			"m.č. 108" 2,67*(1,32*2+3,605*2)-0,6*2,0		25,100			
VV			"m.č. 109" 2,67*2*(5,3+9,6)-(0,9+0,8)*2,0-2,6*1,2*3		66,806			
VV			"m.č. 110" 2,67*2*(3,05+5,45+0,45+2,4)-(0,8*2,0+1,88*1,2)		56,753			
VV			"m.č. 111" 2,67*2*(3,71+2,35)-(0,8*2,0)		30,760			
VV			"m.č. 112" 2,67*(2,35*2+2,1*2+0,9*2)-(0,7*2,0+1,5*1,2)		25,369			
VV			"m.č. 113" 2,67*2*(5,865+2,75)-(0,8*2,0+2,4*1,2)		41,524			
VV			"m.č. 114" 2,67*(2,2*2+1,845*2+1,65*4+2,35*4+0,9*4)- (0,7*2,0*6+0,8*2,0+0,9*1,2)		62,852			
VV			"m.č. 115" 2,67*2*(5,865+2,4+1,65+0,5)-(0,8*2,0+0,9*1,2)		52,936			
VV			"m.č. 116" 2,67*(3,645*2+5,44*2)-(0,8*2,0+0,9*1,2*2)		44,754			
VV			"m.č. 117" 2,67*(3,385*2+1,9*2+0,5*2)-(0,8*2,0+2,4*1,2)		26,412			
VV			"m.č. 119" 2,67*(3,825+3,385+3,565*2+1,0+0,6+0,3*2)-(0,6*2,0+0,8*2,0*2)		39,762			
VV			"m.č. 120" 2,67*2*(8,7+8,56+0,45*2+0,5*2)-(0,8*2,0*2+1,8*1,2*2)		94,794			
VV			"m.č. 121" 2,67*2*(10,2+2,57)-(0,8*2,0)		66,592			
VV			"m.č. 122" 2,67*(6,7*2+2,6*2+0,9*2)-(0,8+0,9)*2,0		51,068			
VV			"m.č. 123" 2,67*2*(4,05+2,6)-(0,9+0,8)*2,0		32,111			
VV			"m.č. 124" 2,67*2*(3,81+5,3+2,52+2,6)-(0,8+0,9)*2,0		72,588			
VV			"m.č. 125" 2,67*(1,5*2+3,81*2)-0,8*2,0*2		25,155			
VV			"m.č. 126" 2,67*2*(6,485+3,81)-(0,8+0,9)*2,0		51,575			
VV			"m.č. 127" 2,67*2*(6,195+3,85+1,15+1,5)-(0,8+0,9)*2,0		64,391			
VV			"m.č. 128" 2,67*(1,4*2+2,6*2+0,5*2)-0,8*2,0		22,430			
VV			2.np					
VV			"m.č. 201" 2,65*2*(2,4+5,8)-(0,9*2+0,8)*2,0-1,8*2,2		34,300			
VV			"m.č. 202" 2,65*2*(5,625+5,8)-(0,8+0,9)*2,0-1,5*1,2-2,4*1,2		52,473			
VV			"m.č. 203" 2,65*(2,95*2+2,65*2)-0,8*2,0		28,080			
VV			"m.č. 204" 2,65*2*(2,65+4,4)-(0,8*2,0+2,4*1,45*1,5)		30,545			
VV			"m.č. 205" 2,65*(1,2*2+2,65*2)-0,7*2,0		19,005			
VV			"m.č. 206" 2,65*2*(4,3+1,305+0,1+1,1+10,385+2,615)- (0,9*3*2,0+0,8*2*2,0+0,7*2,0+2,4*1,45*3,5)		82,787			
VV			"m.č. 207" 2,65*2*(2,615+4,26)-(0,8*2,0+2,0*0,6*2+1,0*1,45)		30,988			
VV			"m.č. 208" 2,65*(2,615*2+3,025*2+0,5*2)-(0,8*2,0)		30,942			
VV			"m.č. 209" 2,65*2*(8,885+5,825)-(0,8+0,9)*2,0-2,4*1,2*3		65,923			
VV			"m.č. 210" 2,65*2*(7,65+5,825)-(0,8+0,9)*2,0-2,4*1,2*2		62,258			
VV			"m.č. 211" 2,65*(1,45+1,735*2+0,075*2+1,5*2+0,9+0,7+1,05*2+1,225)- 0,8*2,0		32,837			
VV			"m.č. 212" 2,65*(2,82*4+1,5*2+1,735*2+0,45*2+1,445*2+1,525*2+0,905*4)- (0,7*2,0*4+0,6*2,0+0,8*2,0)		66,357			
VV			Mezisoučet		2 062,477			
VV			méně nové příčky					
VV			652,067/2,76*2,66		628,441			
VV			10% na ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2062,477 628,441)*0,1		143,404			
	VV		Součet		1 577,440			
37	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn	m2	10,000	113,00	1 130,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 13 této části katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 62. 14-2002 této části katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku 629 99-9001 této části katalogu.					
	VV		vyspravení u nového vchodu 2.np					
	VV		10		10,000			
38	K	622323191	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 13 této části katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 62. 14-2002 této části katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku 629 99-9001 této části katalogu.					
	VV		10,000*3		30,000			
39	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	10,000	289,00	2 890,00	CS ÚRS 2017 02
40	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	3,389	3 500,00	11 861,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</i>					
	PSC							
	VV		50 mm ve spádu					
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 105" 6,78*1,55*0,05		0,525			
	VV		"m.č. 116" 3,645*5,44*0,05		0,991			
	VV		"m.č. 117" 3,385*1,9*0,05		0,322			
	VV		"m.č. 125" 1,5*3,81*0,05		0,286			
	VV		"m.č. 128" 1,4*2,59*0,05		0,181			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" 2,92*2,65*0,05		0,387			
	VV		"m.č. 208" 3,025*2,615*0,05		0,396			
	VV		"m.č. 211" (1,45*(1,735+0,075*2+1,5)+0,905*1,225)*0,05		0,301			
	VV		Součet		3,389			
41	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,367	3 300,00	7 811,10	CS URS 2017 02

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		doplnění podlah po rozbouraných příčkách					
	VV		0,1*0,15*(1,22+1,6*2+0,9+5,825+1,22+1,15+1,5+2,75+0,5+2,6*2)		0,352			
	VV		0,1*0,15*(4,87+6,78+1,1+2,345+5,865*2+0,73+1,305+2,445)		0,470			
	VV		0,1*0,15*(2,635*2+0,96*3+1,4+0,12+1,34)		0,165			
	VV		kolem nových příček					
	VV		(125,43+12,52)*0,1*0,1		1,380			
	VV		Součet		2,367			
42	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	35,000	450,00	15 750,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadílčů např. porobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.								
	VV		"dveře 2" 19+5		24,000			
	VV		"dveře 3" 8+3		11,000			
	VV		Součet		35,000			
43	M	553313330	zárubeň ocelová pro porobeton 75 600 L/P	kus	1,000	718,00	718,00	CS ÚRS 2017 02
44	M	553313350	zárubeň ocelová pro porobeton 75 700 L/P	kus	2,000	736,00	1 472,00	CS ÚRS 2017 02
45	M	553313800	zárubeň ocelová pro porobeton 150 600 L/P	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2017 02
46	M	553313820	zárubeň ocelová pro porobeton 150 700 L/P	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
47	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P	kus	9,000	783,00	7 047,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1+8		9,000			
48	M	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P	kus	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4+1		5,000			
49	M	553313710	zárubeň ocelová pro porobeton 125 800 L/P	kus	2,000	939,00	1 878,00	CS ÚRS 2017 02
50	M	553313860	zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P	kus	5,000	1 030,00	5 150,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		3+2		5,000			
51	M	553313520	zárubeň ocelová pro porobeton 100 900 L/P	kus	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 02
52	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
PSC								
VV			dveře 1					
VV			4+4		8,000			
53	M	553313980	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 600 L/P	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017
54	M	553314020	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 800 L/P	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	03 ÚRS 2017
55	M	553314100	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 125 800 L/P	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	03 ÚRS 2017
56	M	553314140	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 800 L/P	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	03 ÚRS 2017
57	M	553314040	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 900 L/P	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	03 ÚRS 2017
58	M	553314101	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 900 L/P	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	02 R - položka
59	M	553314150	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 900 L/P	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2017
								02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				197 159,72	
60	K	952901111	vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	965,000	55,00	53 075,00	CS ÚRS 2017
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cena - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou - 1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
PSC								
VV			1.np					
VV			55*13		715,000			
VV			2.np					
VV			25*10		250,000			
VV			Součet		965,000			
61	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev. s jejich dodáním (pro hasičáky)	kus	9,000	67,00	603,00	CS ÚRS 2017
								02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	PSC							
62	M	449321131	přístroj hasicí ruční práškový P6 21A/113B	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	R - položka
63	M	449321132	přístroj hasicí ruční práškový P6 34A/183B	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	R - položka
64	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	10,000	211,00	2 110,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	VV		venkovní venkovního schodiště					
	VV		10		10,000			
65	K	953965133	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm	kus	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
66	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	53,329	85,00	4 532,97	CS ÚRS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		(2,65+0,1)*(1,22+1,6*2+0,9+5,825+1,22+1,15+1,5+2,75+0,5+2,6*2) 0,7*2,0*8		53,329			
67	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	111,897	100,00	11 189,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		(2,65+0,1)*(4,87+6,78+1,1+2,345+5,865*2+0,73+1,305+2,445)		86,089			
	VV		2.np					
	VV		(2,68+0,1)*(2,635*2+0,96*3+1,4+0,12+1,34) 0,6*2,0*4		25,808			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		111,897			
68	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	19,739	675,00	13 323,83	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	vv		1.np					
	vv		(2,65+0,1)*0,81*0,45		1,002			
	vv		(2,65+0,1)*0,165*(3,43+0,73+2,265)		2,915			
	vv		(2,65+0,1)*0,285*(1,305+0,285)		1,246			
	vv		(2,65+0,1)*0,23*(3,1+0,125+2,82)		3,823			
	vv		(2,65+0,1)*0,2*1,8		0,990			
	vv		(2,65+0,1)*0,2*(0,705+1,4)		1,158			
	vv		(2,65+0,1)*0,2*3,83		2,107			
	vv		2.np					
	vv		(2,68+0,1)*0,285*3,2		2,535			
	vv		(2,68+0,1)*0,17*1,5		0,709			
	vv		(2,68+0,1)*0,18*2,83		1,416			
	vv		nový vchod					
	vv		0,59*1,05*2,2+1,15*0,35*0,59*2		1,838			
	vv		Součet		19,739			
69	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	4,480	159,00	712,32	CS ÚRS 2017 02
	vv		0,2*7*0,2*16		4,480			
70	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	5,701	3 800,00	21 663,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		pro nové příčky					
	vv		275,900/2*0,1*0,15		2,069			
	vv		koupelny					
	vv		1.np					
	vv		"m.č. 105" 6,78*1,55*0,05		0,525			
	vv		"m.č. 112" (2,35*2,055+0,045*0,9)*0,05		0,243			
	vv		"m.č. 116" 3,645*5,44*0,05		0,991			
	vv		"m.č. 117" 3,385*1,9*0,05		0,322			
	vv		"m.č. 118" sauna					
	vv		"m.č. 125" 1,5*3,81*0,05		0,286			
	vv		"m.č. 128" 1,4*2,59*0,05		0,181			
	vv		2.np					
	vv		"m.č. 203" 2,92*2,65*0,05		0,387			
	vv		"m.č. 208" 3,025*2,615*0,05		0,396			
	vv		"m.č. 211" (1,45*(1,735+0,075*2+1,5)+0,905*1,225)*0,05		0,301			
	vv		Součet		5,701			
71	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	5,701	1 250,00	7 126,25	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	58,400	245,00	14 308,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		1.np					
	VV		0,8*2,0*19		30,400			
	VV		0,7*2,0*9		12,600			
	VV		2.np					
	VV		0,8*2,0*7		11,200			
	VV		0,7*2,0*3		4,200			
	VV		Součet		58,400			
73	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,500	190,00	855,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		1,8*2,5		4,500			
74	K	971033251	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0.0225 m2. tl. do 450 mm	kus	2,000	163,00	326,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		kotvení schodiště					
	VV		2		2,000			
75	K	971033621	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2. tl. do 100 mm	m2	3,000	87,00	261,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		do 205					
	VV		0,7*2,0		1,400			
	VV		na schodiště					
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		Součet		3,000			
76	K	971033631	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2. tl. do 150 mm	m2	9,400	114,00	1 071,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		"do 106" 0,9*2,0		1,800			
	VV		"do 107" 0,7*2,0		1,400			
	VV		"do 108" 0,6*2,0		1,200			
	VV		"do 120" 0,8*2,0		1,600			
	VV		"do 206" 0,9*2,0		1,800			
	VV		"do 208" 0,8*2,0		1,600			
	VV		Součet		9,400			
77	K	971033641	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2. tl. do 300 mm	m3	0,960	848,00	814,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		"do 105" 0,2*0,8*2,0*2		0,640			
	VV		"do 211" 0,2*0,8*2,0		0,320			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		0,960			
78	K	971033651	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,945	957,00	904,37	CS ÚRS 2017 02
	vv		do 124					
	vv		0,525*0,9*2,0		0,945			
79	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	20,000	333,00	6 660,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		prosrupy VZT					
	vv		20		20,000			
80	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	33,400	190,00	6 346,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1,4*3+1,2*5+1,2*10+1,2*4+1,1*4+1,0*2		33,400			
81	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	10,400	247,00	2 568,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		2.np nový vchod I160					
	vv		2,6*4		10,400			
82	K	977312112	Rezaní stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	275,900	120,00	33 108,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		pro založení nových příček					
	vv		1.np tl. 75 mm					
	vv		"m.č. 103" 0,475		0,475			
	vv		"m.č. 105" 0,45*2		0,900			
	vv		"m.č. 117" 0,5		0,500			
	vv		"m.č. 128" 0,45		0,450			
	vv		2.np					
	vv		"m.č. 203" 0,485		0,485			
	vv		"m.č. 208" 0,5		0,500			
	vv		"m.č. 211-212" (0,905+1,445+0,075+1,525+0,1+0,575+2,82+0,45)		7,895			
	vv		1.np tl. 100 mm					
	vv		"m.č. 101" (1,545+1,2+2,3)		5,045			
	vv		"m.č. 102" (2,6+1,4)		4,000			
	vv		"m.č. 103" (3,825+1,3+0,1)		5,225			
	vv		"m.č. 105-108" (6,78+3,605*4+1,0+0,6*3+1,1+0,45*2)		26,000			
	vv		"m.č. 112" (2,35+0,9)		3,250			
	vv		"m.č. 114-119" (5,865*2+1,65+2,3*2+1,0+5,44++3,385*2)		31,190			
	vv		"m.č. 122" (2,57*2+0,9)		6,040			
	vv		"m.č. 124" (2,57*2+3,81)		8,950			
	vv		"m.č. 124-125" (2,57*2+3,81*2)		12,760			
	vv		"m.č. 128" (2,7+1,4)		4,100			
	vv		2.np					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.204" 2,65		2,650				
	VV		"m.č.206" 0,8		0,800				
	VV		"m.č.211-212" (0,905+1,735+0,075+1,5)		4,215				
	VV		2.np tl. 125 mm						
	VV		"m.č. 203" (2,67+2,92+1,7)		7,290				
	VV		"m.č. 207" (2,615*2)		5,230				
	VV		Mezisoučet		137,950				
	VV		137,95		137,950				
	VV		Součet		275,900				
D	997		Přesun sutě				199 309,32		
83	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	120,748	800,00	96 598,40	CS ÚRS 2017 02	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
84	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	4,000	390,00	1 560,00	CS URS 2017 02	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.						
85	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	120,000	48,00	5 760,00	CS URS 2017 02	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.						
VV			4*30 'Přepočtené koeficientem množství		120,000				
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	120,748	210,00	25 357,08	CS URS 2017 02	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 3511.								
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	965,984	10,00	9 659,84	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 3511.								
VV			120,748*8 'Přepočtené koeficientem množství	965,984				
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	120,748	500,00	60 374,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D 998			Přesun hmot	26 139,00				
89	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m	t	87,130	300,00	26 139,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.								
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 412 838,67				
D 142 5			EPS	385 681,00				
90	K	142 5001	EPS - převod ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	385 681,00	385 681,00	R - položka
D 730			Ústřední vytápění	153 209,00				
92	K	730001	Ústřední vytápění - převod ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	153 209,00	153 209,00	R - položka

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace silnoproud				1 014 813,00	
93	K	741001	Silnoproud - převod ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1 014 813,00	1 014 813,00	R - položka
	D	751	Vzduchotechnika				2 470 328,00	
94	K	751001	Vzduchotechnika - převod ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	2 470 328,00	2 470 328,00	R - položka
	D	763	Konstrukce suché výstavby				760 880,92	
95	K	763131411	Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstva zavesena spodni konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A. tl. 12,5 mm. bez TI	m2	585,442	600,00	351 265,20	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC								
VV		1.np						
VV		"m.č. 101"	2,67*7,6+1,0*2,32-1,21*1,645			20,622		
VV		"m.č. 102"	2,32*22,2+2,45*3,15+8,9*2,6+2,0*2,2			86,762		
VV		"m.č. 103"	8,14*2,6+1,195*3,925			25,854		
VV		"m.č. 104"	5,255*6,28			33,001		
VV		"m.č. 106"	1,6*3,22+1,0*1,56+1,0*1,56+3,22*1,56			13,295		
VV		"m.č. 107"	1,1*1,705+0,9*1,42			3,154		
VV		"m.č. 108"	1,8*1,12+1,42*1,32			3,890		
VV		"m.č. 109"	4,87*9,59			46,703		
VV		"m.č. 110"	3,05*5,44			16,592		
VV		"m.č. 111"	3,285*2,35			7,720		
VV		"m.č. 113"	2,75*5,44			14,960		
VV		"m.č. 114"	2,35*1,75+2,35*1,845+0,9*1,65*2			11,418		
VV		"m.č. 115"	5,44*2,39+1,65*0,45			13,744		
VV		"m.č. 120"	8,69*8,56-0,45*0,5*2			73,936		
VV		2.np						
VV		"m.č. 201"	2,475*5,8			14,355		
VV		"m.č. 202"	5,625*5,8			32,625		
VV		"m.č. 204"	2,65*4,4			11,660		
VV		"m.č. 205"	1,2*2,65			3,180		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 206" 1,305*4,3+0,1*1,1+10,385*2,615		32,878			
	VV		"m.č. 207" 4,26*2,615		11,140			
	VV		"m.č. 209" 8,885*5,825		51,755			
	VV		"m.č. 210" 7,62*5,825		44,387			
	VV		"m.č. 212" 2,82*1,5+2,82*1,735+0,905*1,525+0,905*1,445		11,811			
	VV		Součet		585,442			
96	K	763131412	Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstva zavesena spodni konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A. tl. 12.5 mm. TI tl. 120 mm	m2	132,801	730,00	96 944,73	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

	VV		1.np					
	VV		"m.č. 121" 10,2*2,57		26,214			
	VV		"m.č. 122" 6,7*2,57+1,57*0,9		18,632			
	VV		"m.č. 123" 4,045*2,57		10,396			
	VV		"m.č. 124" 3,81*5,29+2,52*2,85		27,337			
	VV		"m.č. 126" 6,485*3,81		24,708			
	VV		"m.č. 127" 6,195*3,84+1,15*1,5		25,514			
	VV		Součet		132,801			
97	K	763131451	Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstva zavesena spodni konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2. tl. 12.5 mm. bez TI	m2	75,511	650,00	49 082,15	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 105" 6,78*1,55		10,509			
	VV		"m.č. 112" 2,35*2,055		4,829			
	VV		"m.č. 116" 3,645*5,44		19,829			
	VV		"m.č. 117" 3,385*1,9		6,432			
	VV		"m.č. 118" sauna					
	VV		"m.č. 119" 1,3*3,825+0,5*2,6+1,765*3,385		12,247			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" 2,92*2,65		7,738			
	VV		"m.č. 208" 3,025*2,615		7,910			
	VV		"m.č. 211" 1,45*(1,735+0,075*2+1,5)+0,905*1,225		6,017			
	VV		Součet		75,511			
98	K	763131452	Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstva zavesena spodni konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2. tl. 12.5 mm. TI tl. 120 mm	m2	10,151	770,00	7 816,27	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>								
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 123" 0,9*0,9		0,810			
	VV		"m.č. 125" 1,5*3,81		5,715			
	VV		"m.č. 128" 1,4*2,59		3,626			
	VV		Součet		10,151			
99	K	763131713	Podhled ze sadrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sadrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	846,960	90,00	76 226,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV	1.np		
VV	"m.č. 101" 2*(2,67+7,6+1,0+2,32-1,21+1,645)	28,050	
VV	"m.č. 102" 2*(2,32+22,2+2,45+3,15+8,9+2,6+2,0+2,2)	91,640	
VV	"m.č. 103" 2*(8,14+2,6+1,195+3,925)	31,720	
VV	"m.č. 104" 2*(5,255+6,28)	23,070	
VV	"m.č. 105" 2*(6,78+1,55)	16,660	
VV	"m.č. 106" 2*(1,6+3,22+1,0+1,56+1,0+1,56+3,22+1,56)	29,440	
VV	"m.č. 107" 2*(1,1+1,705+0,9+1,42)	10,250	
VV	"m.č. 108" 2*(1,8+1,12+1,42+1,32)	11,320	
VV	"m.č. 109" 2*(4,87+9,59)	28,920	
VV	"m.č. 110" 2*(3,05+5,44)	16,980	
VV	"m.č. 111" 2*(3,285+2,35)	11,270	
VV	"m.č. 112" 2*(2,35+2,055)	8,810	
VV	"m.č. 113" 2*(2,75+5,44)	16,380	
VV	"m.č. 114" 2*(2,35+1,75+2,35+1,845+0,9*2+1,65*2)	26,790	
VV	"m.č. 115" 2*(5,44+2,39+1,65+0,45)	19,860	
VV	"m.č. 116" 2*(3,645+5,44)	18,170	
VV	"m.č. 117" 2*(3,385+1,9)	10,570	
VV	"m.č. 118" sauna		
VV	"m.č. 119" 2*(1,3+3,825+0,5+2,6+1,765+3,385)	26,750	
VV	"m.č. 120" 2*(8,69+8,56-0,45*2-0,5*2)	30,700	
VV	"m.č. 121" 2*(10,2+2,57)	25,540	
VV	"m.č. 122" 2*(6,7+2,57+1,57+0,9)	23,480	
VV	"m.č. 123" 2*(4,045+2,57)	13,230	
VV	"m.č. 124" 2*(3,81+5,29+2,52+2,85)	28,940	
VV	"m.č. 125" 2*(1,5+3,81)	10,620	
VV	"m.č. 126" 2*(6,485+3,81)	20,590	
VV	"m.č. 127" 2*(6,195+3,84+1,15+1,5)	25,370	
VV	"m.č. 128" 2*(1,4+2,59)	7,980	
VV	2.np		
VV	"m.č. 201" 2*(2,475+5,8)	16,550	
VV	"m.č. 202" 2*(5,625+5,8)	22,850	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 203" 2*(2,92+2,65)		11,140			
	VV		"m.č. 204" 2*(2,65+4,4)		14,100			
	VV		"m.č. 205" 1,2*2,65		3,180			
	VV		"m.č. 206" 2*(1,305+4,3+0,1+1,1+10,385+2,615)		39,610			
	VV		"m.č. 207" 2*(4,26+2,615)		13,750			
	VV		"m.č. 208" 2*(3,025+2,615)		11,280			
	VV		"m.č. 209" 2*(8,885+5,825)		29,420			
	VV		"m.č. 210" 2*(7,62+5,825)		26,890			
	VV		"m.č. 211" 2*(1,45+(1,735+0,075+2+1,5)+0,905+1,225)		17,780			
	VV		"m.č. 212" 2*(2,82+1,5+2,82+1,735+0,905+1,525+0,905+1,445)		27,310			
	VV		Součet		846,960			
100	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	803,905	20,00	16 078,10	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
101	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	142,952	23,00	3 287,90	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		132,801+10,151		142,952			
102	M	283292820	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	157,247	35,00	5 503,65	CS ÚRS 2017 02
	VV		142,952*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		157,247			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení [Q4]	m2	803,905	115,00	92 449,08	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny - 1611 až - 1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách - 2612 a - 2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně - 1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

718,243+85,662

803,905

104	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	474,542	101,00	47 928,74	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách demontáže podhledu - 1801 až - 1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

PSC

VV

33,107+50,88+17,703+8,719+16,129+14,9+74,922+18,86+10,53+26,745+24,71+25,576

322,781

VV

32,625+11,66+11,14+51,775+44,561

151,761

VV

Součet

474,542

105	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,999	900,00	9 899,10	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

106	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,999	400,00	4 399,60	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 766

Konstrukce truhlářské

524 090,65

107	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,000	1 000,00	2 000,00	CS URS 2017 02
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

108	M	611400051	okno plastové pevné zasklení 200x60 cm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	R - položka
109	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS URS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.

PSC

110	M	611 5/1800	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 180x220 cm (specifikace dle PD) vč. kování a rámu	kus	1,000	72 500,00	72 500,00	R - položka
111	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	23,000	450,00	10 350,00	CS URS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		1+2+4+1+8		16,000			
	VV		1+2+1+2		6,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		23,000			
112	M	611 2/600	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 60x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R - položka
113	M	611 2/700	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 70x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	R - položka
	VV		2+1		3,000			
114	M	611 2/800	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 80x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	7,000	4 900,00	34 300,00	R - položka
	VV		5+2		7,000			
115	M	611 3/700	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 70x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	10,000	4 900,00	49 000,00	R - položka
	VV		8+2		10,000			
116	M	611 3/600	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 60x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	R - položka
117	M	611 5/600	dveře vnitřní hladké prosklené 1křídlové 60x200 cm (specifikace dle PD) vč. kování a zárubně	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	R - položka
118	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 3+8+2 13,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	611 2/900	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 90x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	13,000	4 900,00	63 700,00	R - položka
VV		11+2		13,000				
120	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
121	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 200 cm	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2017 02
122	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 200 cm	kus	3,000	6 900,00	20 700,00	CS ÚRS 2017 02
VV		1+2		3,000				
123	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
124	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 200 cm	kus	4,000	6 900,00	27 600,00	CS ÚRS 2017 02
VV		2+2		4,000				
125	K	766660251	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kyvavých do zazděné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	11,000	650,00	7 150,00	CS ÚRS 2017 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV		8+3			11,000			
126	M	611 4/800	dveře vnitřní hladké plné polykarbonát 2křídlové kyvné 80x200 cm (specifikace dle PD) vč. kování a zárubně	kus	11,000	12 500,00	137 500,00	R - položka
127	K	766660252	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových kyvavých do zazdění rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
128	M	611 6/2000	dveře vnitřní hladké plné 2křídlové 200x200 cm (specifikace dle PD) vč. kování a zárubně	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	R - položka
129	K	998766102	Presun hmot pro konstrukce truhlarske stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv přes 6 do 12 m	t	0,919	900,00	827,10	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
130	K	998766181	Presun hmot pro konstrukce truhlarske stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,919	450,00	413,55	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 767 Konstrukce zámečnické 52 373,78								
131	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	135,700	85,00	11 534,50	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
VV venkovní schody - ostatní prvky vč zábradlí								
VV 80+25,7+30 135,700								
132	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	152,120	35,00	5 324,20	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
VV venkovní schodiště - schodnice konzoly								
VV 103,5+48,62 152,120								
133	M	125	dodávka venkovního ocelového schodiště (vč. pororošťů, zábradlí, povrch. úprav...) kpl	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	R - položka
134	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,316	1 180,00	372,88	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
135	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,316	450,00	142,20	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

207 345,20

136	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	24,800	75,00	1 860,00	CS URS 2017 02
	VV		m.č. 121					
	VV		10,2*2+2,6*2 0,8		24,800			
137	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	132,317	70,00	9 262,19	CS URS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 105-108" 6,78*5,255		35,629			
	VV		"m.č. 112" 2,35*2,3		5,405			
	VV		"m.č. 114-119" (8,14+3,925)*5,44+3,825*1,8+0,425*(2,2+1,5+0,8)		74,431			
	VV		"m.č. 127" 3,83*2,2		8,426			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 127" 3,83*2,2		8,426			
	VV		Součet		132,317			
138	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	164,216	350,00	57 475,60	CS URS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 105" 6,78*1,55		10,509			
	VV		"m.č. 106" 1,6*3,22+1,0*1,56+1,0*1,56+3,22*1,56		13,295			
	VV		"m.č. 107" 1,1*1,705+0,9*1,42		3,154			
	VV		"m.č. 108" 1,8*1,12+1,42*1,32		3,890			
	VV		"m.č. 112" 2,35*2,055+0,045*0,9		4,870			
	VV		"m.č. 114" 2,35*1,75+2,35*1,845+0,9*1,65*2+0,45*2,1		12,363			
	VV		"m.č. 116" 3,645*5,44		19,829			
	VV		"m.č. 117" 3,385*1,9		6,432			
	VV		"m.č. 118" 1,6*3,385		5,416			
	VV		"m.č. 119" 1,3*3,825+0,5*2,6+1,765*3,385		12,247			
	VV		"m.č. 121" 10,2*2,57		26,214			
	VV		"m.č. 125" 1,5*3,81		5,715			
	VV		"m.č. 128" 1,4*2,59		3,626			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" 2,92*2,65		7,738			
	VV		"m.č. 205" 1,2*2,65		3,180			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 208" 3,025*2,615		7,910			
	VV		"m.č. 211" 1,45*(1,735+0,075*2+1,5)+0,905*1,225		6,017			
	VV		"m.č. 212" 2,82*1,5+2,82*1,735+0,905*1,525+0,905*1,445		11,811			
	VV		Součet		164,216			
139	M	597613070	dlaždice keramické - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm l. j.	m2	182,411	450,00	82 084,95	CS URS 2017 02
	VV		sokl					
	VV		24,8*0,065		1,612			
	VV		plocha					
	VV		164,216		164,216			
	VV		Součet		165,828			
	VV		165,828*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		182,411			
140	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	74,353	20,00	1 487,06	CS URS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 106" 1,6*3,22+1,0*1,56+1,0*1,56+3,22*1,56		13,295			
	VV		"m.č. 107" 1,1*1,705+0,9*1,42		3,154			
	VV		"m.č. 108" 1,8*1,12+1,42*1,32		3,890			
	VV		"m.č. 112" 2,35*2,055+0,045*0,9		4,870			
	VV		"m.č. 114" 2,35*1,75+2,35*1,845+0,9*1,65*2+0,45*2,1		12,363			
	VV		"m.č. 117" 3,385*1,9		6,432			
	VV		"m.č. 125" 1,5*3,81		5,715			
	VV		"m.č. 128" 1,4*2,59		3,626			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 205" 1,2*2,65		3,180			
	VV		"m.č. 211" 1,45*(1,735+0,075*2+1,5)+0,905*1,225		6,017			
	VV		"m.č. 212" 2,82*1,5+2,82*1,735+0,905*1,525+0,905*1,445		11,811			
	VV		Součet		74,353			
141	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	164,216	35,00	5 747,56	CS URS 2017 02
142	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	164,216	35,00	5 747,56	CS URS 2017 02
143	K	771591111	Podlahy ostatní práce penetrace podkladu	m2	164,216	30,00	4 926,48	CS URS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □								
PSC			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
144	K	771591115	Podlahy ostatní práce spárování silikonem	m	283,560	35,00	9 924,60	CS URS 2017 02
Poznámka k souboru cen: □								
PSC			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		podlaha obklad					
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 105" 2*(6,78+1,55)		16,660			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 106" 2*(1,6+3,22+1,0+1,56+1,0+1,56+3,22+1,56)		29,440			
	VV		"m.č. 107" 2*(1,1+1,705+0,9+1,42)		10,250			
	VV		"m.č. 108" 2*(1,8+1,12+1,42+1,32)		11,320			
	VV		"m.č. 112" 2*(2,35+2,055)		8,810			
	VV		"m.č. 114" 2*(2,35+1,75+2,35+1,845+0,9*2+1,65*2)		26,790			
	VV		"m.č. 116" 2*(3,645+5,44)		18,170			
	VV		"m.č. 117" 2*(3,385+1,9)		10,570			
	VV		"m.č. 118" 2*(3,385+1,6)		9,970			
	VV		"m.č. 119" 2*(1,3+3,825+0,5+2,6+1,765+3,385)		26,750			
	VV		"m.č. 121" 2*(10,2+2,57)		25,540			
	VV		"m.č. 125" 2*(1,5+3,81)		10,620			
	VV		"m.č. 128" 2*(1,4+2,59)		7,980			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" 2*(2,92+2,65)		11,140			
	VV		"m.č. 205" 1,2*2,65		3,180			
	VV		"m.č. 208" 2*(3,025+2,615)		11,280			
	VV		"m.č. 211" 2*(1,45+(1,735+0,075+2+1,5)+0,905+1,225)		17,780			
	VV		"m.č. 212" 2*(2,82+1,5+2,82+1,735+0,905+1,525+0,905+1,445)		27,310			
	VV		Součet		283,560			
145	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti 30 MPa	m2	96,440	250,00	24 110,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 106" 1,6*3,22+1,0*1,56+1,0*1,56+3,22*1,56		13,295			
	VV		"m.č. 107" 1,1*1,705+0,9*1,42		3,154			
	VV		"m.č. 108" 1,8*1,12+1,42*1,32		3,890			
	VV		"m.č. 112" 2,35*2,055+0,045*0,9		4,870			
	VV		"m.č. 114" 2,35*1,75+2,35*1,845+0,9*1,65*2+0,45*2,1		12,363			
	VV		"m.č. 118" 1,6*3,385		5,416			
	VV		"m.č. 119" 1,3*3,825+0,5*2,6+1,765*3,385		12,247			
	VV		"m.č. 121" 10,2*2,57		26,214			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 205" 1,2*2,65		3,180			
	VV		"m.č. 212" 2,82*1,5+2,82*1,735+0,905*1,525+0,905*1,445		11,811			
	VV		Součet		96,440			
146	K	998771102	Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,552	500,00	2 776,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
147	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,552	350,00	1 943,20	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776 Podlahy povlakové							1 152 034,51	
148	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	659,243	30,00	19 777,29	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
149	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	659,243	150,00	98 886,45	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
150	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1 123,450	8,00	8 987,60	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		959,234+164,216		1 123,450			
151	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	659,243	165,00	108 775,10	CS URS 2017 02
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
152	K	776201815	Demontáž povlakových podlahovin - guma	m2	595,492	65,00	38 706,98	R - položka
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 101" 2,67*7,6+1,0*2,32		22,612			
	VV		"m.č. 102" 2,32*22,2+2,45*3,15+8,9*2,6+2,0*2,2		86,762			
	VV		"m.č. 103" 8,14*2,6+1,195*3,925		25,854			
	VV		"m.č. 104" 5,255*6,28		33,001			
	VV		"m.č. 109" 5,26*9,59		50,443			
	VV		"m.č. 113" 2,75*5,865		16,129			
	VV		"m.č. 120" 8,69*8,56-0,45*0,5*2		73,936			
	VV		"m.č. 123" 4,045*2,57		10,396			
	VV		"m.č. 124" 3,81*5,29+2,52*2,85		27,337			
	VV		"m.č. 126" 6,485*3,81		24,708			
	VV		"m.č. 127" 6,195*3,84+1,15*1,5		25,514			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 201" 2,475*5,8		14,355			
	VV		"m.č. 202" 5,625*5,8		32,625			
	VV		"m.č. 204" 2,65*4,4		11,660			
	VV		"m.č. 206" 1,305*4,3+0,1*1,1+10,385*2,615		32,878			
	VV		"m.č. 207" 4,26*2,615		11,140			
	VV		"m.č. 209" 8,885*5,825		51,755			
	VV		"m.č. 210" 7,62*5,825		44,387			
	VV		Součet		595,492			
153	K	776261111	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů	m2	659,243	250,00	164 810,75	CS URS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 101" 2,7*7,5+1,0*2,31		22,560			
	VV		"m.č. 102" 2,32*22,2+3,4*3,2+8,9*2,6+0,5*1,1*5		88,274			
	VV		"m.č. 103" 8,15*2,6+4,0*1,2+1,0*1,1		27,090			
	VV		"m.č. 104" 5,255*6,3		33,107			
	VV		"m.č. 109" 5,3*9,6		50,880			
	VV		"m.č. 110" 3,05*5,45+0,45*2,4		17,703			
	VV		"m.č. 111" 3,71*2,35		8,719			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 113" 5,865*2,75		16,129			
	VV		"m.č. 115" 5,865*2,4+1,65*0,5		14,901			
	VV		"m.č. 120" 8,7*8,56+0,45*0,5*2		74,922			
	VV		"m.č. 122" 6,7*2,6+1,6*0,9		18,860			
	VV		"m.č. 123" 4,05*2,6		10,530			
	VV		"m.č. 124" 3,81*5,3+2,52*2,6		26,745			
	VV		"m.č. 126" 6,485*3,81		24,708			
	VV		"m.č. 127" 6,195*3,85+1,15*1,5		25,576			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 201" 2,4*5,8		13,920			
	VV		"m.č. 202" 5,625*5,8		32,625			
	VV		"m.č. 204" 2,65*4,4		11,660			
	VV		"m.č. 206" 4,3*1,305+0,1*1,1+10,385*2,615		32,878			
	VV		"m.č. 207" 2,615*4,26		11,140			
	VV		"m.č. 209" 8,885*5,825		51,755			
	VV		"m.č. 210" 7,65*5,825		44,561			
	VV		Součet		659,243			
154	M	284110382	guma podlahová	m2	737,967	857,00	632 437,72	R - položka
	VV		659,243+544,79*0,08		702,826			
	VV		702,826*1,05 Přepočtené koeficientem množství		737,967			
155	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	544,790	55,00	29 963,45	CS OKS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 101" 2*(2,7+7,5+1,0+2,31)-(2,0+0,6+0,9+2,0)		21,520			
	VV		"m.č. 102" 2*(2,32+22,2+3,4+3,2+8,9+2,6+0,5+1,1+5)-(0,9*9+0,8*3+0,7*2+0,6+2,0)		83,940			
	VV		"m.č. 103" 2*(8,15+2,6+4,0+1,2+1,0+1,1)-(0,9*3+0,8*2)		31,800			
	VV		"m.č. 104" 2*(5,255+6,3)-(0,9+0,8)		21,410			
	VV		"m.č. 109" 2*(5,3+9,6)-(0,9+0,8)		28,100			
	VV		"m.č. 110" 2*(3,05+5,45+0,45+2,4)-0,8		21,900			
	VV		"m.č. 111" 2*(3,71+2,35)-0,8		11,320			
	VV		"m.č. 113" 2*(5,865+2,75)-0,8		16,430			
	VV		"m.č. 115" 2*(5,865+2,4+1,65+0,5)-0,8		20,030			
	VV		"m.č. 120" 2*(8,7+8,56+0,45*2+0,5*2)-0,8*2		36,720			
	VV		"m.č. 122" 2*(6,7+2,6+1,6+0,9)-(0,8+0,9)		21,900			
	VV		"m.č. 123" 2*(4,05+2,6)-(0,9+0,8)		11,600			
	VV		"m.č. 124" 2*(3,81+5,3+2,52+2,6)-(0,8+0,9)		26,760			
	VV		"m.č. 126" 2*(6,485+3,81)-(0,8+0,9)		18,890			
	VV		"m.č. 127" 2*(6,195+3,85+1,15+1,5)-(0,8+0,9)		23,690			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 201" 2*(2,4+5,8)-(0,9*2+0,8)		13,800			
	VV		"m.č. 202" 2*(5,625+5,8)-(0,8+0,9)		21,150			
	VV		"m.č. 204" 2*(2,65+4,4)-0,8		13,300			
	VV		"m.č. 206" 2*(4,3+1,305+0,1+1,1+10,385+2,615)-(0,9*3+0,8*2+0,7)		34,610			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 207" 2*(2,615+4,26)-0,8		12,950			
	VV		"m.č. 209" 2*(8,885+5,825)-(0,8+0,9)		27,720			
	VV		"m.č. 210" 2*(7,65+5,825)-(0,8+0,9)		25,250			
	VV		Součet		544,790			
156	K	776511111	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m	m2	51,428	280,00	14 399,84	CS ÚRS 2017 02
	VV		2.np					
	VV		"m.č.201" 1,5*(2,2*2+2,475)-1,5*(0,9*2+0,8)		6,413			
	VV		"m.č.206" 1,5*(3,15*2+10,385*2+2,615*2+0,1+1,305*2)-1,5*(0,9*3+0,8*2+0,7)		45,015			
	VV		Součet		51,428			
157	M	697510110	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 2 m	m2	56,571	190,00	10 748,49	CS ÚRS 2017 02
	VV		51,428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,571			
158	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,660	837,00	12 270,42	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

159	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	14,660	837,00	12 270,42	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 781

Dokončovací práce - obklady

407 020,29

160	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	502,726	350,00	175 954,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		1.np					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 105" 2,2*(6,8*2+1,55*2)-(0,8*2*2+1,88*0,45*2)		31,848			
	VV		"m.č. 106" 2,2*(1,56*2*2+1,0*2*2+3,605*2+1,6*2+1,56*2+3,22*2)- (0,7*2,0*6+0,9*2,0)		56,262			
	VV		"m.č. 107" 2,2*(1,1*2+0,9*2+2,1*2+1,42*2)-0,7*2,0*3		20,088			
	VV		"m.č. 108" 2,2*(1,32*2+3,605*2)-0,6*2,0		20,470			
	VV		"m.č. 112" 2,2*(2,35*2+2,1*2+0,9*2)-(0,7*2,0+1,5*0,4)		21,540			
	VV		"m.č. 114" 2,2*(2,2*2+1,845*2+1,65*4+2,35*4+0,9*4)- (0,7*2,0*6+0,8*2,0+0,9*0,4)		50,558			
	VV		"m.č. 115" 0,6*(1,65*2+0,5*2)+1,5*2,84		12,240			
	VV		"m.č. 116" 2,2*(3,645*2+5,44*2)-0,8*2,0		38,374			
	VV		"m.č. 117" 2,2*(3,385*2+1,9*2+0,5*2)-(0,8*2,0+2,4*0,4)		22,894			
	VV		"m.č. 119" 2,2*(3,825+3,385+3,565*2+1,0+0,6+0,3*2)-(0,6*2,0+0,8*2,0*2)		31,988			
	VV		"m.č. 123" 2,2*(0,9*3+0,5)		7,040			
	VV		"m.č. 125" 2,2*(1,5*2+3,81*2)-0,8*2,0*2		20,164			
	VV		"m.č. 128" 2,2*(1,4*2+2,6*2+0,5*2)-0,8*2,0		18,200			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" 2,2*(2,95*2+2,65*2)-0,8*2,0		23,040			
	VV		"m.č. 205" 2,2*(1,2*2+2,65*2)-0,7*2,0		15,540			
	VV		"m.č. 206" 2,2*(1,115+0,6*3)		6,413			
	VV		"m.č. 208" 2,2*(2,615*2+3,025*2+0,5*2)-(0,8*2,0)		25,416			
	VV		"m.č. 211" 2,2*(1,45+1,735*2+0,075*2+1,5*2+0,9+0,7+1,05*2+1,225)- 0,8*2,0		26,989			
	VV		"m.č. 212" 2,2*(2,82*4+1,5*2+1,735*2+0,45*2+1,445*2+1,525*2+0,905*4)- (0,7*2,0*4+0,6*2,0+0,8*2,0)		53,662			
	VV		Součet		502,726			
161	M	597610730	obkládačky keramické - koupelny (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	552,999	250,00	138 249,75	CS URS 2017 02
	VV		502,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		552,999			
162	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	502,726	30,00	15 081,78	CS URS 2017 02
163	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	208,080	30,00	6 242,40	CS URS 2017 02
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 106" 2,2*(1,56*2*2+1,0*2*2+3,605*2+1,6*2+1,56*2+3,22*2)- (0,7*2,0*6+0,9*2,0)		56,262			
	VV		"m.č. 107" 2,2*(1,1*2+0,9*2+2,1*2+1,42*2)-0,7*2,0*3		20,088			
	VV		"m.č. 108" 2,2*(1,32*2+3,605*2)-0,6*2,0		20,470			
	VV		"m.č. 114" 2,2*(2,2*2+1,845*2+1,65*4+2,35*4+0,9*4)- (0,7*2,0*6+0,8*2,0+0,9*0,4)		50,558			
	VV		"m.č. 123" 2,2*(0,9*3+0,5)		7,040			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 212" 2,2*(2,82*4+1,5*2+1,735*2+0,45*2+1,445*2+1,525*2+0,905*4)- (0,7*2,0*4+0,6*2,0+0,8*2,0)		53,662			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		208,080			
164	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	502,726	30,00	15 081,78	CS URS 2017 02
165	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	502,726	30,00	15 081,78	CS URS 2017 02
166	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	80,360	125,00	10 045,00	CS URS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		1.np					
	VV		2,2*5+1,88*2+0,4*4		16,360			
	VV		2,2*2+1,5+0,4*2		6,700			
	VV		0,6+0,4*2+00,9		2,300			
	VV		0,9*2+0,4*4		3,400			
	VV		2,2*2+2,4+0,4*2		7,600			
	VV		2,2*4		8,800			
	VV		2,2*3		6,600			
	VV		2.np					
	VV		2,2*6+2,4+0,4*2		16,400			
	VV		2,2*4+0,9*2+0,4*4		12,200			
	VV		Součet		80,360			
167	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	265,090	90,00	23 858,10	CS URS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 105" (6,8*2+1,55*2)		16,700			
	VV		"m.č. 106" (1,56*2*2+1,0*2*2+3,605*2+1,6*2+1,56*2+3,22*2)		30,210			
	VV		"m.č. 107" (1,1*2+0,9*2+2,1*2+1,42*2)		11,040			
	VV		"m.č. 108" (1,32*2+3,605*2)		9,850			
	VV		"m.č. 112" (2,35*2+2,1*2+0,9*2)		10,700			
	VV		"m.č. 114" (2,2*2+1,845*2+1,65*4+2,35*4+0,9*4)		27,690			
	VV		"m.č. 115" (1,65*2+05*2)+0,6*2		14,500			
	VV		"m.č. 116" (3,645*2+5,44*2)		18,170			
	VV		"m.č. 117" (3,385*2+1,9*2+0,5*2)		11,570			
	VV		"m.č. 119" (3,825+3,385+3,565*2+1,0+0,6+0,3*2)		16,540			
	VV		"m.č. 123" (0,9*3+0,5)		3,200			
	VV		"m.č. 125" (1,5*2+3,81*2)		10,620			
	VV		"m.č. 128" (1,4*2+2,6*2+0,5*2)		9,000			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 203" (2,95*2+2,65*2)		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 205" (1,2*2+2,65*2)		7,700			
	VV		"m.č. 206" (1,115+0,6*3)		2,915			
	VV		"m.č. 208" (2,615*2+3,025*2+0,5*2)		12,280			
	VV		"m.č. 211" (1,45+1,735*2+0,075*2+1,5*2+0,9+0,7+1,05*2+1,225)		12,995			
	VV		"m.č. 212" (2,82*4+1,5*2+1,735*2+0,45*2+1,445*2+1,525*2+0,905*4)		28,210			
	VV		Součet		265,090			
168	K	998781102	Presun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	8,736	500,00	4 368,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

169	K	998781181	Presun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,736	350,00	3 057,60	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783

Dokončovací práce - nátěry

121 292,95

170	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,101	95,00	2 004,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		,překlady					
	VV		0,506*2,4		1,214			
	VV		0,483*(1,4*3+1,2*5)		4,927			
	VV		0,4*1,2*10		4,800			
	VV		0,35*(1,2*4+1,1*4+1,0*2)		3,920			
	VV		0,6*2,6*4		6,240			
	VV		Součet		21,101			
171	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	507,610	55,00	27 918,55	CS ÚRS 2017 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.np					
	VV		"m.č. 104" 2,0*2*(5,255+6,3)-(0,9+0,8)*2,0-2,6*0,8*2		38,660			
	VV		"m.č. 109" 2,0*2*(5,3+9,6)-(0,9+0,8)*2,0-2,6*0,8*3		49,960			
	VV		"m.č. 120" 2,0*2*(8,7+8,56+0,45*2+0,5*2)-(0,8*2,0*2+1,8*0,8*2)		70,560			
	VV		"m.č. 123" 2,0*2*(4,05+2,6)-(0,9+0,8)*2,0		23,200			
	VV		"m.č. 124" 2,0*2*(3,81+5,3+2,52+2,6)-(0,8+0,9)*2,0		53,520			
	VV		"m.č. 126" 2,0*2*(6,485+3,81)-(0,8+0,9)*2,0		37,780			
	VV		"m.č. 127" 2,0*2*(6,195+3,85+1,15+1,5)-(0,8+0,9)*2,0		47,380			
	VV		2.np					
	VV		"m.č. 202" 2,0*2*(5,625+5,8)-(0,8+0,9)*2,0-1,5*0,8-2,4*0,8		39,180			
	VV		"m.č. 204" 2,0*2*(2,65+4,4)-(0,8*2,0+2,4*0,45*1,5)		24,980			
	VV		"m.č. 207" 2,0*2*(2,615+4,26)-(0,8*2,0+2,0*0,6*2+1,0*0,45)		23,050			
	VV		"m.č. 209" 2,0*2*(8,885+5,825)-(0,8+0,9)*2,0-2,4*0,55*3		51,480			
	VV		"m.č. 210" 2,0*2*(7,65+5,825)-(0,8+0,9)*2,0-2,4*0,55*2		47,860			
	VV		Součet		507,610			
172	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2	507,610	180,00	91 369,80	CS ÚRS 2017 02
D 784					Dokončovací práce - malby a tapety			
					163 769,37			
173	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 577,440	26,00	41 013,44	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: □								
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.								
	VV		1577,44		1 577,440			
174	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 195,545	15,00	17 933,18	CS ÚRS 2017 02
	VV		všechny omítky méně obklady					
	VV		652,067/2,76*2,66+1577,44 502,726		1 703,155			
	VV		méně nátěr					
	VV		507,61		507,610			
	VV		Součet		1 195,545			
175	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 948,022	45,00	87 660,99	CS ÚRS 2017 02
	VV		všechny omítky méně obklady					
	VV		652,067/2,76*2,66+1577,44 502,726		1 703,155			
	VV		podhledy					
	VV		585,442+132,801+75,511+10,151		803,905			
	VV		méně omyvatelný nátěr a koberec					
	VV		(507,61+51,428)		559,038			
	VV		Součet		1 948,022			
176	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Připlátek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 144,117	15,00	17 161,76	CS ÚRS 2017 02
	VV		všechny omítky méně obklady					
	VV		652,067/2,76*2,66+1577,44 502,726		1 703,155			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		méně omyvatelný nátěr a koberec					
	vv		(507,61+51,428)		559,038			
	vv		Součet		1 144,117			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

ZTI Zdravotechnika

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

Poznámka:

CC CZ:

Datum: 28.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

IČ:

13845357

DIČ:

Cena bez DPH

1 932 794,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 932 794,76	21,00%	405 886,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 338 681,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

ZTI Zdravotechnika

Místo:

Sokolov

Datum:

28.01.2019

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant Ing. Roman Gajdoš -

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

G.Projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 932 794,76

HSV - Práce a dodávky HSV

143 102,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 533,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 600,00

997 - Přesun sutě

24 905,62

998 - Přesun hmot

1 063,98

PSV - Práce a dodávky PSV

1 789 692,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

467 315,88

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

529 133,17

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

699 588,20

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

93 654,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

ZTI Zdravotechnika

Místo:

Sokolov

Datum:

28.01.2019

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 932 794,76

D HSV Práce a dodávky HSV 143 102,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 533,00

1	K	612325111	Vápenocementová nebo vápenná omítka ryh hladká ve stěnách, šířky ryhy do 150 mm	m2	105,110	300,00	31 533,00	CS URS 2017 02
	VV		380*0,05		19,000			
	VV		195*0,1		19,500			
	VV		100*0,1		10,000			
	VV		128*0,12		15,360			
	VV		165*0,25		41,250			
	VV		Součet		105,110			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 600,00

2	K	974031121	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	380,000	54,00	20 520,00	CS URS 2017 02
	VV		vodovod pr. 20 25					
	VV		90+50+170+70		380,000			
3	K	974031132	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	195,000	78,00	15 210,00	CS URS 2017 02
	VV		kanalizace pr. 40					
	VV		40		40,000			
	VV		vodovod pr. 32 40					
	VV		50+65+20+20		155,000			
	VV		Součet		195,000			
4	K	974031142	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	100,000	70,00	7 000,00	CS URS 2017 02
	VV		kanalizace pr. 50					
	VV		50		50,000			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vodovod pr. 50					
	VV		25+25		50,000			
	VV		Součet		100,000			
5	K	974031153	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	128,000	90,00	11 520,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		kanalizace pr. 63 75					
	VV		10+12		22,000			
	VV		vodovod pr. 63 75					
	VV		50+6+50		106,000			
	VV		Součet		128,000			
6	K	974031165	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	165,000	190,00	31 350,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		kanalizace pr. 110 160					
	VV		60+65+40		165,000			
D 997			Přesun sutě				24 905,62	
7	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	14,044	886,00	12 442,98	CS ÚRS 2017 02
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,044	213,00	2 991,37	CS ÚRS 2017 02
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,352	9,30	1 044,87	CS ÚRS 2017 02
	VV		14,044*8 'Přepočtené koeficientem množství		112,352			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	14,044	600,00	8 426,40	CS ÚRS 2017 02
D 998			Přesun hmot				1 063,98	
11	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m	t	4,015	265,00	1 063,98	CS ÚRS 2017 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 789 692,16	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				467 315,88	
12	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000	859,00	1 718,00	CS ÚRS 2017 02
13	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	2,000	1 799,00	3 598,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	721171908	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	337,00	674,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000	509,00	1 018,00	CS ÚRS 2017 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	721171918	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS URS 2017 02
18	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	40,000	417,00	16 680,00	CS URS 2017 02
19	K	721173704	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 70	m	10,000	371,00	3 710,00	CS URS 2017 02
20	K	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100	m	60,000	480,00	28 800,00	CS URS 2017 02
21	K	721173708	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 150	m	65,000	1 044,00	67 860,00	CS URS 2017 02
22	K	721173722	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 40	m	40,000	220,00	8 800,00	CS URS 2017 02
23	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 50	m	50,000	248,00	12 400,00	CS URS 2017 02
24	K	721173724	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 70	m	12,000	289,00	3 468,00	CS URS 2017 02
25	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	45,000	63,00	2 835,00	
26	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	66,00	198,00	CS URS 2017 02
27	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	43,000	73,00	3 139,00	CS URS 2017 02
28	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	10,000	114,00	1 140,00	CS URS 2017 02
29	K	721212113	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	41,000	7 280,00	298 480,00	CS URS 2017 02
30	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	100,000	26,00	2 600,00	CS URS 2017 02
31	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	177,000	24,00	4 248,00	CS URS 2017 02
32	K	998721102	Presun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,807	573,00	462,41	CS URS 2017 02
33	K	998721181	Presun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,807	381,00	307,47	CS URS 2017 02

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

529 133,17

34	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	95,000	261,00	24 795,00	CS URS 2017 02
35	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	50,000	316,00	15 800,00	CS URS 2017 02
36	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	65,000	377,00	24 505,00	CS URS 2017 02
37	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	20,000	461,00	9 220,00	CS URS 2017 02
38	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	25,000	633,00	15 825,00	CS URS 2017 02
39	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	50,000	793,00	39 650,00	CS URS 2017 02
40	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	170,000	266,00	45 220,00	CS URS 2017 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	70,000	324,00	22 680,00	CS URS 2017 02
42	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	50,000	388,00	19 400,00	CS URS 2017 02
43	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	25,000	479,00	11 975,00	CS URS 2017 02
44	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	25,000	675,00	16 875,00	CS URS 2017 02
45	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	50,000	842,00	42 100,00	CS URS 2017 02
46	K	722174028	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5	m	6,000	949,00	5 694,00	CS URS 2017 02
47	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	520,000	135,00	70 200,00	CS URS 2017 02
VV		385+135		520,000				
48	K	722181254	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	156,000	269,00	41 964,00	CS URS 2017 02
49	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	30,000	179,00	5 370,00	CS URS 2017 02
50	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	63,000	358,00	22 554,00	CS URS 2017 02
51	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	7,000	425,00	2 975,00	CS URS 2017 02
52	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	1,000	60,00	60,00	CS URS 2017 02
53	M	123	tlakoměr 100, 0-10 bar	kus	1,000	972,00	972,00	
54	K	722229104	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 5/4	kus	1,000	112,00	112,00	CS URS 2017 02
55	M	135	expanzní nádoba 8l	kus	1,000	2 384,00	2 384,00	
56	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé [Ke 83 T] G 1/2	kus	10,000	378,00	3 780,00	CS URS 2017 02
57	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé [Ke 83 T] G 3/4	kus	6,000	492,00	2 952,00	CS URS 2017 02
58	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé [Ke 83 T] G 1	kus	8,000	664,00	5 312,00	CS URS 2017 02
59	K	722230104	Armatury se dvěma závitů ventily přímé [Ke 83 T] G 5/4	kus	4,000	971,00	3 884,00	CS URS 2017 02
60	K	722230106	Armatury se dvěma závitů ventily přímé [Ke 83 T] G 2	kus	2,000	1 790,00	3 580,00	CS URS 2017 02
61	K	722231085	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st. C [EA] vnitřní závit G 5/4	kus	1,000	3 670,00	3 670,00	CS URS 2017 02
62	K	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné [IVAR] PN 6 do 100 st. C G 3/4	kus	1,000	988,00	988,00	CS URS 2017 02
63	K	722250142	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m	soubor	1,000	8 600,00	8 600,00	CS URS 2017 02
64	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	570,000	39,00	22 230,00	CS URS 2017 02
65	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	106,000	81,00	8 586,00	CS URS 2017 02
66	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	676,000	35,00	23 660,00	CS URS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	998722102	Presun hmot pro vnitřní vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,809	492,00	890,03	CS ÚRS 2017 02
68	K	998722181	Presun hmot pro vnitřní vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,809	371,00	671,14	CS ÚRS 2017 02

D 725 Zdravotecnika - zařízení předměty 699 588,20

69	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	10,000	4 100,00	41 000,00	CS ÚRS 2017 02
70	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	20,000	7 970,00	159 400,00	CS ÚRS 2017 02
71	K	725211612	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zapachovou uzáverkou připevněná na stěnu šrouby barevná bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	16,000	3 520,00	56 320,00	CS ÚRS 2017 02
72	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	4 330,00	8 660,00	CS ÚRS 2017 02
73	K	725811116	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2 x 150 mm [TGP 201 CV 150]	soubor	20,000	699,00	13 980,00	CS ÚRS 2017 02
74	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	3 390,00	6 780,00	CS ÚRS 2017 02
75	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	17,000	3 130,00	53 210,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem [SLU 24]	soubor	1,000	9 440,00	9 440,00	CS ÚRS 2017 02
77	K	725841311	Baterie sprchové podomítkové Antivandal	soubor	41,000	3 150,00	129 150,00	CS ÚRS 2017 02
78	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem [AUS 2]	soubor	1,000	9 854,00	9 854,00	CS ÚRS 2017 02
79	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]	kus	16,000	272,00	4 352,00	CS ÚRS 2017 02
80	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40 [HL133]	kus	2,000	479,00	958,00	CS ÚRS 2017 02
81	K	725865501	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzáverkou DN 40/50 [HL 555N]	kus	3,000	1 790,00	5 370,00	CS ÚRS 2017 02
82	K	725200101	Centrální směšovací ventil s bezp.pojiskou G1/2" (dod+mtž)	kus	2,000	15 637,00	31 274,00	
83	K	725200102	Centrální směšovací ventil s bezp.pojiskou G3/4" (dod+mtž)	kus	7,000	17 310,00	121 170,00	
84	K	725200103	Baterie směšovací G1/2" (dod+mtž)	kus	2,000	3 840,00	7 680,00	
85	K	725200104	Baterie směšovací G3/4" (dod+mtž)	kus	7,000	5 731,00	40 117,00	
86	K	998725102	Presun hmot pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,903	574,00	518,32	CS ÚRS 2017 02
87	K	998725181	Presun hmot pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,903	393,00	354,88	CS ÚRS 2017 02

D 726 Zdravotecnika - předstěnové instalace 93 654,91

88	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	10,000	9 350,00	93 500,00	CS ÚRS 2017 02
89	K	998726112	Presun hmot pro instalační prefabrikáty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,156	600,00	93,60	CS ÚRS 2017 02

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	998726181	Presun hmot pro instalaci prefabrikaty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,156	393,00	61,31	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

Projektant:

Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

Poznámka:

CC CZ:

Datum: 28.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

IČ:

13845357

DIČ:

Cena bez DPH

126 362,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 362,00	21,00%	26 536,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 898,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant Ing. Roman Gajdoš -

Uchazeč: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

G.Projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 362,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

126 362,00

VRN3 - Zařízení staveniště

84 181,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

32 181,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - Stavební úpravy šaten Sokolov, č.p. 2527, k.ú. Sokolov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929

Projektant Ing. Roman Gajdoš - G.Projekt

Uchazeč: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

126 362,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 362,00

D VRN3 Zařízení staveniště 84 181,00

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	3,000	10 727,00	32 181,00	CS URS 2017 02
2	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS URS 2017 03
3	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS URS 2017 03

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------------------

D VRN6 Územní vlivy 32 181,00

5	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	3,000	10 727,00	32 181,00	CS URS 2017 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	-------------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDph	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Výkaz výměr

Název akce:

Zimní stadion, Stavební úpravy šaten 1.ETAPA

9.3.2018

Jan Beran

#	Popis	materiál	montáž
1	EPS	261 331,00 Kč	124 350,00 Kč
	Součet bez DPH	261 331,00 Kč	124 350,00 Kč
	Celkem bez DPH		385 681,00 Kč

Poznámky:

Slaboproud								ZS Sokolov
#	Popis	Referenční typ	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
	EPS							
	TECHNOLOGIE							
1	Základní deska zdroje	F20001 03	ks	1	3 590,00 Kč	400,00 Kč	3 590,00 Kč	400,00 Kč
2	Skříň, 490 x 540 x 158 mm (V x Š x H), pro 3 linkové karty, max. 2 AKU 18 Ah	B01400 00	ks	1	4 776,00 Kč	1 500,00 Kč	4 776,00 Kč	1 500,00 Kč
3	Deska se dvěma kruhovými linkami	B01267 00	ks	1	9 510,00 Kč	150,00 Kč	9 510,00 Kč	150,00 Kč
4	AKU 12V. 17Ah	AKU GP 12/17Ah	ks	2	1 240,00 Kč	200,00 Kč	2 480,00 Kč	400,00 Kč
5	Optický hlásič	55000 620APO	ks	42	1 023,00 Kč	100,00 Kč	42 966,00 Kč	4 200,00 Kč
6	Opticko - teplotní hlásič	55000 885APO	ks	3	1 158,00 Kč	100,00 Kč	3 474,00 Kč	300,00 Kč
7	Patice s izolátorem k hlásičům	45681 284APO	ks	45	202,00 Kč	200,00 Kč	9 090,00 Kč	9 000,00 Kč
8	Požární tlačítko	SA5900 908APO	ks	10	1 261,00 Kč	200,00 Kč	12 610,00 Kč	2 000,00 Kč
9	Patice s integrovanou sirénou a majákem	45681 331APO	ks	19	2 869,00 Kč	200,00 Kč	54 511,00 Kč	3 800,00 Kč
10	3-kanálová vstupní/výstupní jednotka s izolátorem, včetně krabičky	55000 588APO	ks	10	3 844,00 Kč	1 200,00 Kč	38 440,00 Kč	12 000,00 Kč
11	Paralelní indikátor pro podhledové hlásiče	53832 070APO	ks	5	236,00 Kč	150,00 Kč	1 180,00 Kč	750,00 Kč
12	Spínaný zdroj 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, místo pro 2x18Ah AKU	BF362 5A/24V	ks	2	7 502,00 Kč	1 500,00 Kč	15 004,00 Kč	3 000,00 Kč
13	AKU 12V. 17Ah	AKU GP 12/17Ah	ks	4	1 240,00 Kč	200,00 Kč	4 960,00 Kč	800,00 Kč
14	Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení požárně odolná	8135 PO	ks	6	740,00 Kč	300,00 Kč	4 440,00 Kč	1 800,00 Kč
	TRASYS							
15	Kabel JE H(St)H 2x2x0.8	JE H(St)H 2x2x0.8	m	650	33,00 Kč	35,00 Kč	21 450,00 Kč	22 750,00 Kč
16	Kabel ohniodolný 180S 3x1.5	EF 180S 3x1.5	m	300	43,00 Kč	35,00 Kč	12 900,00 Kč	10 500,00 Kč
17	Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 23, samozhášivá		m	325	6,00 Kč	40,00 Kč	1 950,00 Kč	13 000,00 Kč
18	Kabelová příchytka s požární odolností		ks	1250	12,00 Kč	10,00 Kč	15 000,00 Kč	12 500,00 Kč
	OSTATNÍ NÁKLADY							
19	Drobný a nespécifikovaný.		kpl	1	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč
20	Konektory a propojovací kabely.		kpl	1	500,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč
21	Spojovací a upevňovací materiál.		kpl	1	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč	0,00 Kč
22	Zednické práce, průrazy, drážkování		kpl	1		3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
23	Oživení a konfigurace systému.		kpl	1		6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
24	Dokumentace skutečného stavu.		kpl	1		8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
25	Výchozí revize a protokol.		kpl	1		3 500,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč
26	Režijní náklady, doprava materiálu.		kpl	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
	Mezisoučet EPS						261 331,00 Kč	124 350,00 Kč

D.1.4.5 Hlavní objekt : rekapitulace výkazu:

1. ETAPA

HSV - Práce a dodávky HSV

31 880,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

982 933,00 Kč

Celkem elektroinstalace a elektromontáže

1 014 813,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV

31 880,00 Kč

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	8,00	500,00 Kč	4 000,00 Kč
				4 000,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání, demontáže

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,00	510,00 Kč	1 020,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	250,00	29,00 Kč	7 250,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	30,00	49,00 Kč	1 470,00 Kč
Demontáž stávající instalace	h	80,00	150,00 Kč	12 000,00 Kč
				21 740,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	1,50	1 890,00 Kč	2 835,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	1,50	450,00 Kč	675,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,50	420,00 Kč	630,00 Kč
				4 140,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,00	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
				2 000,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

982 933,00 Kč

Elektromontáže

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Pevný sušič rukou nástěnný, 230V, 1,5 kW	ks	6,00	1 462,00 Kč	8 772,00 Kč
Proztipožární uzávěr pro RO- 21 - 30 minut	ks	1,00	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Rozvaděč RO-2 doplnění přístrojů - viz specifikace	ks	1,00	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
Rozvaděč RO-24 nový podružný rozvaděč - viz specifikace	ks	1,00	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
Rozvaděč RO-22 nový podružný rozvaděč - viz specifikace	ks	1,00	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
				86 272,00 Kč

Popis montáže rozvaděčů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	3,00	2 250,00 Kč	6 750,00 Kč
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 200 kg	ks	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Montáž rsošiče rukou	ks	4,00	250,00 Kč	1 000,00 Kč
				10 250,00 Kč

Popis - svítidla včetně zdrojů podle výpočtu Elkovo	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
F1 ZCLED2G35L840/HR210 OPAL,IP54,35W	ks	34,00	3 456,00 Kč	117 504,00 Kč
F1n- ZCLED2G35L840/HR210-OPAL,IP54,35W + nouzový zdroj	ks	15,00	5 081,00 Kč	76 215,00 Kč
F2 ZCLED2G30L840/HR210 OPAL,IP54,30W	ks	25,00	3 189,00 Kč	79 725,00 Kč
F2n- ZCLED2G30L840/HR210-OPAL,IP54,30W + nouzový zdroj	ks	15,00	4 812,00 Kč	72 180,00 Kč
F3 ZCLED2G19L840/HR210 OPAL,IP54,19W	ks	13,00	2 939,00 Kč	38 207,00 Kč
F3n- ZCLED2G19L840/HR210-OPAL,IP54,19W + nouzový zdroj	ks	2,00	4 562,00 Kč	9 124,00 Kč
D1 - Průmyslové svítidlo 23W, IP54 včetně zdroje	ks	1,00	1 492,00 Kč	1 492,00 Kč
D2 - Venkovní nástěnné svítidlo LED 11W, IP54	ks	1,00	569,00 Kč	569,00 Kč
N01 - nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené,IP54	ks	20,00	579,00 Kč	11 580,00 Kč
N02 - nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené v ose chodby,IP20	ks	5,00	501,00 Kč	2 505,00 Kč
Poplatek za recyklaci svítidel / ks	ks	131,00	8,00 Kč	1 048,00 Kč
				410 149,00 Kč

Popis montáže svítidel	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž svítidla přisazeného	ks	109,00	245,00 Kč	26 705,00 Kč
Montáž nouzového svítidla přisazeného	ks	25,00	245,00 Kč	6 125,00 Kč
				32 830,00 Kč

Popis - cena přístroje včetně rámečků	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač pod omítku, řazení 1,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	15,00	135,00 Kč	2 025,00 Kč
Tlačítko pod omítku, řazení 1/0, IP20 , barva bílá , střední cenová kategorie	ks	35,00	144,00 Kč	5 040,00 Kč
Vypínač pod omítku, řazení 1,IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	25,00	161,00 Kč	4 025,00 Kč
Vypínač pod omítku, řazení 5,IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	7,00	186,00 Kč	1 302,00 Kč
Vypínač pod omítku, řazení 6,IP44 barva bílá, střední cenová kategorie	ks	2,00	161,00 Kč	322,00 Kč
Zásuvka pod omítku, IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	16,00	103,00 Kč	1 648,00 Kč
Zásuvka pod omítku, IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	66,00	171,00 Kč	11 286,00 Kč
Tlačítko pod omítku, řazení 1/0, IP44 , barva bílá , střední cenová kategorie	ks	10,00	179,00 Kč	1 790,00 Kč
Zásuvka pod omítku, IP44, 400V/16A	ks	4,00	124,00 Kč	496,00 Kč

27 934,00 Kč

Popis montáže přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový	ks	94,00	85,00 Kč	7 990,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová	ks	82,00	78,00 Kč	6 396,00 Kč
Montáž zásuvky 400V/16A	ks	4,00	125,00 Kč	500,00 Kč
Montáž napáječe ovládání pisoáru - dodávka ZI	ks	11,00	250,00 Kč	2 750,00 Kč
Montáž ovladače VZT -dodávky VZT	ks	4,00	190,00 Kč	760,00 Kč
				18 396,00 Kč

Popis - kabely a vodiče s příslušenstvím	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
1 CXXH V 3C*1,5 (B2ca, sl, d1 / P90 R)	m	580,00	51,00 Kč	29 580,00 Kč
1 CXXH V 2A*1,5 (B2ca, sl, d1 / P90 R)	m	280,00	31,00 Kč	8 680,00 Kč
1 CXXH V 4C*1,5 (B2ca, sl, d1 / P90 R)	m	60,00	43,00 Kč	2 580,00 Kč
CYKY 5C*6	m	60,00	72,00 Kč	4 320,00 Kč
CYKY 5C*4	m	90,00	49,00 Kč	4 410,00 Kč
CYKY 5C*2,5	m	65,00	30,00 Kč	1 950,00 Kč
CYKY 5C*1,5	m	100,00	18,00 Kč	1 800,00 Kč
CYKY 3C*2,5	m	1890,00	18,00 Kč	34 020,00 Kč
CYKY 3C*1,5	m	960,00	11,00 Kč	10 560,00 Kč
CYKY 4C*1,5	m	390,00	18,00 Kč	7 020,00 Kč
CYKY 3A*1,5	m	60,00	11,00 Kč	660,00 Kč
CY35 ZŽ	m	10,00	78,00 Kč	780,00 Kč
CY16 ZŽ	m	280,00	37,00 Kč	10 360,00 Kč
CY6 ZŽ	m	365,00	14,00 Kč	5 110,00 Kč
Svorka ochranného pospojení, připojovací 4-16mm2	m	45,00	65,00 Kč	2 925,00 Kč
Kabel JYSTY 2*2*0,8 (CMFM)	m	160,00	10,00 Kč	1 600,00 Kč
				126 355,00 Kč

Popis montáže kabelů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu a vodiče do 6mm2	m	4385,00	24,00 Kč	105 240,00 Kč
Montáž kabelu a vodiče od 10 do 16mm2	m	280,00	26,00 Kč	7 280,00 Kč
				112 520,00 Kč

Popis úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
				0,00 Kč
Krabice přístrojová KU 68	ks	141,00	5,00 Kč	705,00 Kč
Krabice přístrojová KU 68 ohniodolná	ks	35,00	15,00 Kč	525,00 Kč
Krabice rozvodná KO68 s víčkem	ks	12,00	10,00 Kč	120,00 Kč
Krabice rozbočovací na omítku IP44	ks	10,00	63,00 Kč	630,00 Kč
Trubka DN 16	m	180,00	6,00 Kč	1 080,00 Kč
Trubka DN 29	m	30,00	15,00 Kč	450,00 Kč
Úchyt pro kabely do stropu např.Schnabl ramínka 200mm	ks	280,00	15,00 Kč	4 200,00 Kč
Niedax lišta	m	180,00	39,00 Kč	7 020,00 Kč
Kabelový žlab 50/50 včetně nosných prvků	m	160,00	105,00 Kč	16 800,00 Kč
Kabelový žlab 50/50 včetně nosných prvků ohni odolný	m	120,00	176,00 Kč	21 120,00 Kč
Kabelový žlab 125/50 včetně nosných prvků	m	180,00	160,00 Kč	28 800,00 Kč
Poární prostup příčkou kompletní	ks	6,00	1 560,00 Kč	9 360,00 Kč
Obložení trasy - PROMAT	m2	6,00	1 450,00 Kč	8 700,00 Kč
				99 510,00 Kč

Popis -montáž úložný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KO	ks	188,00	28,00 Kč	5 264,00 Kč
Montáž krabice pod na omítku	ks	10,00	31,00 Kč	310,00 Kč
Montážtrubky monoflex do DN29	m	210,00	25,00 Kč	5 250,00 Kč
Niedax lišta	m	180,00	31,00 Kč	5 580,00 Kč
Kabelový žlab 50/50	m	280,00	36,00 Kč	10 080,00 Kč
Kabelový žlab 125/50	m	180,00	43,00 Kč	7 740,00 Kč
Úchyt pro kabely do stropu	ks	280,00	15,00 Kč	4 200,00 Kč
Poární prostup příčkou kompletní	ks	6,00	1 560,00 Kč	9 360,00 Kč
Obložení trasy - PROMAT	m2	6,00	1 450,00 Kč	8 700,00 Kč
				56 484,00 Kč

Popis HROMOSVOD	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vodič AIMSig DN8	m	15,00	17,00 Kč	255,00 Kč
Svorka SS,SO,SP,SJ	ks	10,00	15,00 Kč	150,00 Kč
Jímací tyč 2,5m na hřeben	ks	1,00	338,00 Kč	338,00 Kč
				743,00 Kč

Popis montáž hromosvodu	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž jímacího a svodového vedení	m	15,00	68,00 Kč	1 020,00 Kč
Montáž jímací tyče	ks	1,00	150,00 Kč	150,00 Kč
Montáž svorek	ks	10,00	32,00 Kč	320,00 Kč
				1 490,00 Kč

Název	Mj	Počet	Cena/MJ	Cena celkem	
732 Strojovny					
Zásobník TUV například: IVAR.EUROMAX 1000 vč. izolace	ks	1,00	99 606,00	99 606,00	
Oběhové čerpadlo například: IVAR					
DAB EVOSTA 40 70/180	ks	1,00	8 536,00	8 536,00	
Regulátor TUV například: ADDAT RTUV vč. čidel	ks	1,00	11 162,00	11 162,00	
armatury například: Oventrop					
KFE bronz DN 15 R 1/2"	ks	2,00	145,00	290,00	
Spátný ventil DN 40 G 1 1/2"	ks	1,00	679,00	679,00	
například IVAR:					
FILTR IMT					
570 PN 20 bar					
závit vnitřní x vnější					
6/4"	ks	1,00	7 100,00	7 100,00	
Kulový uzávěr - PERFECTA 8364 závit FM 1 1/2"	ks	3,00	1 340,00	4 020,00	
POTRUBÍ Z TRUBEK ZAVITOVÝCH					
ocelových bezešvých					
ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0					
V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH					
6/4"	m	10,00	299,00	2 990,00	
TVAROVATELNA					
POTRUBNÍ POUZDRA					
FLEXOROCK ROCKWOOL					
s Al polepem					
tl. izolační vrstvy 30 mm					
průměr potrubí mm					
48	m	10,00	219,00	2 190,00	
DVOJKOVOVE TEPLoměRY					
ROVNÉ TR 60, ROZSAH 0-200°C+G67					
(bez jímky a návarku)					
100 mm	ks	1,00	505,00	505,00	
TEPLOMĚRNÉ JÍMKY M 20x1.5 (lak)					
105 mm	ks	1,00	175,00	175,00	
PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY					
V OBJEKTECH VÝŠKY					
do 6 m	t	0,08	1 200,00	96,00	
732 Strojovny celkem				137 349,00	
789 HZS					
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY					
..	hod	2,00	390,00	780,00	
TOPNÁ ZKOUŠKA					
..	hod	24,00	330,00	7 920,00	
REVIZE					
..	hod	1,00	600,00	600,00	
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE					
..	hod	8,00	320,00	2 560,00	
789 HZS celkem				11 860,00	
DOPRAVA					
..	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	
DOPRAVA				4 000,00	

CELKEM

153 209.00

Pozice	Název	Mj	Počet	Dodávka/jedn.	Montáž/jedn.	Dodávka celkem	Montáž celkem	D+M celkem
	Zařízení							
	POZOR: Zařízení je vzorové, při použití jiného zařízení je třeba dodržet parametry dle vzorového zařízení!!!							
1.1	VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1500 (1500 M3/H) vč. regulace a čidel	ks	1,00	198 660,00	25 065,00	198 660,00	25 065,00	223 725,00
	<i>OHEBNA HLINIKOVA HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN</i>							
1.2	SONOFLEX MI 356 zvukově izol.hadice	bm	6,00	260,00	103,00	1 560,00	618,00	2 178,00
	<i>TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN</i>							
1.3	MAA 355/900 ED tlumič hluku	ks	1,00	5 327,00	2 131,00	5 327,00	2 131,00	7 458,00
	<i>PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN</i>							
1.4	TWG 355 protidešť.žaluzie	ks	1,00	1 580,00	632,00	1 580,00	632,00	2 212,00
	<i>TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN</i>							
1.5	MAA 315/600 ED tlumič hluku	ks	2,00	3 118,00	1 247,00	6 236,00	2 494,00	8 730,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK</i>							
1.6	VNKM 2-1225x85/R1	ks	1,00	1 401,00	560,00	1 401,00	560,00	1 961,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK</i>							
1.7	VNKM 2-1225x75/R2	ks	1,00	1 809,00	724,00	1 809,00	724,00	2 533,00
1.8	VNKM 2-525x125/R2	ks	3,00	1 089,00	435,00	3 267,00	1 305,00	4 572,00
1.9	VNKM 2-1225x125/R2	ks	2,00	1 946,00	777,00	3 892,00	1 554,00	5 446,00
1.10	VNKM 2-1225x85/R2	ks	2,00	1 833,00	732,00	3 666,00	1 464,00	5 130,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK</i>							
1.11	VNKM 2-825x85/R1	ks	1,00	1 050,00	419,00	1 050,00	419,00	1 469,00

	<i>NEREZ VYÚŠŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ</i> <i>Aklima</i> <i>regulace typ RPP/regulace typ RPR, podélné lamely/</i> <i>podélné a příčné lamely</i> <i>lamely standardně černé, dle požadavku i bílé</i>							
1.12	AVO-K-RPP/RPR-125x825-1/2 upřesni typ regulace	ks	7,00	3 003,00	1 201,00	21 021,00	8 407,00	29 428,00
	HLAVICE PROCLIMA							
1.13	VÝFUKOVÁ 355 TT 18-12-72	ks	1,00	2 502,00	1 001,00	2 502,00	1 001,00	3 503,00
	VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							
1.14	VNKM 1-225x85/R1	ks	1,00	423,00	169,00	423,00	169,00	592,00
	VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							
1.15	VNKM 1-525x125/R2	ks	1,00	1 016,00	406,00	1 016,00	406,00	1 422,00
	VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							
1.16	VNKM 1-325x85/R1	ks	1,00	520,00	208,00	520,00	208,00	728,00
	DVEROVE MRIEZKY IMOS-DM nepriezorové							
1.17	DMNO-525x325	ks	1,00	416,00	166,00	416,00	166,00	582,00
	STENOVA MRIZKA SMM TPM 014/01 MANDÍK							
1.18	300x400 20/UR2	ks	4,00	578,00	231,00	2 312,00	924,00	3 236,00
2.1	VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1500 (1700 M3/H) vč. regulace a čidel	ks	1,00	198 660,00	25 065,00	198 660,00	25 065,00	223 725,00
	VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							

2.2	VNKM 2-525x125/R2	ks	1,00	1 090,00	435,00	1 090,00	435,00	1 525,00
2.3	VNKM 2-425x125/R2	ks	2,00	912,00	365,00	1 824,00	730,00	2 554,00
2.4	VNKM 2-625x125/R2	ks	1,00	1 185,00	474,00	1 185,00	474,00	1 659,00
2.5	VNKM 2-825x85/R2	ks	7,00	1 380,00	552,00	9 660,00	3 864,00	13 524,00
	VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							
2.6	VNKM 2-825x85/R1	ks	2,00	1 048,00	419,00	2 096,00	838,00	2 934,00
	VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							
2.7	VNKM 1-425x125/R1	ks	1,00	624,00	250,00	624,00	250,00	874,00
2.8	VNKM 1-825x125/R1	ks	1,00	1 001,00	401,00	1 001,00	401,00	1 402,00
2.9	VNKM 1-325x125/R1	ks	1,00	537,00	215,00	537,00	215,00	752,00
	NEREZ VYÚŠŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé							
2.10	AVO-K-RPP/RPR-125x1025-1/2 upřesni typ regulace	ks	1,00	3 575,00	1 450,00	3 575,00	1 450,00	5 025,00
2.11	AVO-K-RPP/RPR-125x625-1/2 upřesni typ regulace	ks	1,00	2 431,00	972,00	2 431,00	972,00	3 403,00
2.12	AVO-K-RPP/RPR-125x825-1/2 upřesni typ regulace	ks	3,00	3 003,00	1 201,00	9 009,00	3 603,00	12 612,00
	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN							
2.13	TWG 355 protidešť.žaluzie	ks	1,00	1 579,00	631,00	1 579,00	631,00	2 210,00
	OHEBNA HLINIKOVA HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN							
2.14	SONOFLEX MI 356 zvukově izol.hadice	bm	9,00	260,00	103,00	2 340,00	927,00	3 267,00
	HLAVICE PROCLIMA							

2.15	VÝFUKOVÁ 315 TT 18-12-72	ks	1,00	1 947,00	779,00	1 947,00	779,00	2 726,00
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK							
2.16	300x400 20/UR2	ks	6,00	578,00	231,00	3 468,00	1 386,00	4 854,00
	PROTIPOŽARNÍ Klapka TĚSNA KRUHOVÁ TPM 039/04.41 MANDÍK							
2.17	PKTM-120 d 315	ks	2,00	15 102,00	6 041,00	30 204,00	12 082,00	42 286,00
3.1	VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1800 (1900 M3/H) vč. regulace a čidel	ks	1,00	261 600,00	25 065,00	261 600,00	25 065,00	286 665,00
	TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN							
3.2	MAA 355/900 ED tlumič hluku	ks	4,00	2 290,00	917,00	9 160,00	3 668,00	12 828,00
	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK							
3.3	VNKM 2-1225x125/R2	ks	10,00	1 946,00	778,00	19 460,00	7 780,00	27 240,00
	PLASTOVÝ TALIROVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN							
3.4	VST 160 tal.vent.plast.přívod	ks	4,00	360,00	145,00	1 440,00	580,00	2 020,00
	OHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN							
3.5	SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice	bm	6,00	115,00	46,00	690,00	276,00	966,00
	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK							
3.6	VNKM 2-825x85/R2	ks	2,00	1 353,00	541,00	2 706,00	1 082,00	3 788,00
	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK							
3.7	VNKM 2-1225x85/R1	ks	2,00	1 401,00	561,00	2 802,00	1 122,00	3 924,00
3.8	VNKM 2-825x85/R1	ks	2,00	1 042,00	422,00	2 084,00	844,00	2 928,00

	NEREZ VYÚŠŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé							
3.9	AVO-K-RPP/RPR-125x625-1/2 upřesni typ regulace	ks	16,00	2 430,00	972,00	38 880,00	15 552,00	54 432,00
	VYÚSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 MANDÍK							
3.10	VNKM 1-625x125/R1	ks	1,00	816,00	331,00	816,00	331,00	1 147,00
	TLUMICI VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK							
3.11	TVM průměr 355	ks	3,00	643,00	257,00	1 929,00	771,00	2 700,00
	SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA							
3.12	355 PROV. 1 TPJ 28-12-70	ks	1,00	772,00	308,00	772,00	308,00	1 080,00
	TLUMICI VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK							
3.13	TVM 500x315	ks	1,00	915,00	366,00	915,00	366,00	1 281,00
	SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA							
3.14	PROVED.1 500x500 TPJ 28-12-70	ks	1,00	935,00	371,00	935,00	371,00	1 306,00
3.15	TLUMIČ HLUKU LINDAB TYP BDL 500 500 150 150 30 06	ks	1,00	6 506,00	2 602,00	6 506,00	2 602,00	9 108,00
	STĚNOVA MRIZKA SMM TPM 014/01 MANDÍK							
3.16	300x400 20/UR2	ks	4,00	578,00	231,00	2 312,00	924,00	3 236,00
	Autojeřáb pro instalaci jednotky na střechu	ks	1,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.1	VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1800 (2000 M3/H) vč. regulace a čidel	ks	1,00	261 600,00	25 065,00	261 600,00	25 065,00	286 665,00
	TLUMICI VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK							
4.2	TVM průměr 355	ks	2,00	643,00	257,00	1 286,00	514,00	1 800,00

	<i>TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN</i>							
4.3	MAA 315/900 ED tlumič hluku	ks	1,00	3 998,00	1 600,00	3 998,00	1 600,00	5 598,00
4.4	MAA 250/900 ED tlumič hluku	ks	1,00	2 456,00	990,00	2 456,00	990,00	3 446,00
4.5	MAA 355/900 ED tlumič hluku	ks	2,00	5 327,00	2 200,00	10 654,00	4 400,00	15 054,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK</i>							
4.6	VNKM 2-825x125/R2	ks	2,00	1 469,00	595,00	2 938,00	1 190,00	4 128,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK</i>							
4.7	VNKM 2-625x85/R1	ks	2,00	825,00	335,00	1 650,00	670,00	2 320,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK</i>							
4.8	VNKM 2-1225x125/R2	ks	2,00	1 945,00	777,00	3 890,00	1 554,00	5 444,00
4.9	VNKM 2-825x85/R2	ks	2,00	1 350,00	550,00	2 700,00	1 100,00	3 800,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK</i>							
4.10	VNKM 2-825x125/R1	ks	1,00	1 150,00	450,00	1 150,00	450,00	1 600,00
	<i>NEREZ VYÚŠŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé</i>							
4.11	AVO-K-RPP/RPR-125x825-1/2 upřesni typ regulace	ks	8,00	3 003,00	1 210,00	24 024,00	9 680,00	33 704,00
	<i>VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK</i>							
4.12	VNKM 1-425x85/R1	ks	2,00	601,00	240,00	1 202,00	480,00	1 682,00

	NEREZ VYÚŠŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé							
4.13	AVO-K-RPP/RPR-75x825-1/2 upřesni typ regulace TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN	ks	6,00	2 560,00	1 110,00	15 360,00	6 660,00	22 020,00
4.14	MAA 400/900 ED tlumič hluku SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA	ks	1,00	5 800,00	2 330,00	5 800,00	2 330,00	8 130,00
4.15	400 PROV. 1 TPJ 28-12-70 TLUMIČI VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK	ks	1,00	830,00	335,00	830,00	335,00	1 165,00
4.16	TVM průměr 400 TLUMIČI VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK	ks	1,00	733,00	299,00	733,00	299,00	1 032,00
4.17	TVM 500x500 TLUMIČ HLUKU LINDAB TYP BDL 500 500 150 150 30 06	ks	1,00	990,00	395,00	990,00	395,00	1 385,00
4.18	SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA	ks	1,00	6 600,00	2 601,00	6 600,00	2 601,00	9 201,00
4.19	PROVED.1 500x500 TPJ 28-12-70 VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK	ks	1,00	935,00	371,00	935,00	371,00	1 306,00
4.20	VNKM 1-225x75/R1 VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK	ks	1,00	463,00	198,00	463,00	198,00	661,00
4.21	VNKM 2-325x75/R2 DVEROVÉ MRÍŽKY IMOS-DM nepriezorové	ks	1,00	705,00	295,00	705,00	295,00	1 000,00

4.22	DMNJ-425x85-UR	ks	1,00	405,00	165,00	405,00	165,00	570,00
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK							
4.23	300x400 20/UR2	ks	4,00	580,00	244,00	2 320,00	976,00	3 296,00
4.24	200x400 20/UR2	ks	2,00	515,00	218,00	1 030,00	436,00	1 466,00
7.1	ODSAVACÍ STŮL S VENTILATOREM KEMPER TYP 95 021 111	ks	1,00	68 500,00	27 400,00	68 500,00	27 400,00	95 900,00
	DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN							
8.1	TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks	3,00	3 166,00	1 266,00	9 498,00	3 798,00	13 296,00
	PLASTOVY TALIROVY VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN							
8.2	VST 100 tal.vent.plast.přívod	ks	13,00	238,00	94,00	3 094,00	1 222,00	4 316,00
	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN							
8.3	RSK 160 ED zpětná klapka	ks	1,00	220,00	88,00	220,00	88,00	308,00
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN							
8.4	SONOVENT MI 127 Al hadice	bm	3,00	168,00	67,00	504,00	201,00	705,00
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN							
8.5	ALUVENT MI 102 Al hadice	bm	8,00	47,00	20,00	376,00	160,00	536,00
	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN							
8.6	PER 160 W žaluz.klapka	ks	3,00	1 308,00	499,00	3 924,00	1 497,00	5 421,00
	DVEROVE MRIEZKY IMOS-DM nepriezorové							
8.7	DMNJ-425x85-UR	ks	10,00	415,00	165,00	4 150,00	1 650,00	5 800,00
	DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN							

9.1	TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks	1,00	2 645,00	1 035,00	2 645,00	1 035,00	3 680,00
	ZPĚTNÁ Klapka ELEKTRODESIGN							
9.2	RSK 100 ED zpětná klapka	ks	1,00	178,00	71,00	178,00	71,00	249,00
	PLASTOVY TALIROVY VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN							
9.3	VST 100 tal.vent.plast.přívod	ks	2,00	238,00	95,00	476,00	190,00	666,00
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN							
9.4	SONOVENT MI 102 Al hadice	bm	1,00	95,00	39,00	98,00	39,00	137,00
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN							
9.5	ALUVENT MI 102 Al hadice	bm	1,00	30,00	14,00	30,00	14,00	44,00
	Malý radiační ventilátor do podhledu IPX2 ELEKTRODESIGN							
10.1	SP 120/1 radiální ventilátor do podhledu IPX2	ks	1,00	2 485,00	990,00	2 485,00	990,00	3 475,00
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN							
10.2	ALUVENT MI 102 Al hadice	bm	1,00	30,00	14,00	30,00	14,00	44,00
	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU							
11.1	tl 40mm	m2	105,00	286,00	122,00	30 030,00	12 810,00	42 840,00
	PROTIPOZ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN. PLSTI ROCKWOOL TL. 100 mm OPATŘENA PROTIPOZ. NÁSTRÍKEM FIRECHECK							
11.2	odolnost 90min	m2	65,00	495,00	122,00	32 175,00	7 930,00	40 105,00

	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
	do obvodu 1500 20% tvarovek	bm	25,00	735,00	293,00	18 375,00	7 325,00	25 700,00
	do obvodu 1890 100% tvarovek	bm	4,00	925,00	369,00	3 700,00	1 476,00	5 176,00
	do obvodu 2630 70% tvarovek	bm	2,00	1 285,00	512,00	2 570,00	1 024,00	3 594,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							
	do průměru100 10% tvarovek	bm	38,00	145,00	58,00	5 510,00	2 204,00	7 714,00
	do průměru140 30% tvarovek	bm	14,00	311,00	125,00	4 354,00	1 750,00	6 104,00
	do průměru200 50% tvarovek	bm	76,00	531,00	219,00	40 356,00	16 644,00	57 000,00
	do průměru280 40% tvarovek	bm	85,00	642,00	256,00	54 570,00	21 760,00	76 330,00
	do průměru400 40% tvarovek	bm	312,00	985,00	389,00	307 320,00	121 368,00	428 688,00
	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO							
	do průměru200	ks	10,00	65,00	27,00	650,00	270,00	920,00
	do průměru280	ks	1,00	122,00	49,00	122,00	49,00	171,00
	do průměru400	ks	4,00	201,00	81,00	804,00	324,00	1 128,00
	ZÁVESY, ZÁVESNÉ LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY							
	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	1,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	MONTAZ KOVOVÝCH ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ							
	do 500 kg	kg	1 000,00		39,00		39 000,00	39 000,00
	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/							
	materiál celkem:	kg	400,00	49,00	22,00	19 600,00	8 800,00	28 400,00
	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY							
	přes 1,2 do 1,90 m	m2	32,00	72,00	44,00	2 304,00	1 408,00	3 712,00
	Zařízení - celkem							2 373 518,00
	Nátěry vzduchotechnických zařízení							

NATER VENKOVNICH ZARIZENI Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU: - příprava povrchu - 1x základní reaktivní - 2x email							
odstín:určí investor	m2	60,00	115,00	49,00	6 900,00	2 940,00	9 840,00
NATER VNITRNIH ZARIZENI Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU: - příprava povrchu - 1x základní reaktivní - 2x email							
odstín:určí investor	m2	380,00	115,00	49,00	43 700,00	18 620,00	62 320,00
Nátěry vzduchotechnických zařízení - celkem							72 160,00
Hodinové zúčtovací sazby							
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>							
příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení	hod	12,00	440,00		5 280,00		5 280,00
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>							
měření hlučnosti zařízení	hod	3,00	1 150,00		3 450,00		3 450,00
komplexní vyzkoušení zařízení	hod	24,00	330,00		7 920,00		7 920,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem							16 650,00
<i>DOPRAVA</i>							
doprava	kpl	1,00			8 000,00		8 000,00
DOPRAVA							8 000,00

Cena celkem

2 470 328 Kč

Harmonogram prací na akci: "Zimní stadion - stavební úpravy šaten"

Zahájení: 22.4.2019

Ukončení: 31.8.2019

	Týden																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Svislé a kompletní konstrukce																			
Úpravy povrchů																			
Bourání																			
Konstrukce suché výstavby																			
Konstrukce truhlářské																			
Konstrukce zámečnické																			
Podlahy z dlaždic																			
Podlahy povlakové																			
Obklady																			
Malby																			
EPS																			
ÚT																			
VZT																			
Elektroinstalace																			
ZTI																			

Platební kalendář

duben/květen 2019
1 100 000 Kč bez DPH

červen 2019
3 500 000 Kč bez DPH

červenec 2019
3 800 000 Kč bez DPH

Srpen 2019
2 400 000 Kč bez DPH

Harmonogram prací na akci: "Zimní stadion - stavební úpravy šaten"

Zahájení: 22.4.2019

Ukončení: 31.8.2019

	Týden																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Svislé a kompletní konstrukce																			
Úpravy povrchů																			
Bourání																			
Konstrukce suché výstavby																			
Konstrukce truhlářské																			
Konstrukce zámečnické																			
Podlahy z dlaždic																			
Podlahy povlakové																			
Obklady																			
Malby																			
EPS																			
ÚT																			
VZT																			
Elektroinstalace																			
ZTI																			

Platební kalendář

duben/květen 2019
1 100 000 Kč bez DPH

červen 2019
3 500 000 Kč bez DPH

červenec 2019
3 800 000 Kč bez DPH

Srpen 2019
2 400 000 Kč bez DPH

Lukáš
Havel

