SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“

Objednatel:	Město Sokolov
Se sídlem:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená:	Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ:	00 259 586
DIČ:	CZ 00259586
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]

(dále jen „**objednatel**" na straně jedné)

a

Zhotovitel:	AVE sběrné suroviny, a.s.
Se sídlem:	Cvokařská 164/3, 301 00 Plzeň
IČ:	00671151
DIČ:	CZ00671151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 389

Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]

Jednající: Bc. Jakub Lev, předseda představenstva; Ing. Milan Kaděra, člen představenstva; Ing. Jan Žurek, člen představenstva
(dále jen „**zhotovitel**" na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na akci „Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov".

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace bouracích prací pro stavbu: Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov, zpracovaná Milanem Babicem, zakázka č. 08/2015, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** jsou pozemky p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je demolice: **„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“,** dle Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. Předmět smlouvy je odstranění tří objektů na parcelách uvedených v bodě I.3, včetně základové desky a základů, a odstranění technické vybavenosti a inženýrských sítí. Jedná se o tři bývalé budovy ČD. Demolice bude provedena bez použití trhavin. Nesmí být strhávány celé části najednou, ale rozebírány postupně.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 13.06.2019 a nabídkou dodavatele ze dne 26.7.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
b) zajištění, příp. aktualizace a obnova, veškerých vyjádření a stanovisek příslušných dotčených orgánů a správců sítí, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a případných změn dopravního značení;
c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

d) odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí před zahájením demolice, zejména elektřiny, plynu, vytápění, zaslepení vodovodní přípojky, zaslepení kanalizace;
e) vyklizení jednotlivých objektů určených k demolici;
f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
l) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k odstranění celé Předmětné stavby, tedy v plném rozsahu včetně základů.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady a prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti s dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti.

II. 6 Na demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov podal zadavatel v květnu 2019 žádost o dotaci v rámci akce „Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov“ a to do Výzvy č. 1/2019/117D082 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (DT1 Revitalizace a výstavba). V případě přidělení dotace bere zhotovitel na vědomí podmínky stanovené poskytovatelem dotace (publicita, označení účetních dokladů – faktur, archivace dokladů…).

Článek III.
Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů po podpisu smlouvy

III.1.2	Dokončení realizace - demolice (díla):	do 90 dnů po předání staveniště
III.1.3	Předání a převzetí předmětné stavby:	nejpozději v den dokončení stavebních prací (díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Bc. Jakub Lev, Ing. Milan Kaděra, Ing. Jan Žurek - představenstvo

V.1.2 technických: [redacted]
tel.: [redacted]

, [redacted]
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Josef Pudivítr, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

TDI: Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

BOZP: KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří u Litvínova

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku.

V.4 V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené

o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 8 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI.
Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. 3. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. 1 a 2. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **1 721 273,23 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;

- zpracování a obstarání DIO;
- provedení fotografické pasportizace objektů, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená

na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **36 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne ……. V …….. dne ……

Renata Oulehlová starostka města	AVE sběrné suroviny a.s.
.....	.....
Objednatel	Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	006/2016_1	Demolice objektu na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.

Zadavatel	**Město Sokolov** **Rokycanova 1929** **35601 Sokolov-Sokolov**	IČO: **00259586** DIČ: **CZ00259586**
Zhotovitel:	**Ave sběrné suroviny a.s., Cvokařská 3, 301 00 Plzeň**	IČO: **671151** DIČ: **CZ00671151**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 460 968,23
PSV			177 705,00
MON			1 600,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			61 000,00
Celkem			**1 721 273,23**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 721 273,23** CZK
Základní DPH	**21** %	**361 467,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,23** CZK
Cena celkem s DPH		**2 082 740,00 CZK**

v _____ dne **24.07.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	**VRN**	**0**	**70 000**	**14 700**	**84 700**	**4**
1	VRN	0	70 000	14 700	84 700	4
SO-02	**Demolice objektů A,B,C**	**0**	**1 651 273**	**346 767**	**1 998 041**	**96**
1	Stavební práce na demolici A,B,C	0	1 530 913	321 492	1 852 405	89
2	Související práce a činnosti D	0	84 600	17 766	102 366	5
3	Odpojení plynovodní přípojky	0	35 760	7 510	43 270	2
Celkem za stavbu		0	1 721 273	361 467	2 082 741	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			173 973,68	10
23-M	Montáže potrubí	HSV			22 450,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 260,00	0
5	Komunikace	HSV			33 800,00	2
8	Trubní vedení	HSV			45 200,00	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 000,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 100,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 900,00	1
98	Demolice	HSV			391 033,00	23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 381,63	0
712	Živičné krytiny	PSV			35 520,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			300,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 200,00	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			88 200,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 250,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			2 235,00	0
M21	Elektromontáže	MON			1 600,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			758 869,92	44

VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			61 000,00	4
Cena celkem					1 721 273,23	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-01	VRN
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**20 000,00**		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**50 000,00**		
4	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ II
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
		průzkum na ploše 600m2 : 1		1,00000				
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveniš	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 18/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		jedná se o 22 mb a 18mb ochrany sítí např položením panelů : 1		1,00000				
		ochrana propustku :						
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-01	VRN
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		poze značení : 1		1,00000				
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/ II
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
9	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 18/ II
	Celkem					**70 000,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**138 323,68**		
1	111203111R00	Odtsranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm	m2	1,00000	100,00	100,00	823-1	RTS 18/ II
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	100,00	100,00	800-1	RTS 18/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		C : 1		1,00000				
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,00000	100,00	700,00	800-1	RTS 18/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		7		7,00000				
		0						
4	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	100,00	200,00	800-1	RTS 18/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	61,00000	100,00	6 100,00	822-1	RTS 18/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		B : 61		61,00000				
6	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	35,50000	20,00	710,00		RTS 18/ II
		B : 22+13,5		35,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	169,50000	150,00	25 425,00	800-1	RTS 18/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

A1 :	
pro demolice pod UT : 4,6	4,60000
A2 :	
pro demolice pod UT : 1,8	1,80000
A3 :	
pro demolice pod UT : 5,1	5,10000
A4 :	
pro demolice pod UT : 10	10,00000
B :	
pro demolice pod UT : 6	6,00000
odstranění násypů pod podkahami pro opětovné použití : 137,5	137,50000
C :	
pro demolice pod UT : 4,5	4,50000

8	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	32,00000	125,00	4 000,00	800-1	RTS 18/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

A1 : 4,6	4,60000
A2 : 1,8	1,80000
A3 : 5,1	5,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A4 : 10		10,00000				
		B : 6		6,00000				
		C : 4,5		4,50000				
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,00000	500,00	1 000,00	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		A1 :						
		sonda k ověření polohy podzemních sítí : 1		1,00000				
		B :						
		sonda k ověření polohy podzemních sítí : 1		1,00000				
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	621,10000	30,00	18 633,00	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		A1 :						
		zásyp recyklátem : 72,7		72,70000				
		výkopy : 4,6		4,60000				
		A2 :						
		zásyp recyklátem : 14,7		14,70000				
		výkopy : 1,8		1,80000				
		A3 :						
		zásyp recyklátem : 72,5		72,50000				
		výkopy : 5,1		5,10000				
		A4 :						
		zásyp recyklátem : 193,3		193,30000				
		výkopy : 10		10,00000				
		B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásyp původním materiálem : 137,5		137,50000				
		recyklát : 59		59,00000				
		výkopy : 6		6,00000				
		C :						
		výkopy : 4,5		4,50000				
		recyklát : 39,4		39,40000				
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	2,00000	70,00	140,00	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		A1 : 1		1,00000				
		B : 1		1,00000				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 023,20000	20,00	20 464,00		RTS 18/ II
		A1 : 72,9		72,90000				
		A2 : 72,2		72,20000				
		A3 : 79,5		79,50000				
		A4 : 135,6		135,60000				
		B : 279		279,00000				
		C : 384		384,00000				
13	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 023,20000	25,00	25 580,00	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
		A1 : 72,9		72,90000				
		A2 : 72,2		72,20000				
		A3 : 79,5		79,50000				
		A4 : 135,6		135,60000				
		B : 279		279,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C : 384		384,00000				
14	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	1 023,20000	5,00	5 116,00	800-1	RTS 18/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		A1 : 72,9		72,90000				
		A2 : 72,2		72,20000				
		A3 : 79,5		79,50000				
		A4 : 135,6		135,60000				
		B : 279		279,00000				
		C : 384		384,00000				
15	112309999	Likvidace pokácených výše uvedených dřevin např nařezáním a nadrcením	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	18198	Travní směs	kg	20,46400	120,00	2 455,68		Vlastní
		A1 : 72,9*0,02		1,45800				
		A2 : 72,2*0,02		1,44400				
		A3 : 79,5*0,02		1,59000				
		A4 : 135,6*0,02		2,71200				
		B : 279*0,02		5,58000				
		C : 384*0,02		7,68000				
17	18199	Ornice vč dopravy na místo stavby	m3	102,40000	250,00	25 600,00		Vlastní
		A1 : 7,3		7,30000				
		A2 : 7,2		7,20000				
		A3 : 8		8,00000				
		A4 : 13,6		13,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B : 27,9		27,90000				
		C : 38,4		38,40000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**5 200,00**		
18	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	15,00000	100,00	1 500,00	801-1	RTS 18/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
		A1 :						
		podepření schodiště dočasné pro odstrojení budovy : 15		15,00000				
19	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	15,00000	100,00	1 500,00	801-1	RTS 18/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
		A1 : 15		15,00000				
20	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	5,00000	100,00	500,00	801-1	RTS 18/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
		A4 sever podepření klenby : 5		5,00000				
21	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	5,00000	100,00	500,00	801-1	RTS 18/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
		A4 : 5		5,00000				
22	411990001	Dod + mon ochrany ocelového stožáru spoj.vedení SŽDC během demolice - trámová konstrukce a OSB des.	m2	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
		C : 12		12,00000				
Díl: 5		**Komunikace**				**33 800,00**		
23	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	338,00000	100,00	33 800,00	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1 : 38,3+11		49,30000				
		A2 : 19,5		19,50000				
		A3 : 13+40,7+1,5		55,20000				
		A4 : 112		112,00000				
		B : 50		50,00000				
		C : 52		52,00000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**12 100,00**		
24	952901412	Vyčištění ostatních objektů, od komunálního odpadu a nebezpečného materiálu	m2	313,00000	25,00	7 825,00		Vlastní
		A1 :						
		vyčištění od komunálního a nebezpečného materiálu : 93		93,00000				
		A4 : 100		100,00000				
		B : 120		120,00000				
25	952990001	Likvidace nábytku a zařízení	t	0,85000	1 500,00	1 275,00		Vlastní
		A3 : 0,25		0,25000				
		B : 0,6		0,60000				
26	952990002	Vyčerpání septiku fekálním vozem + likvidace	m3	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
		B : 6		6,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**10 900,00**		
27	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	188,00000	45,00	8 460,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		A1 : 12		12,00000				
		A3 : 26		26,00000				
		A4 : 60		60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B : 65		65,00000				
		C : 25		25,00000				
28	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	94,00000	25,00	2 350,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		A1 : 5		5,00000				
		A2 : 1		1,00000				
		A3 : 13		13,00000				
		A4 : 10		10,00000				
		B : 39		39,00000				
		C : 26		26,00000				
29	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2	kus	2,00000	45,00	90,00	801-3	RTS 18/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		A2 : 2		2,00000				
Díl: 98		**Demolice**				**391 033,00**		
30	979096211R00	Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou	t	903,20000	90,00	81 288,00	800-6	RTS 18/ II
		A1 :						
		frcení části suti pro opětovné použití - 1m3x2t : 72,7*2		145,40000				
		jedná se o celkovou cenu za tunu recyklátu vč dopravy k lince a zpět :						
		nebo odvozu a dovozu recyklační linky a drcení :						
		A2 dtto A1 :						
		14,7*2		29,40000				
		A3 dtto A1 : 72,5*2		145,00000				
		A4 dtto A1 : 193,3*2		386,60000				
		B dtto A1 : 59*2		118,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C dtto A1 : 39,4*2		78,80000				
31	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	1 391,00000	50,00	69 550,00		RTS 18/ II
		Budovy výšky do 35 m.						
		C :						
		op : 1391		1 391,00000				
		podíl konstrukcí 18,5% :						
32	981014315R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 %	m3	684,00000	50,00	34 200,00		RTS 18/ II
		Budovy výšky do 35 m.						
		A1 :						
		konstrukce op : 401,5		401,50000				
		podíl konstrukcí 29,8% :						
		A2 :						
		konstrukce op : 282,5		282,50000				
		podíl konstrukcí 29,7% :						
33	981014316R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 %	m3	2 383,30000	50,00	119 165,00		RTS 18/ II
		Budovy výšky do 35 m.						
		A3 :						
		op : 555,3		555,30000				
		podíl konstrukcí 34% :						
		B :						
		op : 1828		1 828,00000				
		podíl konstrukcí 31% :						
34	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	118,00000	50,00	5 900,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1 :						
		stěny : 32,5		32,50000				
		klenby : 1,3		1,30000				
		schodiště a zdivo : 2		2,00000				
		A3 :						
		stěny smíšené zdivo : 19,4		19,40000				
		A4 :						
		zdivo, klenby..., šachty : 50,2+12		62,20000				
		C :						
		stěny : 0,6		0,60000				
35	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	199,90000	50,00	9 995,00		RTS 18/ II
		A1 :						
		základy : 10,5		10,50000				
		A2 :						
		základy : 18,6		18,60000				
		A3 :						
		zálkady stěny : 12,5		12,50000				
		oplocení : 1,5		1,50000				
		A4 :						
		základy : 28,7		28,70000				
		B :						
		podezdívka, zídka : 2,9+3,8+1,4		8,10000				
		stěny,základy,vstup, septik : 32,9+0,2+71,3+4,7+7,2		116,30000				
		C :						
		okapový chodník : 2,8		2,80000				
		zpev.bet plochy : 0,9		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	65,70000	50,00	3 285,00		RTS 18/ II
		A3 :						
		základy stěny : 19,4		19,40000				
		C :						
		základy : 45,3		45,30000				
		květináče nebo víka šachet - 2 ks skruže 1200mm : 1		1,00000				
37	981014317R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 40%	m3	1 353,00000	50,00	67 650,00		Vlastní
		Budovy výšky do 35 m.						
		A4 :						
		op : 1353		1 353,00000				
		podíl konstrukcí 40% :						
38	981990001	Třídění suti po demolici - strojmě + pomocný dělník + nakládání na dopravní prostředek popř.recykl., linky	hod	90,00000	0,00	0,00		Vlastní
		hodinový odhad na vytřídění suti strojem-stroji a pom.dělníka-dělníků :						
		cenu za hodinu zhodnotí dodavatel ze skušenosti s demolicemi :						
		A1 : 10		10,00000				
		A2 : 5		5,00000				
		A3 : 10		10,00000				
		A4 : 30		30,00000				
		B : 20		20,00000				
		C : 15		15,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 381,63**		
39	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	69,08147	20,00	1 381,63		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		**Živičné krytiny**				**35 520,00**		
40	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	323,00000	30,00	9 690,00	800-711	RTS 18/ II
		A2 : 70		70,00000				
		B : 253		253,00000				
41	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	738,00000	35,00	25 830,00	800-711	RTS 18/ II
		A1 : 106		106,00000				
		A3 : 80		80,00000				
		A4 : 188		188,00000				
		C : 364		364,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**300,00**		
42	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	10,00000	10,00	100,00	800-721	RTS 18/ II
		A1 : 1		1,00000				
		A3 : 2		2,00000				
		A4 : 1		1,00000				
		B : 5		5,00000				
		C : 1		1,00000				
43	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	10,00	40,00	800-721	RTS 18/ II
		B : 4		4,00000				
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,00000	10,00	150,00	800-721	RTS 18/ II
		A1 : 1		1,00000				
		A3 : 4		4,00000				
		A4 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B : 9		9,00000				
45	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	10,00	10,00	800-721	RTS 18/ II
		A3 : 1		1,00000				
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**12 200,00**		
46	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	444,00000	20,00	8 880,00	800-764	RTS 18/ II
		A3 : 80		80,00000				
		C : 364		364,00000				
47	764010001	Demontáž ostatních klempířských prvků - oplechování, okapy, svody....	kpl	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
		A1 : 1		1,00000				
		A2 : 1		1,00000				
		A3 : 1		1,00000				
		A4 : 1		1,00000				
		B : 1		1,00000				
		C : 1		1,00000				
48	764010002	Demontáž odvětrání kamalizace a WC potrubí azbest	m	3,20000	100,00	320,00		Vlastní
		A1-3,2m : 3,2		3,20000				
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**88 200,00**		
49	765321810R00	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti	m2	294,00000	300,00	88 200,00	800-765	RTS 18/ II

Změna ceny 09/2013 - zohledněna práce s nebezpečným odpadem. V ceně započteny náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásky a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1 : 106		106,00000				
		A4 : 188		188,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**39 250,00**		
50	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2 850,00000	5,00	14 250,00	800-767	RTS 18/ II
		A3 topení a ostatní prvky, oplocení : 1000+170+50		1 220,00000				
		B kanal rozvod 10mb, sv,tuv,radiátory : 100+500+90+210		900,00000				
		zábradlí, mříže,kotel : 150+160+200		510,00000				
		oplocené se sloupky 8,4m a oplocení plech v 2m 12mb : 50+120		170,00000				
		C ocelový žebřík prostý, bez koše 4,8m : 50		50,00000				
51	767990001	Demontáž ocelových doplňků staveb za pomoci jeřábu	kg	24 300,00000	1,00	24 300,00		Vlastní
		A4 :						
		demontáže kov konstrukcí pomocí jeřábbu a pom.dělníků :						
		ocelová nádrž hranatá : 4500*2		9 000,00000				
		ocelová oválná nádrž : 7000		7 000,00000				
		ocelové potrubí DN 220-240/8 vč dělení autogénem : 4200		4 200,00000				
		ocelové nosníky I 340 : 450*6		2 700,00000				
		ocelové nosníky I 260 : 240*5		1 200,00000				
		B :						
		zásobník na vodu D 1,15/dl.2,6 : 200		200,00000				
52	767990002	Demontáž ocelových doplňků staveb - garáž plechová Jihokov 17m2	kg	700,00000	1,00	700,00		Vlastní
		odhad : 700		700,00000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**2 235,00**		
53	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	223,50000	10,00	2 235,00	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3 :						
		linoleum : 26		26,00000				
		B :						
		odstranění linolea : 174,5		174,50000				
		koberce : 23		23,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**1 600,00**		
54	952000001	Demontáž elektro zařízení - rozvodnice, osvětlení,spínače- odhad	hod	16,00000	100,00	1 600,00		Vlastní
		A1 : 2		2,00000				
		A2 : 1		1,00000				
		A3 : 4		4,00000				
		A4 : 2		2,00000				
		B : 6		6,00000				
		C : 1		1,00000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**758 869,92**		
55	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,20350	35,00	812,12		RTS 18/ II
		A1 : 2,586		2,58600				
		A2 : 0,98		0,98000				
		A3 : 0,25+1,17+0,585+0,03+0,05+0,026+0,0415+0,48		2,63250				
		A4 : 0,5+2,632+1,128+0,1+0,07		4,43000				
		B : 0,07+0,15+0,6+0,3+0,285+0,022+2,28+3,542+0,198		7,44700				
		C : 2,66+0,08+0,05+2,184+0,034+0,05+0,07		5,12800				
56	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	23,20350	25,00	580,09	801-3	RTS 18/ II
		A1 : 2,586		2,58600				
		A2 : 0,98		0,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3 : 2,6325		2,63250				
		A4 : 4,43		4,43000				
		B : 7,447		7,44700				
		C : 5,128		5,12800				
57	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	23,20350	25,00	580,09	801-3	RTS 18/ II
		A1 : 2,586		2,58600				
		A2 : 0,98		0,98000				
		A3 : 2,6325		2,63250				
		A4 : 4,43		4,43000				
		B : 7,447		7,44700				
		C : 5,128		5,12800				
58	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,50350	25,00	1 187,59	801-3	RTS 18/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		A1 : 2,586		2,58600				
		A2 : 0,98		0,98000				
		A3 : 2,6325		2,63250				
		A4 : 4,43+24,3		28,73000				
		B : 7,447		7,44700				
		C : 5,128		5,12800				
59	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	212,13390	25,00	5 303,35	801-3	RTS 18/ II
		A1 skládka Tisová 5,9 km : 2,586*5		12,93000				
		A2 : 0,98*5		4,90000				
		A3 : 2,6325*5		13,16250				
		A4 : (4,43+24,3)*5		143,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B : 7,447*5		37,23500				
		C : 5,128*0,05		0,25640				
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,20350	25,00	580,09	801-3	RTS 18/ II
		A1 : 2,586		2,58600				
		A2 : 0,98		0,98000				
		A3 : 2,6325		2,63250				
		A4 : 4,43		4,43000				
		B : 7,447		7,44700				
		C : 5,128		5,12800				
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,20350	25,00	580,09	801-3	RTS 18/ II
		A1 : 2,586		2,58600				
		A2 : 0,98		0,98000				
		A3 : 2,6325		2,63250				
		A4 : 4,43		4,43000				
		B : 7,447		7,44700				
		C : 5,128		5,12800				
62	979083117R00	na skládku do 6000 m	t	3 094,25900	50,00	154 712,95		RTS 18/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.						
		A1 :						
		odečtena tonáž materiálu použitého k zásypům : 317,555-145,4		172,15500				
		A2 :						
		155,375-29,4		125,97500				
		A3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(360,945+29,75+3,57+38,877+46,754)-145		334,89600				
		A4 :						
		(1014,75+124,64+68,306)-386,6		821,09600				
		B :						
		(12,6+8,418+19,278+1188,2)-118		1 110,49600				
		C :						
		(486,85+109,173+1,202+6,664+2,142+2,41)-78,8		529,64100				
63	979990001	Poplatek za skládku ostatního odpadu, komunální odpad	t	2,88000	1 500,00	4 320,00		Vlastní
		A1 : 0,465		0,46500				
		A3 : 0,25+0,026		0,27600				
		A4 : 0,5		0,50000				
		B : 0,15+0,6+0,3+0,285+0,022+0,198		1,55500				
		C : 0,034+0,05		0,08400				
64	979990002	Poplatek za skládku nebezpečný odpad - zářivky, barvy, obaly, polystyren	t	0,34000	5 000,00	1 700,00		Vlastní
		A1 : 0,1		0,10000				
		A2 : 0						
		A3 : 0						
		A4 : 0,1		0,10000				
		B : 0,07		0,07000				
		C : 0,07		0,07000				
65	979990003	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	8,95000	1 200,00	10 740,00		Vlastní
		A1 : 0,636		0,63600				
		A2 : 0,98		0,98000				
		A3 : 0,48		0,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A4 : 1,128		1,12800				
		B : 3,542		3,54200				
		C : 2,184		2,18400				
66	979990009	Zápočet - Poplatek - kovový šrot	t	31,27500	1 000,00	31 275,00		Vlastní
		A3 : 1+0,17+0,585+0,03+0,05		1,83500				
		A4 : 24,3+0,07		24,37000				
		B : 2,28		2,28000				
		C : 2,66+0,08+0,05		2,79000				
67	979990101R00	Poplatek za skládku suti - stavební suť	t	3 094,25800	175,00	541 495,15		Vlastní
		A1 :						
		stavební suť : 172,155		172,15500				
		A2 : 155,375-29,4		125,97500				
		A3 : 334,896		334,89600				
		A4 : 821,096		821,09600				
		B : 1110,496		1 110,49600				
		C : 529,64		529,64000				
68	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	4,16950	1 200,00	5 003,40		Vlastní
		A1 :						
		krytina : 1,48		1,48000				
		odvětrání kan : 0,005*3,2		0,01600				
		A3 :						
		komínová vložka : 0,005*8,3		0,04150				
		A4 : 2,632		2,63200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	1	Stavební práce na demolici A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**1 530 913,23**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	2	Související práce a činnosti D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**22 600,00**		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	450,00000	50,00	22 500,00	800-1	RTS 18/ II
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
		450		450,00000				
2	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměr přes 100 do 150 mm	m3	5,00000	20,00	100,00	823-1	RTS 18/ II
		strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**45 000,00**		
3	80001	Výkop, obnažení,přerušení, zaslepení, obetonování, zpětný zásyp, hutnění - přípojka kanalizace	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
		3 kusy : 3		3,00000				
4	80002	Výkop, obnažení,přerušení, zaslepení, obetonování, zpětný zásyp, hutnění - přípojka užit.vody z Ohře	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
		2 kusy : 2		2,00000				
5	80003	Obnažení,přerušení, zaslepení, obetonování jakéhokoli konce kanalizace v prostoru dem.prací	kus	10,00000	2 500,00	25 000,00		Vlastní
		10 ks : 10		10,00000				
6	80004	Odpojení přípojky vody na řadu v komunikaci	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
		Řezání asfaltu 1,5*4 : 3		3,00000				
		Výkop 6m3 :						
		pažení, zpětný hutněný zásyp, podsyp, živ kryt 1,5*1,5m :						
		poplatky spojené s odpojením VOSS :						
		samotné odpojení provede VOSS Sokolov :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	2	Související práce a činnosti D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**6 000,00**		
7	99901	Zkouška odtoku vody z 1PP a šachet	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
		budova A1 1PP 16,2 M2 : 1		1,00000				
		budova A3 1PP 19,2 M2 : 1		1,00000				
		budova A4 1PP, šachta S1-S4 60,5 M2 : 1		1,00000				
		budova B2 1PP 43,5 M2 : 1		1,00000				
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**11 000,00**		
8	99901	Poplatky - vytýčení sítí SŽDC + odpojení cca.2000,-	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	99902	Poplatky - vytýčení/stanovení ochranného pásma podzemních sítí RWE	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
10	99903	Poplatky - vytýčení/stanovení ochranného pásma podzemních sítí CETIN	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
11	99904	Poplatky - vytýčení/stanovení ochranného pásma podzemních sítí ČEZ	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
12	99905	Poplatky - souhlas Krajského úřadu Karlovy Vary s využitím stav.recyklátu	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
13	99906	Poplatky - stanovení obsahu škodlivin stavební suti - výluhové zkoušky A,B,C	soub	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						**84 600,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	3	Odpojení plynovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**13 050,00**		
1	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,00000	1 000,00	3 000,00	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
3	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	6,00000	300,00	1 800,00	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
4	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	6,00000	300,00	1 800,00	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,00000	200,00	600,00	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,00000	450,00	900,00	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
7	583311001R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída tříděné; Jihomoravský kraj	t	4,00000	300,00	1 200,00	SPCM	RTS 18/ II
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,00000	150,00	150,00	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
9	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	2,00000	300,00	600,00	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**60,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	3	Odpojení plynovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,20000	300,00	60,00	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**200,00**		
11	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
12	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
Díl: 23-M		**Montáže potrubí**				**22 450,00**		
13	230084066	Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 108 mm, tl 4,0 mm	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
14	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
15	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	1,50000	1 500,00	2 250,00		Vlastní
16	230200158	Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 100	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
17	140110760	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 4,0 mm	m	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
18	230200311	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 125 mm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
19	286010001	Dodávka stoplovací tvarovky TDW DN 100 s obtokem	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
20	230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 4,6 mm	m	1,50000	200,00	300,00		Vlastní
21	286139130	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 50 x 4,6 mm	m	1,65000	1 000,00	1 650,00		Vlastní
		1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	006/2016_1	Demolice objektů na pč.803,804,346/12,346/13,346/33,346/34,346/35,346/37 k.ú.Sokolov akt.
O:	SO-02	Demolice objektů A,B,C
R:	3	Odpojení plynovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	230205235	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 50 mm, tl.stěny 4,5 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
23	286149330	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
24	230209901	Vodivé propojení obtoku	m	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
25	230990001	Revize	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
26	230990002	Nátěr a doizolování potrubí a tvarovek	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
	Celkem					**35 760,00**		