




POHLED C-C



POHLED A-A



ŘEZ B-B



POZNÁMKA:



- Skutečné rozměry přeměřit na místě.
- Barva lakované MDF desky a korpusů (skříňky a stoly) barva šedá cca RAL 7037. Přesný odstín musí být odsouhlasen architektem.
- Lamino desky opatřeny ABS hranou tl. 2mm, barva dtto lamino. Úchytky na šuplíky- nerez madla dl. 120mm.
- Všechny spoje budou začištěny, mezi korpusy a podlahu budou vloženy distanční plastové čocky.
- Dřevěný obklad- hranoly 28/68 budou přichyceny ze strany desky tak, aby uchycení nebylo vidět z pohledové strany.
- Pracovní desky budou z masivu a budou náležitě ošetřeny proti poškození.
- Pult bude doplněn: parapetním kanálem se zásuvkami, prostupkami kabelů 3x, PC nosič pojízdný 1x, výsuv na klávesnici 2x.

Přesné pozice doplňků budou upřesněny na místě.

- Toto není dílenská dokumentace!
Dílenskou dokumentaci předloží zhotovitel projektantovi a investorovi ke schválení

- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části

ŘEZ 1-1



Výšk. systém: Bpv ±0,000=402,400

Akce:

**Městská knihovna
Staré náměstí 134 a 135
35601 Sokolov**

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov		Autorizace:
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Ing. arch. Olga Růžicková		
Projektant části dokumentace:	Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Vypracoval:		
Ing. arch. Olga Růžicková		

Fáze projektu: DPS	Část: INTERIÉR
-----------------------	-------------------

Obsah: DET A 2.1	Číslo paré:
---------------------	-------------

První datum: 03/2019	Aktuál. datum: -	Měřítko: 1:20	Počet A4: 2 x A4
-------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Projekt MKSDPSINTDET10X06-	Část D.1.1.e.49
-------------------------------	--------------------