

POPIS BUBLIN BEZ KONKRÉTNÍHO UMÍSTĚNÍ :

- B207 Oprava prasklin – plocha stěn, svislé a vodorovné kouty
- B208 Oprava stáv. olejových nátěrů – povrchová poškození
- B209 Oprava stáv. omítek stěn a stropů – malý rozsah/povrchová poškození
- B210 Oprava stáv. omítek stěn a stropů – oprava jádrových omítek
- B211 Oprava stáv. omítek stěn a stropů – oprava štukových omítek
- P211 Přesun–uskladnění–přesun zpět – volně umístěný nábytek (Herna)

Tabulka bublin

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA	POČET KUSŮ 1.NP	Celkem
B201	Bourání/DMNT/likvidace do odpadu : Držák/kryt shrnovací stěny, dřevo, cca 15x15/535cm, vč.kotevních prvků	Vč. vyspravení/začištění po kotvení	1	1
B202	Bourání/DMNT/likvidace do odpadu : Držák/kryt záclon – dřevo, cca 2x15cm, vč.kotevních prvků.	Vč. vyspravení/začištění po kotvení. Celkem dl. všech prvků 31,3m.	10	10
B203	Bourání/DMNT/likvidace do odpadu : 2dřez 50x103/88cm, nerez, vč.nástěnné bat.SV/TV a odp.potrubí/sifon		1	1
B204	Bourání/DMNT/likvidace do odpadu : * Umyvadlo 48cm, porcelán, vč.nástěnné bat.SV/TV a odp.potrubí/sifon * Vč. nástěnného dávkovače mýdla a zás. papír.ručníků		1	1
B205	Vyjmutí vnitřního dřev.okna 1200x900mm, jednoduché zasklení, likvidace	Okno pevné (fix), dřev.rám, 1x sklo	1	1
B206	* Otlučení ker. obkladu v.1,2m vč.hrubého začištění jádrovou omítkou		1	1
B207	Opravy prasklin – plochy stěn a stropů, svislé a vodorovné kouty * Plochy stěn/stropů – důkladné oškrábat–prohloubení do jádra omítek cca 3mm v š.min. 400mm + aplikace flexi tmel+výztuž.tkanina (perlinka) * Kouty – DTTO jako stěny nebo zatmelení spár + aplikace vhodné krycí/ozdobné lišty kotvené/lepené pouze na jedné straně koutu. (např. dřev."L" profily, polystyrenové/EPS lišty/profily apod.).	– Vhodnost umístění krycích lišt konzultovat s TDI/vedením MŠ. – Rozsah – celé 2.NP vč.schodiště 1NP/2NP mimo 1.08,1.09,1.10,1.16 a 1.17	1	1
B208	Oprava stáv. olejových nátěrů – povrchová poškození : * Lokální odstranění nátěrů dle rozsahu poškození + oprava podkladu doplněním (důlky, jamky vrypy, rýhy ...) * Lokální odstranění nátěrů dle rozsahu poškození + oprava podkladu zarovnáním–přebroušení, odsekání (hrboly, výstupky, otřepy, stékající kapky ...)	– Výsledkem budou rovné, hladké a čisté plochy. Preferují se prostory s pobytem a pohybem dětí, personálu a rodičů. Sklady, technické prostory a zázemí musí být zejména funkční, t.j. omyvatelné povrchy bez poškození a v celém rozsahu (100% určených ploch). Do rozpočtu uvažováno 10% plochy olej. nátěrů – Rozsah – celé 1.NP pavilonu II. mimo 1.08,1.09,1.10,1.16 a 1.17	1	1
B209	Oprava stáv. omítek stěn a stropů – malý rozsah/povrchová poškození : * Oprava dotmelením/přebroušením lokálních poškození – součást nové výmalby	– Rozsah – celé 1.NP pavilonu II. mimo 1.08,1.09,1.10,1.16 a 1.17 – Do rozpočtu uvažováno 5% plochy stěn a 5% plochy stropů. Konkrétní místa a rozsah oprav určit po prohlídce s TDI	1	1
B210	Oprava stáv. omítek stěn a stropů – oprava jádrových omítek : * Lokální oprava omítek otlučením na zdivo v rozsahu poškození a doplnění omítek nových jednovrstvých nebo vč. štukové omítky. Platí i pro omítky pod olejovými nátěry.	Zejména omítky v oblastech prostupů potrubních rozvodů (ZTI, ÚT)	1	1
B211	Oprava stáv. štuk.omítek stěn a stropů (sjednocení štuk.omítek) : * Oškrábání stáv. maleb na omítku v rozsahu poškození/sjednocení * Nanesení opravné vrstvy štukové omítky + přepěnování/sjednocení povrchu a struktury řešené plochy	– Zejména omítky v oblastech prostupů potrubních rozvodů (ZTI, ÚT), předchozích nekvalitních oprav apod. – Do rozpočtu uvažováno 50% plochy stěn. Konkrétní Konkrétní místa vytipovat po důkladné prohlídce s TDI	1	1
B212	Bourání/DMNT/likvidace do odpadu : Vybourání zděného soklu elektro rozvaděče 25x80/100cm	– Předpoklad obezdívka s dutinou/el.kabeláží, CP tl.100mm vč.omítky – DMNT vlastního boxu elektro = část elektro	1	1
BP201	* Vybourání stáv. dlažby 2.12 vč. ker. soklu v. 10cm * Vč. začištění podkladu opravnou/reprofilační betonovou hmotou * Vč. odstranění dřev.prahu dveří	– Ker.dlažba 10x10 do tmelu (betonu).	1	1
P201	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Dřev.kryt rad. ÚT cca 0,2x0,85/celkem 4,0m		2	2
P202	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Sestava dřev.kryt rad.ÚT+nábytek cca 0,25–0,35x0,85/celkem 23,9m	Sestava dřev.kryt rad. ÚT + policové skříňky – sestaveno do několika větších celků. Vhodné zaznamenat stáv. sestavy › zpětná instalace v původních sestavách	6	6
P203	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Klavír/piano	Zvýšená opatrnost – hudební nástroj/lakované dřevo!	1	1
P204	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Dětská dřev.lezecká stěna cca 1,2x2,0m + dřev.žebřiny 0,8x2,0m+tyč–šplh+nástěnka 0,6x1,0m	Kotveno pomocí vrutů a hmoždinek.	4	4
P205	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Sestava nízkého sektorového nábytku š.0,4m, celkem pohled. plocha 3,4m2		1	1
P206	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Sestava–dřevěný regál ložního prádla a matrací cca 0,6x3,1/v.2,7m		1	1
P207	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Dřevěný policový regál cca 0,35x1,9m/celkem dl.3,5m	Spojeno do tvaru "L"	1	1
P208	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Komoda 0,4x1,0/dl.1,8m		1	1
P209	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Dřevěné šatní skříňky 0,38x1,2m, celkem dl.7,0m		4	4
P210	DMNT–přesun–uskladnění–MNT zpět : Dřevěná kuch. spodní skříňka 0,6x1,0/0,85m		1	1
P211	Přesun–uskladnění–přesun zpět : Volně umístěný nábytek/hračky v ploše herny 2.NP (psací stoly, "domečky", komody ...)	odhad do 50kg	1	1

Součet: 45

POZN.: Do rozpočtu/ocenění nutno zahrnout všechny údaje uvedené v tabulce bublin!

POZNÁMKA – VŠEOBECNĚ :

* Objekt vykazuje (celkové/lokální) horizontální a vertikální nerovnosti a dílenské nepřesnosti (rovinnost stěn, podlah, stropů...). Uvedené kóty nutno považovat za informativní.
* Nosné kce. – v jednotlivých podlažích osové odchylky, pro potřeby dokumentace zarovnáno/zprůměrováno. V příp. potřeby nutno kontrola konkrétního provedení v daném místě.
* Tl. příček/stěn, rozměry stav.otvorů, schod.stupně úroveň podlah apod. zprůměrovány – uvedené hodnoty mohou vykazovat drobné lokální odchylky.
* Stavební otvory měřeny pouze uvnitř budov – z exterieru nezohledněna tl. KZS.
* Měřeno vč. omítek/KZS.
* Některé prostory nelze zcela zaměřit pro množství uskladněného obsahu.
* DOKUMENTACI NELZE POUŽÍT JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
* V příp. změny/úpravy/přestavby a pod. nutno přesně zdokumentovat jednotlivé části v daném místě vč. příp. nutného stavebně–technického průzkumu – část stavební / ZTI / elektro apod.
* Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace.

LEGENDA :

- obkl.190 – Stáv.ker.obklad BEZ ZÁSAHU
- obkl.120 – Odstranění stáv. ker. obkladů
- olej 100 – Oprava stáv. olej. nátěrů

POPIS BUBLIN DLE BAREV :

- XY Prvky/kce bez zásahu
- XY Bourání/demontáže do odpadu
- XY DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- XY Stavební prvky/kce nové
- XY ZTI prvky/rozvody nové

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Milan Babic projektová, inženýrská a stavební činnost
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Křížová 131, Sokolov, 356 01 Tel.: 777/272751, 352/624608 E-mail : ex-interier@wo.cz IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316
Kraj: Karlovarský		Stav. úřad: Sokolov		Datum XII/2019
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586				Formát 8xA4
Stavba: MŠ Majerové 1650, Sokolov, pč. 1631/8, stav.úpravy pavilonu II – STAVEBNÍ ČÁST				Zak. číslo 07/2019
				Měřítko 1:50
				Stupeň: DPS
Obsah: Půdorys 2.NP – DMNT, bourání, přesuny				Výkr.č. D1.1.05