

LEGENDA

- Nový světelný bod
- Plánovaná trasa VO
- CETIN kabelové vedení
- Demontované kabelové vedení VO
- Trasa plynu podzemní nizkotlaký
- Vodovod podzemní mimo provoz
- Kanalizace podzemní

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C
1 NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 400-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2:
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje s ochranným pospojováním.

Zemnící drát FeZn pr. 10 mm bude uložen v celé trase výkopů VO. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3m nad upravený terén a šroubovým spojem M8 připojen na stožár.

POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí a zajištěno vytýčení jejich tras.Veškeré práce spojené s těmito sítěmi budou včas ohlášeny a prováděny dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. Neoznačené výkopy kabelových rýh dle výkresu "Vzorové řezy".

INVESTOR

MĚSTO SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Sokolov

SO 401.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U ČSPH, UL. STARÁ OVČÁRNA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

S.A.W.
Consulting s.r.o
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf
e-mail: info@sawconsulting.cz

VEDOUCÍ STŘEDISKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLOVAL
JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

STAVBA

CHODNÍK V UL. ZÁVODU MÍRU
OD SILNICE II/210 K UL. SLOVENSKÁ
A U ČSPH, SOKOLOV

logo: ELPRO LIBEREC, spol. s r.o.
BARVÍŘSKÁ 12, 460 01 LIBEREC
IČO: 47309628, DIČ: CZ47309628
web: www.elproinvest.cz e-mail: elpro@elproinvest

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
Bc. Jan Myslivec	Ladislav Živnůstka	Ing. Jiří Staněk	INVESTOR	MĚSTO SOKOLOV
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-050
			DATUM	03/2019
			STUPEŇ	DÚR/DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:250
PŘÍLOHA: SITUACE			Č. PŘÍLOHY: 2	PARÉ