



Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: ALGON, a.s.
Ringhofferova 115/1
15521 Praha

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **30.06.2021**
Datum dodání: 10.08.2021
Vyřizuje: 
Tel.: 
E mail: 

IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: „Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská“

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	Výroba a montáž požárního žebříku Předpokládaná cena za práce	242 089,36 Kč
Celková cena s DPH:		278 402,76 Kč

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce dle podané cenové nabídky ze dne 25.6.2021.

Žebřík bude proveden podle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Václavem Zůnou dne 15.6.2021 v návaznosti na požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby z 04/2020.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50 000, Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Nebude li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Dodavatel potvrdí tuto objednávku a zašle ji potvrzenou na adresu objednatele. Bez potvrzení objednávky nebude tato považována za právoplatnou.

Renata Oulehlová
starostka města

Mgr. Ladislav Sedláček



Digitální podpis:
30.06.2021 16:25

v.z. Mgr. Ladislav Sedláček, místostarosta

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.

Petr

Študlar

Digitálně podepsal
Petr Študlar
Datum: 2021.07.01
16:11:48 +02'00'

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Příloha: Cenová nabídka ze dne 25.6.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

KSO:
Místo: Sokolov

CC CZ:
Datum: 25.6.2021

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

IČ:
DIČ: CZ00259586

Zhotovitel:
ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5

IČ:
DIČ: CZ28420403

Projektant:
AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,AŠ

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			242 089,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 242 089,36	Výše daně 50 838,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			292 928,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
Místo:	Sokolov	Datum:	25.06.2021
Zadavatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	Projektant:	AVZ Architektonická kancelář, Nemocniční 1897/49, Aš
Zhotovitel:	ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, Praha 5	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		242 089,36	292 928,13
ZLxy	Požární žebřík	242 089,36	292 928,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Objekt:

ZLxy - Požární žebřík

KSO:

Místo: Sokolov

CC CZ:

Datum: 25.06.2021

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

Zhotovitel:

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5

IČ:

28420403

DIČ:

CZ28420403

Projektant:

AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,Aš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 089,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 089,36	21,00%	50 838,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

292 928,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Objekt:

ZLxy - Požární žebřík

Místo:

Sokolov

Datum:

25.06.2021

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Projektant:

AVZ Architektonická
kancelář, Nemocniční
1897/49, Aš

Zhotovitel:

ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

242 089,36

HSV Práce a dodávky HSV

22 759,77

1	Zemní práce	1 021,08
2	Zakládání	1 656,90
5	Komunikace pozemní	289,60
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 732,19

PSV Práce a dodávky PSV

213 785,99

767	Konstrukce zámečnické	213 785,99
-----	-----------------------	------------

M Práce a dodávky M

2 543,60

21-M	Elektromontáže	2 464,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	79,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN4	Inženýrská činnost	3 000,00
------	--------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Objekt:

ZLxy - Požární žebřík

Místo:

Sokolov

Datum:

25.06.2021

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Projektant:

AVZ Architektonická kancelář, Nemocniční 1897/49, Aš

Zhotovitel:

ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 089,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 759,77

D 1

Zemní práce

1 021,08

1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,441	1 040,00	458,64
	VV		0,7*0,7*0,9		0,441		
	VV		Součet		0,441		
2	K	113107100R	Odstranění kačírku tl do 200 mm ručně	m2	1,200	313,00	375,60
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		Součet		1,200		
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,800	83,80	67,04
	VV		2*0,4		0,800		
	VV		Součet		0,800		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	59,90	119,80
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

D 2

Zakládání

1 656,90

5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,049	1 420,00	69,58
	VV		0,7*0,7*0,1		0,049		
	VV		Součet		0,049		
6	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,000	326,00	652,00
	VV		2,5*0,8		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,000	65,90	131,80
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,288	2 790,00	803,52
	VV		0,6*0,6*0,8		0,288		
	VV		Součet		0,288		

D 5

Komunikace pozemní

289,60

9	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,800	362,00	289,60
	VV		2*0,4		0,800		
	VV		Součet		0,800		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60,00

10	K	637121110R	Okapový chodník z kačírku tl do 200 mm	m2	1,200	50,00	60,00
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		Součet		1,200		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 732,19

11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	256,00	512,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	11,000	120,00	1 320,00
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
13	K	953962210R	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 95 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	24,000	525,00	12 600,00
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
14	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	35,000	145,00	5 075,00
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
15	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	kus	35,000	1,62	56,70
	VV		35		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		35,000		
16	M	31121014	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm	kus	35,000	0,50	17,50
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
17	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	kus	35,000	3,61	126,35
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
18	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	0,800	30,80	24,64
	VV		2*0,4		0,800		
	VV		Součet		0,800		
D PSV Práce a dodávky PSV							213 785,99
D 767 Konstrukce zámečnické							213 785,99
19	K	R	Doprava plošiny	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,000	4 140,00	12 420,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	26,080	2 130,00	55 550,40
	VV		"díl I"5,155		5,155		
	VV		"díl II"5,1		5,100		
	VV		"díl III"2+2,31		4,310		
	VV		"díl IV"5,7		5,700		
	VV		"díl V"2,81		2,810		
	VV		"část střecha"1,91+1,095		3,005		
	VV		Součet		26,080		
22	M	44983060	žebřík venkovní s nepřímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem přes dl 18m	m	26,080	5 070,00	132 225,60
	VV		26,08		26,080		
	VV		Součet		26,080		
23	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,741	1 390,00	6 589,99
D M Práce a dodávky M							2 543,60
D 21 M Elektromontáže							2 464,20
24	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	1,000	605,00	605,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	1,000	420,00	420,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	2,000	118,00	236,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,000	34,10	102,30
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
28	M	35442232	krabice pro zkušební svorku do země - hranatá šedá	kus	1,000	278,00	278,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	5,000	146,00	730,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
30	M	35442184	držák zemnicí pásky nebo kruhového vodiče	kus	2,000	20,40	40,80
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
31	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	1,000	28,30	28,30
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	M	35431016	svorka uzemnění FeZn zkušební, 62 mm	kus	1,000	23,80	23,80
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 46 M Zemní práce při extr.mont.pracích							79,40
33	K	460912111	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu	m	2,000	39,70	79,40
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00
34	K	044002000	Revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		