

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„ČOV – 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	7 000 000,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	21.03.2022

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 353 e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 29. 03. 2022 poskytuje Zadávatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz

DOTAZ č.1

V dokumentu „D3-02 Technická specifikace.pdf“ jsou v odstavci 7.6 zemní práce a zednické připomoci následující položky:

1.	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	0,08 km
2.	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	4,2 m2
3.	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	28 m2
4.	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	2 m2
5.	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	5 m
6.	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy Ia/4	4,2 m3
7.	460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	80 m
8.	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	10 m3
9.	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	80 m
10.	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	80 m
11.	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	50 m
12.	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	50 m
13.	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	4,2 m3
14.		Geodetické zaměření	1 kpl
15.		Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů	1 kpl

Nicméně výkaz výměr zemní práce vůbec neobsahuje, ani nejsou tyto položky popsány v technické zprávě.

Mají se zemní práce oceňovat? Pokud ano, tak do jakých položek výkazu výměr mají být ceny zahrnuty.

DOTAZ č.2

V rozpočtu v části „EL 2.etapa, část 3“ jsou položky pro závěsné kabelové vedení:

	Nové závěsné kabelové vedení MT3.13		
261.	C-profil 30x32x1,5 mm, L=4 m	10	ks
262.	Spojka	9	ks
263.	Zátka profilu	2	ks
264.	Koncový doraz	2	ks
265.	Držák; 1 šroub M8, po 1,5m	27	ks
266.	Vodící vozík	1	ks
267.	Vodící konzola	1	ks
268.	Kabelový vozík	18	ks
269.	Koncová svorka	1	ks
270.	Vývodka pro plochý kabel (5G6) - mosaz	2	ks
271.	Pojistná matice pro vývodku	2	ks
272.	Tažný řetízek	42	m
273.	Upevňovací háček	29	ks
274.	Oko	1	ks
	Nové závěsné kabelové vedení MT3.14		
275.	C-profil 30x32x1,5 mm, L=4 m	10	ks
276.	Spojka	9	ks
277.	Zátka profilu	2	ks
278.	Koncový doraz	2	ks
279.	Držák; 1 šroub M8, po 1,5m	27	ks
280.	Vodící vozík	1	ks
281.	Vodící konzola	1	ks
282.	Kabelový vozík	18	ks
283.	Koncová svorka	1	ks
284.	Vývodka pro plochý kabel (5G6) - mosaz	2	ks
285.	Pojistná matice pro vývodku	2	ks
286.	Tažný řetízek	42	m
287.	Upevňovací háček	29	ks
288.	Oko	1	ks

Tyto položky ale neobsahují svislé nosné sloupy, na které se uchycuje C-profil, jak je zakresleno i ve výkresu „D2-03 Technologická část - řezy.pdf“, viz příloha. Sloupy se nenachází ani ve stavební části, ani v technologické části.

Mají se sloupy oceňovat? Pokud ano, tak do jakých položek výkazu výměr mají být ceny zahrnuty.

Odpověď

DOTAZ č.1

Zemní práce z „D3-02 technická specifikace“ se nebudou oceňovat. Jedná se o administrativní chybu. Při tvorbě cenové nabídky je nutné vycházet z výkazu výměr, kde tyto položky nejsou uvedené.

DOTAZ č.2

Kabelová vlečka je uvedena v technologické části D.2. Ve výkazu výměr je uvedena v pozici 3.1 - 3.2 na dvou místech. A je tím myšlena kompletně celá konstrukce kabelové večky (včetně nosné konstrukce).

V Sokolově,

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová starostka
--	---