

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: MORKUS Morava s.r.o.
Se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem, oddíl C, vložka 43420
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 264828282/0300
Jednající: David Morkus
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 09. 2021:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo č. SML/246/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Sv. Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že vzhledem k dalším neplánovaným stavebním pracím, které vzejdou z posouzení stavu objektu č. p. 1372 nebudou provedeny některé práce (tzv. méněpráce), které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu

veřejné zakázky (díla) celková hodnota změny méněprací) neprovedených na základě
č. 1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje dlimitní zakázku nižší než % původní
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku podle § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel áce é ve smlouvě
dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který
tvoří přílohu k
zmenšení předmětu díl předchozí se smluvní strany dále dohodly na
snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo Kč bez DPH, tj. celková
cena díla se původní částky Kč bez DPH sjednává ve výši Kč

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – onický originál

schválen Radou města Sokolov usnesením číslo

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku j příloh



Změnový list víceprací položkový rozpočet

Sokolově dne

.....

Renata Oulehlová
a města

jednatel společnosti



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	19A044-SO01		
Stavba:	Demolice objektu Sokolov - Svatopluka Čecha		
Místo:	Sokolov	Datum:	12
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	NEBUDE FAKTUROVÁNO
Náklady z rozpočtů		3 462 448,68	517 456,23
01	Příprava území	310 289,76	0
02	Demolice	2 053 348,05	61 800,00
03	Oprava sousedního objektu	637 043,56	379 952,23
04	Zásypy, dokončovací práce	247 767,31	75 704,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	214 000,00	0

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:	#ODKAZ!								
Objekt:	01 - Příprava územ								
Místo:	Sokolov								
Zadavatel:	Město Sokolov								
Uchazeč:	#ODKAZ!								
Datum:									
Projektant:									
Zpracovatel:									
NEBUDE FAKTUROVÁNO									
PČ	Tv	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							310 289,76		0

SOUPIS PRACÍ	
--------------	--

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:02 - Demolice

Místo: SokolovDatum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město SokolovProjektant:

Uchazeč: #ODKAZ!Zpracovatel:

NEBUDE FAKTUROVÁNO

PC	Ty	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 053 348,05		61 800,00
	D	HSV	HSV				2 053 348,05		61 800,00
	D	03	Demolice				552 308,50		0,00
	D	04	Přesuny hmot a suti				1 439 239,55		0,00
	D	05	Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD				61 800,00		61 800,00
30	K	20R	Vybourání materiálu/konstrukcí s obsahem azbestu	t	2,000	4 500,00	9 000,00	2,00	9 000,00
31	K	21R	Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do vhodných nádob, naložení na dopravní	t	2,000	3 000,00	6 000,00	2,00	6 000,00
28	K	22R	Dekontaminací komora, OOPP pro práci s azbestem	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00
29	K	23R	Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00
32	K	997006512AZB	Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 km	t	2,000	50,00	100,00	2,00	100,00
33	K	997006519AZB	Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km	t	28,000	25,00	700,00	28,00	700,00
34	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	2,000	2 500,00	5 000,00	2,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:03 - Oprava sousedního objektu

Místo: SokolovDatum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Zpracovatel:

NEBUDE
FAKTUROVÁNO

PČ	Ty	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							637 043,56		379 952,23
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				637 043,56		379 952,23
	D	02	Přípravné práce				79 628,05		0,00
	D	03	SKS				543 725,29		366 262,01
6	K	311272221.XLAR	Zdivo z tvárníc Ytong Standard P3 - PDK 450 tl zdiva 300 mm	m3	20,520	4 050,00	83 106,00	20,520	83 106,00
2	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1	m3	0,864	999,28	863,38	0,864	4,00
3	K	612315302	Vápenná omítka štuková	m2	64,800	450,00	29 160,00	64,800	29 160,00
42	K	762342216R	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	19,500	20,17	393,32	19,50	393,32
43	M	60512125	hranol stavební rezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,293	6 500,00	1 904,50	0,29	1 904,50
44	K	762395000R	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
45	K	762842121	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken na	m	13,000	117,42	1 526,43	13,00	1 526,43
46	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,130	7 000,00	910,00	0,13	910,00
47	K	765111012R	Montáž krytiny keramické - 50% využití krytiny stávající, 50% krytina nová	m2	19,500	148,16	2 889,04	19,50	2 889,04
48	M	001R	Keramická krytina pálená	m2	11,700	450,00	5 265,00	11,70	5 265,00
21	K	622635041R	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy do 100 %	m2	220,000	134,89	29 675,69	220,00	29 675,69
22	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm	m2	220,000	233,91	51 459,20	220,00	51 459,20
59	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmele stěn	m2	220,000	153,49	33 767,38	220,00	33 767,38
23	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou	m2	880,000	68,14	59 964,19	880,00	59 964,19
25	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená Omítka vápenocementová vnějších ploch	m2	440,000	34,46	15 164,58	440,00	15 164,58

26	K	622321141R	ploch penetrace akrylat-silikonová nanášená Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně, minerální štuková tl. 3mm	m2	175,000	229,56	40 173,16	175,00	40 173,16
27	K	622381021R	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně, marmolit	m2	20,000	165,67	3 313,32	20,00	3 313,32
35	K	622381021R1	Bosáž v místě ukončení soklu	m	10,000	180,00	1 800,00	10,00	1 800,00
57	K	998011003R	Přesun hmot pro budovy vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do	t	4,050	262,07	1 061,38	3,00	786,20
D	04	Zateplení střechy - čerpáno se souhlasem TDI/AD					13 690,22		13 690,22
51	K	762342216Z	Montáž roznášecích hranolů pro uložení tepelné izolace	m2	19,500	20,17	393,32	19,50	393,32
52	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,750	6 500,00	4 875,00	0,75	4 875,00
53	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	19,500	23,83	464,65	19,50	464,65
54	M	ISV.8592248000901	Isover UNI 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1200 x 600 x 160 mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod	m2	19,890	260,00	5 171,40	19,89	5 171,40
55	K	713191134	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně se svařovanými spoji	m2	19,500	107,96	2 105,15	19,50	2 105,15
56	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	19,890	25,00	497,25	19,89	497,25
58	K	998011003Z	Přesun hmot pro budovy vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do	t	0,700	262,07	183,45	0,70	183,45

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
		#ODKAZ!							
Objekt:									
		04 - Zásypy, dokončovací práce							
Místo:		Sokolov				Datum:		#ODKAZ!	
Zadavatel:		Město Sokolov				Projektant:			
Uchazeč:		#ODKAZ!				Zpracovatel:			
								NEBUDE FAKTUROVÁNO	
PČ	Ty	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							247 767,31		75 704,00
D	HSV		HSV				247 767,31		75 704,00
D	05		Dokončovací práce				247 767,31		75 704,00
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve						

21	K	034503000R	Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, materiál plast, grafika dle zadání	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				42 000,00
20	K	041903000	Statický dozor na stavbě - zajištění aktualizace řešení v případě zjištění nových skutečností	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
6	K	042903000R	Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve stavbě - čerpáno se souhlasem TDI/AD	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	043203000R	Vytýčení sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	044003000R	Revize hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	045303000R	Koordinační činnost - odstranění zbytků telegrafního vedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 000,00
11	K	071203000R	Příplatek za provoz třetích strany - průjezd stavenišťem	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
18	K	071103000R	Zajištění vstupu do sousedního objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				40 000,00
12	K	091003000R1	Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření pro eliminaci prašnosti	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	091003000R2	Čištění komunikací	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00