


Žlutý pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov


Púdorys střechy - navrhovaný stav



POPIS SKLADEB

- S1 STŘECHA
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídičným posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
  - Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3 mm (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
  - Rovné tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 170 mm,  $\lambda=0,039$  W/mK
  - Spádové tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. od 50 mm do 380 mm,  $\lambda=0,039$  W/mK
  - Asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou tl. 4 mm (např. GLASTEK 40 AL MINERAL)
  - Asfaltový penetrační nátěr (např. DEKPRIMER)
  - Vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad 60% plochy)
  - Železobetonový strop

ŘEZ A - A - navrhovaný stav



POZN.:

- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

<b>ATELIER</b> <b>DEK</b>		<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY</b> <b>Mateřská škola - Žlutý pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov</b>	
<b>projektant:</b> DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		<b>objednatel:</b> Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
<b>stupeň dokumentace:</b> Dokumentace pro provedení stavby		<b>část dokumentace:</b> D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	<b>obsah výkresu:</b> Púdorys střechy - navrhovaný stav
<b>vypracoval:</b> Ing. Pavel Jakeš		<b>zodpovědný projektant:</b> Ing. David Tesař	<b>paré:</b>
<b>kontroloval:</b> Ing. Lubomír Odehnal		<b>číslo výkresu:</b> <b>D.1.1.b) 02</b>	
<b>formát:</b> A2		<b>datum:</b> leden 2023	<b>č. zakázky:</b> 2023-000657-JPa