

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: SVS 2000 s.r.o.,
se sídlem: Mořičovská 1210, Ostrov, 363 01
IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 9241197001/5500
zastoupený: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem,
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4. 2023:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4. 2023 smlouvu o dílo č. SML/116/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 1, změnovém listu č. 2 a ve změnovém listu č. 3, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce dle změnových listů č. 1, 2 a 3, a že tedy zhotovitel provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 1 522 259,45 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 3 085 565,53 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 443/17RM/2023 ze dne 26.6.2023.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou
 - a) příloha č. 1 - změnový list č. 01,
 - b) příloha č. 2 – změnový list č. 02,
 - c) příloha č. 3 – změnový list č. 03


V Sokolově dne

V Sokolově dne

Mgr. Petr Kubis
starostaOleksandr Dudčuk
jednatel

objednatel

03.07.2023 15:40



zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	20230427		
Stavba:	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL01 - Bourání betonových mazanin		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Heyrovského 1812, Sokolov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
SVS 2000 spol. s r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			366 495,59
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	366 495,59	76 964,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	443 459,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20230427		
Stavba:	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL01 - Bourání betonových mazanin		
Místo:	Heyrovského 1812, Sokolov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský
Zhotovitel:	SVS 2000 spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		366 495,59	443 459,66	
20230427	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL01 - Bourání betonových mazanin	366 495,59	443 459,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a
podest - ZL01 - Bourání betonových mazanin**

KSO:

Místo: Heyrovského 1812, Sokolov

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

366 495,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366 495,59	21,00%	76 964,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

443 459,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a
podest - ZL01 - Bourání betonových mazanin

Místo: Heyrovského 1812, Sokolov

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič,
Ing. Aleš Kaňkovský

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	366 495,59
HSV - Práce a dodávky HSV	359 495,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	111 981,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 633,06
997 - Přesun sutě	102 718,68
998 - Přesun hmot	56 162,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL01 - Bourání betonových mazanin			
Místo:		Heyrovského 1812, Sokolov		Datum:		30. 5. 2023	
Zadavatel:		Město Sokolov		Projektant:		Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský	
Zhotovitel:		SVS 2000 spol. s r.o.		Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							366 495,59	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					359 495,59	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					111 981,40	
---	---	--	--	--	--	--	------------	--

1	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	14,982	5 200,00	77 906,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311225						
VV		podesta u hlavního vchodu						
VV		68,95*0,12			8,274			
VV		podesta u bočního vchodu						
VV		35,6*0,13			4,628			
VV		spodní podesta - odhad plochy						
VV		16*1*0,13			2,080			
VV		Součet			14,982			

2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	14,982	611,00	9 154,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012						

3	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	14,982	1 500,00	22 473,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovláky objemové vyztužení 4 kg/m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319223						

4	K	63491111R	Řezání spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v betonové mazanině	m	17,000	144,00	2 448,00	R-položka
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----------

PP		Řezání spár v betonové mazanině šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm						
VV		sešití spáry mezi novou a starou betonovou mazaninou na						
VV		spodní terase						
VV		17			17,000			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					88 633,06	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	120,550	16,10	1 940,86	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902611						
VV		podesta u hlavního vchodu						
VV		68,95			68,950			
VV		podesta u bočního vchodu						
VV		35,6			35,600			
VV		spodní podesta - odhad plochy						
VV		16			16,000			
VV		Součet			120,550			

6	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963042819						
VV		sondy na schodišti						
VV		4*0,5			2,000			

7	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,982	2 990,00	44 796,18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241						
VV		Vybourání spádových mazanin						
VV		podesta u hlavního vchodu						
VV		68,95*0,12			8,274			
VV		podesta u bočního vchodu						
VV		35,6*0,13			4,628			
VV		spodní podesta - odhad plochy						
VV		16*1*0,13			2,080			
VV		Součet			14,982			

8	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,200	3 900,00	780,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123						
VV		2 kusy vývrtů betonové mazaniny ze spodní podesty pro						
VV		zhotovení destruktivních zkoušek						
VV		2*0,1			0,200			

9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-68,950	158,40	-10 921,68	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111						
VV		Podesty - horní podesta - nerealizováno						
VV		-68,95			-68,950			
VV		Součet			-68,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-137,900	72,45	-9 990,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119					
	VV		Podesty - horní podesta - nerealizováno		-137,900			
	VV		-68,95*2		-137,900			
	VV		Součet					
11	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	29,964	458,00	13 723,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112					
	VV		schodiště - podstupnice - odstranění cementové stěrky					
	VV		4,2*15*0,16		10,080			
	VV		2,16*17*0,16		5,875			
	VV		2,115*16*0,16		5,414			
	VV		3,82*15*0,15		8,595			
	VV		Součet		29,964			
12	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	48,450	309,00	14 971,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112131					
	VV		schodiště - plochy schodišť - odstranění cementové stěrky					
	VV		14,5+8,6+15,85+9,5		48,450			
	VV		Součet		48,450			
13	K	98542213R	Sešití trhlín v betonových konstrukcích tl přes 100 do 200 mm epoxidem včetně spon	m	17,000	1 930,00	32 810,00	R-položka
	PP		Sešití trhlín v betonových konstrukcích tl přes 100 do 200 mm epoxidem včetně spon					
	VV		sešití spáry mezi novou a starou betonovou mazaninou na spodní terase					
	VV		17		17,000			
D	997		Přesun sutě				102 718,68	
14	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	36,152	115,20	4 164,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,152	835,20	30 194,15	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,152	282,60	10 216,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	361,520	12,33	4 457,54	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		36,152*10		361,520			
	VV		Součet		361,520			
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	36,152	1 485,00	53 685,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D	998		Přesun hmot				56 162,45	
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	37,592	1 494,00	56 162,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				7 000,00	
20	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094002000					
	VV		Vyhodnocení destruktivních zkoušek 2 kusů jádrových vývrtů betonu ze spodní podesty					
	VV		2		2,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20230427

Stavba:**Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL02 - Otlučení a nové omítky
ŽB zábradlí**

KSO:

Místo:Heyrovského 1812, Sokolov

CC-CZ:

Datum:30. 5. 2023

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			508 344,27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	508 344,27	106 752,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			615 096,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20230427		
Stavba:	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL02 - Otlučení a nové omítky ŽB zábradlí		
Místo:	Heyrovského 1812, Sokolov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský
Zhotovitel:	SVS 2000 spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		508 344,27	615 096,57	
20230427	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL02 - Otlučení a nové omítky ŽB zábradlí	508 344,27	615 096,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a
podest - ZL02 - Otlučení a nové omítky ŽB zábradlí**

KSO:

Místo: Heyrovského 1812, Sokolov

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

508 344,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	508 344,27	21,00%	106 752,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

615 096,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a
podest - ZL02 - Otlučení a nové omítky ŽB zábradlí

Místo: Heyrovského 1812, Sokolov

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič,
Ing. Aleš Kaňkovský

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		508 344,27
HSV - Práce a dodávky HSV		557 779,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 052,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		511 258,00
997 - Přesun sutě		30 018,34
998 - Přesun hmot		15 450,95
PSV - Práce a dodávky PSV		-49 435,02
715 - Izolace proti chemickým vlivům		37 916,81
777 - PU nátěry		-122 611,46
783 - Dokončovací práce - nátěry		35 259,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL02 - Otlučení a nové omítky ŽB zábradlí							
Místo:		Heyrovského 1812, Sokolov			Datum: 30. 5. 2023		
Zadavatel:		Město Sokolov			Projektant: Ing. Martin Dědič,		
Zhotovitel:		SVS 2000 spol. s r.o.			Zpracovatel: Ing. Aleš Kaňkovský		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

508 344,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

557 779,29

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 052,00

1	K	622215102	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	4,000	263,00	1 052,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622215102							
VV	sondy do zábradlí schodiště							
VV	4				4,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

511 258,00

2	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966081121							
VV	sondy do zábradlí schodiště							
VV	4				4,000			

3	K	009-x2	Broušení stávajících betonových stěn úběr do 3 mm	m2	-160,074	216,90	-34 720,05	
---	---	--------	---	----	----------	--------	------------	--

PP	Broušení stávajících betonových stěn úběr do 3 mm							
VV	stěny atikového ŽB zábradlí - nebude realizováno							
	-							
VV	(6,83+12,25+4,49+5,21+5,21+6,86+2,52+5,99+4,49+5,03+5,03+1,55)*0,38				-24,875			
VV	-(0,29*0,63)*2				-0,365			
VV	-(22,53+4,48+4,68+2,01+3,82)*0,69				-25,889			
VV	-1,375*0,12				-0,165			
	-							
VV	(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745				-29,096			
	-							
VV	(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,17				-6,640			
	-							
VV	(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,135				-7,847			
VV	-(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94				-2,529			
VV	-3,6*2				-7,200			
VV	-3,67*2				-7,340			
VV	-3,98*2				-7,960			
VV	-(22,18+4,46)*1,04				-27,706			
VV	-4,65*0,99				-4,604			
VV	-(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96				-6,211			
VV	-2,7*0,61				-1,647			
VV	Součet				-160,074			

4	K	009-x3	Broušení stávajících betonových stěn Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-320,148	90,90	-29 101,45	
---	---	--------	---	----	----------	-------	------------	--

PP	Broušení stávajících betonových stěn Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru							
VV	stěny atikového ŽB zábradlí - nebude realizováno							
VV	-160,074*2				-320,148			
VV	Součet				-320,148			

5	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	160,074	458,00	73 313,89	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112							
VV	odstranění vyrovnávacích vrstev na atikovém ŽB zábradlí							
VV	(6,83+12,25+4,49+5,21+5,21+6,86+2,52+5,99+4,49+5,03+5,03+1,55)*0,38				24,875			
VV	(0,29*0,63)*2				0,365			
VV	(22,53+4,48+4,68+2,01+3,82)*0,69				25,889			
VV	1,375*0,12				0,165			
VV	(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745				29,096			
VV	(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,17				6,640			
	-							
VV	(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,135				7,847			
VV	(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94				2,529			
VV	3,6*2				7,200			
VV	3,67*2				7,340			
VV	3,98*2				7,960			
VV	(22,18+4,46)*1,04				27,706			
VV	4,65*0,99				4,604			
VV	(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96				6,211			
VV	2,7*0,61				1,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		160,074			
6	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm - přesná specifikace dle PD	m2	-107,042	990,00	-105 971,58	CS ÚRS 2022 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm - přesná specifikace dle PD					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311111					
	P		Poznámka k položce: Nová 1-komponentní cementová reprofilační malta, splňující třídu R4 dle EN 1504-3					
	VV		nebude realizováno					
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		-29,096			
	VV		-					
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		-7,421			
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		-6,975			
	VV		-(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		-2,529			
	VV		-3,6*2		-7,200			
	VV		-3,67*2		-7,340			
	VV		-3,98*2		-7,960			
	VV		-(22,18+4,46)*1,04		-27,706			
	VV		-4,65*0,99		-4,604			
	VV		-(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		-6,211			
	VV		Součet		-107,042			
7	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	160,074	3 440,00	550 654,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113					
	VV		vyrovnání betonového podkladu atikového ŽB zábradlí hydrofobní maltou Asocret M30					
	VV		(6,83+12,25+4,49+5,21+5,21+6,86+2,52+5,99+4,49+5,03+5,03+1,55)*0,38		24,875			
	VV		(0,29*0,63)*2		0,365			
	VV		(22,53+4,48+4,68+2,01+3,82)*0,69		25,889			
	VV		1,375*0,12		0,165			
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,17		6,640			
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,135		7,847			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		2,7*0,61		1,647			
	VV		Součet		160,074			
8	K	985321111/R	Nový spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi, 1-komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze - přesná specifikace dle PD	m2	-107,042	489,60	-52 407,76	
	PP		Nový spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi, 1-komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze - přesná specifikace dle PD					
	VV		nebude realizováno					
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		-29,096			
	VV		-					
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		-7,421			
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		-6,975			
	VV		-(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		-2,529			
	VV		-3,6*2		-7,200			
	VV		-3,67*2		-7,340			
	VV		-3,98*2		-7,960			
	VV		-(22,18+4,46)*1,04		-27,706			
	VV		-4,65*0,99		-4,604			
	VV		-(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		-6,211			
	VV		Součet		-107,042			
9	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	160,074	681,00	109 010,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112					
	VV		stěny atikového ŽB zábradlí - Asocret KS/HB					
	VV		(6,83+12,25+4,49+5,21+5,21+6,86+2,52+5,99+4,49+5,03+5,03+1,55)*0,38		24,875			
	VV		(0,29*0,63)*2		0,365			
	VV		(22,53+4,48+4,68+2,01+3,82)*0,69		25,889			
	VV		1,375*0,12		0,165			
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,17		6,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,135		7,847			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		2,7*0,61		1,647			
	VV		Součet		160,074			
D	997		Presun sutě				30 018,34	
10	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	10,565	115,20	1 217,09	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,565	835,20	8 823,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,565	282,60	2 985,67	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,650	12,33	1 302,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		10,565*10		105,650			
	VV		Součet		105,650			
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,565	1 485,00	15 689,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D	998		Presun hmot				15 450,95	
15	K	998018001	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	10,342	1 494,00	15 450,95	CS ÚRS 2022 02
	PP		Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-49 435,02	
D	715		Izolace proti chemickým vlivům				37 916,81	
16	K	715191007	Provedení izolace proti chemickým vlivům betonů svislých neutralizace organickou kyselinou	m2	320,146	116,00	37 136,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce neutralizace betonových podkladů roztokem organických kyselin, ploch svislých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/715191007					
	VV		neutralizace solí betonového podkladu stěn ŽB zábradlí - Esco Fluat - 2x nástřik					
	VV		2*(6,83+12,25+4,49+5,21+5,21+6,86+2,52+5,99+4,49+5,03+5,03+1,55)*0,38		49,750			
	VV		2*(0,29*0,63)*2		0,731			
	VV		2*(22,53+4,48+4,68+2,01+3,82)*0,69		51,778			
	VV		2*1,375*0,12		0,330			
	VV		2*(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		58,192			
	VV		2*(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,17		13,280			
	VV		2*(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,135		15,694			
	VV		2*(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		5,057			
	VV		2*3,6*2		14,400			
	VV		2*3,67*2		14,680			
	VV		2*3,98*2		15,920			
	VV		2*(22,18+4,46)*1,04		55,411			
	VV		2*4,65*0,99		9,207			
	VV		2*(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		12,422			
	VV		2*2,7*0,61		3,294			
	VV		Součet		320,146			
17	K	998715201	Presun hmot procentní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	%	371,369	2,10	779,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Presun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998715201					
D	777		PU nátěry				-122 611,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	777131103/R	Penetrační nátěr stěn epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí - přesná specifikace dle PD	m2	-107,042	478,80	-51 251,71	
	PP		Penetrační nátěr stěn epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí - přesná specifikace dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce: Nová penetrační vrstva pro betonové, cementové a epoxidové podklady, 2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou + prosyp křemičitým pískem</i>					
	VV		nebudе realizováno					
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		-29,096			
	VV		-					
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		-7,421			
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		-6,975			
	VV		-(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		-2,529			
	VV		-3,6*2		-7,200			
	VV		-3,67*2		-7,340			
	VV		-3,98*2		-7,960			
	VV		-(22,18+4,46)*1,04		-27,706			
	VV		-4,65*0,99		-4,604			
	VV		-(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		-6,211			
	VV		Součet		-107,042			
19	K	777621151/R	Krycí nátěr stěn, podlahy podest a schodišť polyuretanový s tixotropním zahušťovacím prostředkem pro zamezení stékání barvy- přesná specifikace dle PD	m2	-107,042	666,00	-71 289,97	
	PP		Krycí nátěr stěn, podlahy podest a schodišť polyuretanový s tixotropním zahušťovacím prostředkem pro zamezení stékání barvy- přesná specifikace dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce: Nový 2-komponentní polyuretanový houževnatě pružný barevný uzavírací nátěr, vodotěsný, nežloutnoucí - odolný vůči UV záření s protiskluznou povrchovou úpravou</i>					
	VV		Stěny - nebude realizováno					
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		-29,096			
	VV		-					
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		-7,421			
	VV		-					
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		-6,975			
	VV		-(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		-2,529			
	VV		-3,6*2		-7,200			
	VV		-3,67*2		-7,340			
	VV		-3,98*2		-7,960			
	VV		-(22,18+4,46)*1,04		-27,706			
	VV		-4,65*0,99		-4,604			
	VV		-(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		-6,211			
	VV		Součet		-107,042			
20	K	998777201/R	Přesun hmot pro PU nátěry stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-122,417	0,57	-69,78	
	PP		Přesun hmot pro PU nátěry stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				35 259,63	
21	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	107,042	21,00	2 247,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801201					
	VV		stěny atikového ŽB zábradlí					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		7,421			
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		6,975			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		Součet		107,042			
22	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	107,042	47,20	5 052,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823133					
	VV		stěny atikového ŽB zábradlí					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		7,421			
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		6,975			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		Součet		107,042			
23	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	107,042	77,40	8 285,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615					
	VV		stěny atikového ŽB zábradlí - hydrofobizující fasádní impregnace Asolin-WS					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		7,421			
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		6,975			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		Součet		107,042			
24	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	107,042	170,00	18 197,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827423					
	VV		stěny atikového ŽB zábradlí					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		7,421			
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		6,975			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		Součet		107,042			
25	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	107,042	13,80	1 477,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897611					
	VV		stěny atikového ŽB zábradlí					
	VV		(6,575+12,35+2,43+6,25+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,09)*0,745		29,096			
	VV		(6,48+12,25+2,52+6,34+0,29+0,39+2,99+0,32+0,37+7,11)*0,19		7,421			
	VV		(6,575+12,35+2,43+0,32+6,34+0,29+0,39+4,58+4,58+2,99+4,9+4,9+0,37+7,11)*0,12		6,975			
	VV		(0,61+0,61+0,12+0,26+0,35+0,37+0,37)*0,94		2,529			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3,67*2		7,340			
	VV		3,98*2		7,960			
	VV		(22,18+4,46)*1,04		27,706			
	VV		4,65*0,99		4,604			
	VV		(0,64+0,64+1,37+3,82)*0,96		6,211			
	VV		Součet		107,042			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20230427

Stavba:Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL03 - Odkopání a izolace ŽB zábradlí

KSO:

Místo:Heyrovského 1812, Sokolov

CC-CZ:

Datum:30. 5. 2023

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			647 419,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	647 419,59	135 958,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			783 377,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20230427		
Stavba:	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL03 - Odkopání a izolace ŽB zábradlí		
Místo:	Heyrovského 1812, Sokolov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský
Zhotovitel:	SVS 2000 spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		647 419,59	783 377,70	
20230427	Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL03 - Odkopání a izolace ŽB zábradlí	647 419,59	783 377,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a
podest - ZL03 - Odkopání a izolace ŽB zábradlí**

KSO:

Místo: Heyrovského 1812, Sokolov

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

647 419,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	647 419,59	21,00%	135 958,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

783 377,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL03 - Odkopání a izolace ŽB zábradlí			
Místo:	Heyrovského 1812, Sokolov	Datum:	30. 5. 2023
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský
Zhotovitel:	SVS 2000 spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	647 419,59
HSV - Práce a dodávky HSV	609 974,02
1 - Zemní práce	358 118,61
5 - Komunikace pozemní	1 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 595,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 519,06
997 - Přesun sutě	66 077,27
998 - Přesun hmot	66 463,58
PSV - Práce a dodávky PSV	37 445,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 445,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 – sanace venkovního schodiště a podest - ZL03 - Odkopání a izolace ŽB zábradlí							
Místo:		Heyrovského 1812, Sokolov			Datum: 30. 5. 2023		
Zadavatel:		Město Sokolov			Projektant: Ing. Martin Dědič,		
Zhotovitel:		SVS 2000 spol. s r.o.			Zpracovatel: Ing. Aleš Kaňkovský		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

647 419,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

609 974,02

D 1

Zemní práce

358 118,61

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	96,50	289,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
VV			demontáž dlažby pro zpětnou montáž					
VV			2*1,5					
			3,000					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	71,70	143,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
3	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	67,500	1 600,00	108 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312331					
VV			45*1,5*1					
			67,500					
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	67,500	151,00	10 192,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321					
5	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	202,500	139,00	28 147,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211329					
VV			67,5*3					
			202,500					
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	46,125	379,00	17 481,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			45*1,025*1					
			46,125					
7	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	46,125	454,00	20 940,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	83,025	1 360,00	112 914,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
VV			46,125*1,8					
			83,025					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,125	22,40	1 033,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	46,125	239,00	11 023,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
VV			67,5-21,375					
VV			Součet					
			46,125					
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	125,000	207,00	25 875,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,000	602,00	12 040,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		125*0,1*1,6		20,000			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	22,70	2 837,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		125		125,000			
	VV		125*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
15	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	125,000	53,60	6 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181913112					
	D	5	Komunikace pozemní				1 200,00	
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
	VV		zpětná montáž dlažby					
	VV		3		3,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 595,50	
17	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou výplní stěn betonových nebo železobetonových	m2	46,125	286,00	13 191,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošné stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622111111					
	VV		Asocret M30					
	VV		45*1,025		46,125			
18	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	3,375	2 490,00	8 403,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111242					
	VV		45*0,5*0,15		3,375			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 519,06	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,040	155,00	316,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
21	K	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30	m3	1,760	5 240,00	9 222,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535559					
	VV		pod zámkovou dlažbou					
	VV		2,2*1*0,8		1,760			
22	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	2,000	2 520,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551012					
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	2,040	434,00	885,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8					
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
24	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	38,000	239,00	9 082,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111					
25	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	39,900	391,00	15 600,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm					
	VV		38		38,000			
	VV		38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,900			
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,950	3 660,00	14 457,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
	VV		36*1*0,1		3,600			
	VV		7*0,5*0,1		0,350			
	VV		Součet		3,950			
27	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,760	3 720,00	6 547,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042231					
	VV		pod zámkovou dlažbou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,2*1*0,8	1,760				
28	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	38,000	63,50	2 413,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008211					
29	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,200	3 510,00	702,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151119					
VV			napojení drenáže do šachty					
VV			0,2	0,200				
30	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	67,500	140,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111					
31	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	67,500	181,00	12 217,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311					
32	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	67,500	149,00	10 057,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985139111					
D 997			Přesun sutě	66 077,27				
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	23,256	115,20	2 679,09	CS ÚRS 2022 02
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	23,256	835,20	19 423,41	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211					
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,256	282,60	6 572,15	CS ÚRS 2022 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	232,560	12,33	2 867,46	CS ÚRS 2022 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			23,256*10	232,560				
VV			Součet	232,560				
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,256	1 485,00	34 535,16	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D 998			Přesun hmot	66 463,58				
38	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	44,487	1 494,00	66 463,58	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	37 445,57				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 445,57				
39	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	46,125	26,80	1 236,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131821					
40	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nepovově fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	46,125	125,00	5 765,63	CS ÚRS 2023 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovově fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212					
41	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	46,125	636,00	29 335,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711493121					
VV			Aquafin-RB400					
VV			46,125	46,125				
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	363,373	3,05	1 108,29	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201					