


BANÍK - UBYTOVNA S KANCELÁŘEMI  
FK SOKOLOV V AREÁLU BANÍK SOKOLOV  
SO.1. ŠATNY S KANCELÁŘEMI A UBYTOVNOU FK SOKOLOV  
POHLEDY - SV A JZ



Legenda odkazů

- MA2 - Zavěšená typová markýza z práškové lakované hliníku 2,00 x 0,90 x 0,145 m – dodávka vč. statiky  
barva antracit (preferovaný výrobek : např. Voluxové střecha GÜTTERVARD 85)  
Kotvení pomocí certifikovaných kotev pro distanční montáž do kontaktních zateplených fasád  
s přenesením tepelného mostu (např. systém Thermax)
- PER - Dřevěná pergola – viz samostatná příloha 11/20-SO.2-D.1.1-07

Legenda povrchových úprav fasády

- 1 - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení  
finální povrch. úprava – Zátřasná šikmová pastel. omítka 1,5 mm  
Barevná úprava – odstín 1 (světlý)
- 2 - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení  
finální povrch. úprava – Zátřasná šikmová pastel. omítka 1,5 mm  
Barevná úprava – odstín 2 (tmavší)
- 3 - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – soklová oblast zateplení  
finální povrch. úprava – Dekorat. kamínková (soklová) omítka – zmlousta 2,0 mm  
Barevná úprava – tmavě šedá
- 4 - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení  
finální povrch. úprava – Zátřasná šikmová pastel. omítka 1,5 mm  
Barevná úprava – odstín 3 (žlutá z loga Baník)
- poznámka : konkrétní odstíny (tóny) barev budou určeny GP  
v průběhu realizace dle příslušného vzorníku dodavatele systému ETICS
- 5 - Vitráná fasáda + dřevěný obklad  
vodorovný lamelový obklad skandinávským smrkem  
s povrchovou ochranou proti povětrnostním vlivům

±0,000 = 425,05 m n. m.

|   |  |                               |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Atelier : Sokolov, Křížová 121  |  | Projektant : Miroslav Fischer |  | Atelier Ostrov                            |  |  |  |  |  |
| AIP : Ing. Anton Jurica   |  | Kreslí : MF & SC - T1200      |  | Stavební úřad : 382 62 Sokolov            |  |  |  |  |  |
| Ved. proj. : Miroslav Fischer   |  | Kontrola : Ing. Anton Jurica  |  | Křížová 121, 386 01 Sokolov               |  |  |  |  |  |
| Investor : Město Sokolov  |  | Město Sokolov                 |  | 382 624 000, 382 624 400, fax 382 624 003 |  |  |  |  |  |
| Název : Baník - Ubytovna s kanceláři<br>FK Sokolov v areálu Baník Sokolov |  |                               |  |   |  |  |  |  |  |
| Datum : 10.2020   |  | Číslo paré : 1120             |  | Formát : 15 x A4                          |  |  |  |  |  |
| Zakazka č. : 1120   |  | Měřítko : 1:50                |  | Číslo výkresu : 11/20-SO.1-D.1.1-09       |  |  |  |  |  |
| Charakter stavby : Stavební úpravy - změna dokončené stavby               |  |                               |  |   |  |  |  |  |  |
| Stupeň PD : JPO pro výběr záměru, realizaci a provádění stavby            |  |                               |  |   |  |  |  |  |  |
| Objekt : SO.1 - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení                    |  |                               |  |   |  |  |  |  |  |
| Výkres : Pohledy SV a JZ  |  |                               |  |   |  |  |  |  |  |