LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- MÍSTNÍ KABEL ČESKÝ TELECOM
- DÁLKOVÝ KABEL ČESKÝ TELECOM
- KABEL TRANSGAS
- KABEL NN
- KABEL VN
- KABEL VO
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PRO NAPOUŠTĚNÍ DOLNÍHO RYBNÍKA
- VODNÍ HLADINA

OPRAVOVANÉ OBJEKTY

- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VODOTRYSKU
- NAPÁJENÍ PRO ODBĚRNÝ OBJEKT VODOTRYSKU
- NOVÉ POTRUBÍ PRO NAPOUŠTĚNÍ DOLNÍHO RYBNÍKA
- OPRAVOVANÉ OBJEKTY
- OBSLUŽNÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE

SO 01
STÁVAJÍCÍ VÝUSTĚNÍ ODTOKOVÉHO POTRUBÍ Z POŽERÁKU
OPRAVA – PROČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU

SO 02
BETONOVÉ KORUNY BŘEHOVÝCH ZDÍ
STÁVAJÍCÍ BETON NARUŠENÝ EROZÍ BUDE UBOURÁN
OPRAVA – PANELY Z POHLEDOVÉHO BETONU
ROZMĚR 1,0x1,0x0,1m – 84 ks

SO 01
DNO ODTOKOVÉHO KORYTA
OPRAVA – ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ A NAPLAVENIN

SO 03
STÁVAJÍCÍ POŽERÁK
OPRAVA – NARUŠENÝCH SPÁR, DOZDĚNÍM, PŘÍPADNÉ VSAZENÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENŮ
VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH DRUŽEK A PROFILŮ PRO JEJICH ULOŽENÍ

SO 03
OBJEKT BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU
OPRAVA KAMENNÉ DLAŽBY – DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENŮ, DOSPÁROVÁNÍ

SO 01
NOVÉ VÝTLAČNÉ A JÍMACÍ POTRUBÍ VODOTRYSKU
OPRAVA – JÍMACÍHO OBJEKTU

3434
DOLNÍ PARKOVÝ RYBNÍK
HLADINA – 403,47 m n.m.
OBJEM VODY PO VYČIŠTĚNÍ – 3157,0 m³

SO 03
JÍZEK

ČISTÍCÍ KUS

SO 04
POTRUBÍ PRO NAPOUŠTĚNÍ
DOLNÍHO PARKOVÉHO RYBNÍKA
POTRUBÍ OC DN 200

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PRO NAPOUŠTĚNÍ
BUDE DEMONTOVÁNO

HORNÍ PARKOVÝ RYBNÍK
HLADINA – 406,00 m n.m.

Lobzský potok
Rokycanova
parkoviště
městský úřad
rampa
obchodní dům URAL
1927
PARKHOTEL
3029/5
3021
pódium
štěrk
WC
dlažba
zám. dl.
asf.
bet.
dl.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP
Ing.J.BRAUN	P.JANOUŠEK	Ing.J.ŠINTÁK	Ing.J.ŠINTÁK
MÚ SOKOLOV, ODBOR ŽP		MÚ SOKOLOV	

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: 128-5809181037
tel.: 353 228 222, fax.: 353 232 751
Držitel certifikátu ISO 9001

INVESTOR: MĚSTO SOKOLOV

STAVBA :

SOKOLOV – ODBAHNĚNÍ DOLNÍHO PARKOVÉHO RYBNÍKU NA p.p.č. 3434

OBSAH: DOKUMENTACE PRO VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ

CELKOVÁ SITUACE

FORMÁT	6xA4
ČÍSLO PARÉ	1
ÚČEL	VP
DATUM	11/2004
MĚŘÍTKO	1:500
kótováno v	
Č.ZAKÁZKY	02–194/2004
Č.VÝKRESU	D.2.2.

ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5				
4				
3				
2				
1				
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	22.11.2004	P.JANOUŠEK	

UPOZORNĚNÍ :

– Podzemní vedení jsou zakreslena informativně podle mapových podkladů a vyjádření správců. Před zahájením výkopových prací pro plynovod musí dodavatel objednat vytýčení všech vedení na místě. Pracovníci stavby budou prokazatelně, zápisem ve stavebním deníku, seznámeni s uložením podzemních vedení a se způsobem výkopových prací, zejména v blízkosti kabelů.

Schváleno rozhodnutím Městského úřadu
Sokolov pod č.j. 40-1150/04-Ing.d

ZMĚNY OPROTI PROJEKTU
1) MONOLITICKÁ ARMOVANÁ DESKA ODP. KORYTA
PRACE NESOUVISICÍ S PROJEKTEM
1) VODOTRYSK
2) OPRAVA VTOKU DO D. RYBNÍKA
3) OPEVNENÍ

PE - REZA, spol. s r.o.
Cihlce 189, PSČ 357 56
IČ: 27094764

Ing. JAN ŠINTÁK
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
Autorizační číslo ČKAIT - 0300286