

Příloha č. 8 Bližší specifikace k Soupisu prací (výkaz výměr – rozpočet)

ZŠ Švabinského Sokolov – Odborná učebna přírodovědných předmětů včetně kabinetu a ZOO koutku

002 Zookoutek

1. Pol.1 plechový plášť 2,90 x 2,90 počet ks 3, plechový plášť 1,60 x 3 počet ks 1
2. Pol.2 bourací práce betonového soklu množství 0,55 m³
3. Obroušení a krycí nátěr 5,65 m², patky na uchycení nových plastových panelů ks 12
4. Úprava plochy pod vybouraným soklem plocha 1,5 m²
5. Demontáž stávajících kovových dveří š 2,35, v 2,1, dodávka plastových ze 3/4 prosklených dveří stejných rozměrů, otevírací dvoukřídlo s panikou na obou křídlech š 160 cm, zbývající část pevná.
6. Obrubník tl. 5 cm, po délce 12 m, betonový chodník 1,5 m³, odstranění zeminy 3,96 m³, nový podsyp štěrk 4,8 m³, betonová dlažba tl. 6 cm na ploše 18 m², ohraničení zapuštěnými obrubníky o délce 12 m.
7. Viz rozpočet
8. Viz rozpočet
9. SDK - 29 m²
10. Kabelové rozvody pro osvětlení 60 bm, 3x osvětlovací těleso, 3x vypínač
Kabelové rozvody pro zásuvky 100 bm, 3x dvouzásuvka
11. Stěrkové lepidlo, perlínka, štuk a závěrečná výmalba – plocha 24,36 m²
12. Neocoňuje se
13. Viz rozpočet
14. Rozvody ÚT o délce 22 m, 3x radiátor 140 cm deskový