

SMLOUVA O DÍLO

Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury

Objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Recys – Mach s.r.o.
se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 176637638/0300
zastoupený: Zdeněk Mach, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Definice

I.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1.1 **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: **Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury** zpracovaná společností MESSOR s.r.o. a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.

I.1.2 **Pozemky stavby:** pozemky parc. č. 3487, 3479, 3472, 3478/1, 3486/8, 3486/7, 3671 k.ú. Sokolov

I.1.3 **Předmětná stavba:** stavba s názvem **Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury** prováděná dle Projektové dokumentace.

I.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **Ul. Vítězná, Sokolov – Výstavba dopravní a technické infrastruktury** (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 14. 11. 2024 (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) touto smlouvou;
- b) Projektovou dokumentací;
- c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 22. 10. 2024 a Nabídkou;
- d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
- e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob

provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

a) Zpracování harmonogramu postupu prací, který bude rozdělen na 2 etapy.

1.etapa (před pokládkou NN):

veškeré sítě, které mají být uloženy pod úrovní vedení nízkého napětí a práce s nimi spojené až po zabetonované obruby

2.etapa (po pokládce NN):

veškeré zbývající práce jako jsou např. konstrukční vrstvy a finální povrchy komunikace

- b) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;
- d) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- e) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- f) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a geometrických plánů pro rozdělení pozemků;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;
- k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

- l) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který předchází dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo objednatel;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě výkonnému správci digitálně technické mapy Karlovarského kraje umístěné na stránkách Geoportálu Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka>). Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- n) předání úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
- p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracích či jiných změnách rozsahu Předmětné stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy učiněné objednatelem zhotoviteli.
- III.1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do **150** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle odst. III.1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem souvisejících.

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně pět dní v týdnu, a to v pondělí–pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovou nezbytně nutnou přestávkou.

III. 8 Zdrží-li se provádění díla z důvodů uvedeného v článku V.16 má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opravit. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Zdeněk Mach, [redacted]
[redacted]

V.1.2 technických: [redacted]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Ing. Luboš Pravec, [redacted]
e-mail: [redacted]

V.3 TDS: [redacted]

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 80 % stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatel je zhotovitel povinen předložit

vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn:

- a) v odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;
- b) pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

V.16 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště společnosti ČEZ za účelem uložení vedení NN a telekomunikační společnosti za účelem uložení optické sítě a zkoordinovat tak s nimi stavební práce. V případě, že bude nutné úplné zastavení prací a práce na pokládce vedení NN budou trvat déle než 15 dní, má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní, o který realizace pokládky přesáhne výše uvedenou dobu. Při úplném přerušení prací v tomto důsledku nevzniká zhotoviteli nárok na vícenáklady nebo finanční kompenzaci.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

5 948 000,00 Kč bez DPH.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytyčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci digitálně technické mapy Karlovarského kraje a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
- zaměření včetně vyhotovení a předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem;

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy

k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

- b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;
- c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;
- d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- vyúčtovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII.12 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII.17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč

VIII.7 Při porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII.8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.
- Geometrické plány budou předány ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci digitálně technické mapy Karlovarského kraje dle podmínek provozní dokumentace digitálně technické mapy Karlovarského kraje, zhotovitel je povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn jednostranně posunout termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přírážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI.1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavbou po dobu minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

Mgr. Petr Kubis



Digitální podpis:
05.02.2025 07:05

.....
Objednatel

**Zdeněk
Mach**

Digitálně
podepsal Zdeněk
Mach
Datum: 2025.02.03
14:16:22 +01'00'

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21047
Stavba: UI.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ:

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ:
IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			5 948 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 948 000,00	1 249 080,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 197 080,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21047

Stavba: UI.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 948 000,00	7 197 080,00
SO000	Příprava území, bourací práce a HTU + Vegetační úpravv. výsadba	602 280,33	728 759,20
SO100	Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)	1 906 410,53	2 306 756,74
SO400	Veřejné osvětlení a sdělovací vedení	243 494,71	294 628,60
SO501	Odvodnění pozemní komunikace	236 365,35	286 002,07
SO502	Splašková kanalizace a přípojky	1 121 238,79	1 356 698,94
SO503	Vodovod, přípojky	639 414,74	773 691,84
SO504	Plynovod přípojky	722 363,70	874 060,08
SO700	Energo piliřky	242 791,85	293 778,14
SO900	VRN	233 640,00	282 704,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul. Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO000 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy, výsadba

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:

IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			602 280,33
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	602 280,33	21,00%	126 478,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	728 759,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO000 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy, výsadba

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město SokolovProjektant:

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 CiticeZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	602 280,33
HSV - Práce a dodávky HSV	602 280,33
1 - Zemní práce	469 373,56
5 - Komunikace pozemní	37 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 244,00
997 - Přesun sutě	71 362,22
998 - Přesun hmot	6 500,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt:

SO000 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy, výsadba

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							602 280,33	
o HSV Práce a dodávky HSV							602 280,33	
o 1 Zemní práce							469 373,56	
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 300,000	11,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151103								
VV "plocha zasažena výstavbou - traviny"1300 1 300 000								
2	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění stromu s udržením kmene a s odvětváním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122								
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	88,300	150,00	13 245,00	CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123								
VV 29,2+25,7+17,5+15,9 88 300								
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	315,000	240,00	75 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162								
VV "provizorní příjezd"4*50 240 000								
VV "plocha ZS"15*5 75 000								
VV Součet 315 000								
6	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,100	240,00	12 744,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163								
VV "v ploše AB Vozovky"53,1 53 100								
7	K	113107183	Odstranění podkladu živčného II přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,100	250,00	13 275,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčnými, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183								
VV 53,1 53 100								
8	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	117,000	40,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312								
VV "p.č. 3479"117 117 000								
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	34,000	150,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112								
VV 32+2 34 000								
10	K	121151123	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 242,000	145,50	180 711,00	CS ÚRS 2024 01
PP Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123								
VV "v ploše 1242m2 - (UR), tl. 15 cm"1242 1 242 000								
11	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406								
12	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 432,15	1 432,15	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201416					
13	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	402,00	402,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
14	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	325,900	45,00	14 665,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162206113					
VV			"ornice uložená do valů"186,3		186,300			
VV			"zpěrně rozpostřená ornice v tl. 20 cm"698*0,2		139,600			
VV			Součet		325,900			
15	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301942					
16	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1,000	14,00	14,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301962					
17	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	325,900	45,90	14 958,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167103101					
VV			"ornice uložená do valů"186,3		186,300			
VV			"zpěrně rozpostřená ornice v tl. 20 cm"698*0,2		139,600			
VV			Součet		325,900			
19	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	186,300	40,00	7 452,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
VV			"ornice uložená do valů"186,3		186,300			
20	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	698,000	20,00	13 960,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
VV			"v ploše navržené zeleně"177+121		298,000			
VV			"v plochách zasažených stavbou - odhad"400		400,000			
VV			Součet		698,000			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	698,000	12,00	8 376,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
VV			"v ploše navržené zeleně"177+121		298,000			
VV			"v plochách zasažených stavbou - odhad"400		400,000			
VV			Součet		698,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,960	150,00	2 094,00	CS ÚRS 2024 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			698*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,960			
23	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321					
24	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL					
VV			"2 stromy"2*1,0		2,000			
25	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	44,700	1 300,00	58 110,00	CS ÚRS 2023 02
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			"v ploše navržené zeleně"(177+121)*0,15		44,700			
26	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115					
VV			2		2,000			
27	M	02650R1	javor /Acer***/ výška při vysazení 2,5-3,0m, průměr kmene 14-16 cm	kus	2,000	950,00	1 900,00	
VV			"javor červený"1		1,000			
VV			"javor mléč"1		1,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133					
29	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m			6,000		
VV			3*2					
30	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412					
31	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůra mulčovací VL					
32	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	1,758	150,00	263,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501131					
VV			2*3,14*0,07*2*2			1,758		
33	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	298,000	5,00	1 490,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511					
VV			"v ploše navržené zeleně"177+121			298,000		
34	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	17,400	396,00	6 890,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312					
VV			"stromy5x zalití(250l/strom"2*0,25*5			2,500		
VV			"tráva-5xzalití"298*0,01*5			14,900		
VV			Součet			17,400		
D 5			Komunikace pozemní					37 800,00
35	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,000	120,00	37 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564961315					
VV			"provizorní příjezd"4*60			240,000		
VV			"plocha ZS"15*5			75,000		
VV			Součet			315,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 244,00
36	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	43,000	30,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731123					
37	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	43,000	75,00	3 225,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	43,000	75,00	3 225,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
VV			43			43,000		
39	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	132,000	72,00	9 504,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003810					
VV			74+58			132,000		
D 997			Přesun sutě					71 362,22
40	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	206,672	80,00	16 533,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511					
41	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 926,768	2,00	7 853,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519					
VV			206,672*19 "Přepočtené koeficientem množství			3 926,768		
42	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	206,672	60,00	12 400,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
43	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	32,818	200,00	6 563,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
			22,958+9,86	32,818				
44	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	7,260	300,00	2 178,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
			7,26	7,260				
45	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	149,820	150,00	22 473,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
			206,7-32,82-16,8-7,26	149,820				
46	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,800	200,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					
			16,8	16,800				
D 998			Přesun hmot	6 500,55				
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,011	50,00	6 500,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO100 - Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice



CC-CZ
Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:

IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH		1 906 410,53	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 906 410,53 0,00	21,00% 12,00%	400 346,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 306 756,74

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO100 - Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 906 410,53
HSV - Práce a dodávky HSV	1 877 910,53
1 - Zemní práce	242 242,91
5 - Komunikace pozemní	1 418 315,55
8 - Trubní vedení	27 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 004,17
998 - Přesun hmot	8 247,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO100 - Pozemní komunikace (větev 1, větev 2)

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 906 410,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 877 910,53

D 1 Zemní práce 242 242,91

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	365,446	180,00	65 780,28	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204							
VV	"vozovka AB kryt"501,6*(0,41-0,15)				130 416			
VV	"vjezdy + přejezd+parkování"(69,6+13+23,6+8,1+31,1)*(0,37-0,15)				31 988			
VV	"vsakovací pruh"52,6*(0,32-0,15)				8 942			
VV	"sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vozovka AB kryt"501,6*0,3				150 480			
VV	"sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vjezdy + přejezd+parkování"(69,6+13+23,6+8,1+31,1)*0,3				43 520			
VV	Součet				365 446			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	365,400	150,00	54 810,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
VV	365,4				365 400			

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 654,000	1,00	3 654,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119							
VV	365,4				365 400			
VV	365,4*10 Přepočtené koeficientem množství				3 654 000			

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	365,400	45,00	16 443,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111							
VV	365,4				365 400			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	584,640	150,00	87 696,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
VV	365,4*1,6				584 640			

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	923,975	15,00	13 859,63	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112							
VV	"stávající chodníky opravy zasažených částí"29,2+17,5+15,9				62 600			
VV	"vozovka AB kryt"601,6*1,25				627 000			
VV	"vjezdy + přejezd+parkování"69,6+13+23,6+8,1+31,1*1,25				153 175			
VV	"vsakovací pruh"52,6*1,25				65 750			
VV	"hmatové úpravy - červená"5,2+8,2*1,25				15 450			
VV	Součet				923 975			

D 5 Komunikace pozemní 1 418 315,55

7	K	564861011	Podklad ze štrkové štěrku do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,600	220,00	11 572,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze štrkové štěrku s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011							
VV	"vsakovací pruh"52,6				52 600			

8	K	564871111	Podklad ze štrkové štěrku do 100 m2 tl 250 mm	m2	158,800	275,00	43 670,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze štrkové štěrku s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111							
VV	"hmatové úpravy - červená"5,2+8,2				13 400			
VV	"vjezdy + přejezd+parkování"69,6+13+23,6+8,1+31,1				145 400			
VV	Součet				158 800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 552,800	40,00	62 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313					
	VV		"sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vozovka AB kryt"501,6*2*1,2		1 203,840			
	VV		"sanace aktivní zóny - fakturace za souhlasu TDI - vjezdy + přejezd+parkování"(69,6+13+23,6+8,1+31,1)*2*1,2		348,960			
	VV		Součet		1 552,800			
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 234,800	180,00	222 264,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"větev 1+2 fr.0/32mm"501,6*1,15		576,840			
	VV		"větev 1+2 fr.0/63mm"501,6*1,10		551,760			
	VV		"oprava st.vozovky fr 0/63mm"53,1		53,100			
	VV		"oprava st.vozovky fr 0/32mm"53,1		53,100			
	VV		Součet		1 234,800			
11	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	579,780	805,00	466 722,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111					
	VV		"větev 1+2"501,6*1,05		526,680			
	VV		"oprava st.vozovky"53,1		53,100			
	VV		Součet		579,780			
12	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	62,600	115,00	7 199,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111					
	VV		"stávající chodníky opravy zasažených částí"29,2+17,5+15,9		62,600			
13	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	554,700	16,00	8 875,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
	VV		"větev 1+2"501,6		501,600			
	VV		"oprava st.vozovky"53,1		53,100			
	VV		Součet		554,700			
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	554,700	686,00	380 524,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		"větev 1+2"501,6		501,600			
	VV		"oprava st.vozovky"53,1		53,100			
	VV		Součet		554,700			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	62,600	420,00	26 292,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		"stávající chodníky opravy zasažených částí"29,2+17,5+15,9		62,600			
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	64,478	260,00	16 764,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		62,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		64,478			
17	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	158,800	420,00	66 696,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212211					
	VV		"hmatové úpravy - červená"5,2+8,2		13,400			
	VV		"vjezdy + přejezd+parkování"69,6+13+23,6+8,1+31,1		145,400			
	VV		Součet		158,800			
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	83,018	313,00	25 984,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"parkování- šedá"69,6+13-2		80,600			
	VV		80,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		83,018			
19	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	66,744	460,00	30 702,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"červená oddělení parkovacích míst kolmé řazení"5*0,1*4		2,000			
	VV		"vjezdy + přejezd-pískovec"23,6+8,1+31,1		62,800			
	VV		Součet		64,800			
	VV		64,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		66,744			
20	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	13,802	473,00	6 528,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"hmatové úpravy - červená"5,2+8,2		13,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	13,802				
21	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	52,600	420,00	22 092,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412211					
VV			"vsakovací pruh"52,6	52,600				
22	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	54,178	375,00	20 316,75	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní					
VV			52,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	54,178				
D 8			Trubní vedení	27 100,00				
23	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 900,00	14 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
24	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1 800,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 004,17				
25	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112					
26	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
27	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914211111					
28	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm					
29	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
30	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			patka pro sloupek Al D 70mm					
31	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
PP			víčko plastové na sloupek D 70mm					
32	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
33	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,500	450,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111					
VV			"V10"0,5	0,500				
34	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,500	36,00	18,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
VV			"V10"0,5	0,500				
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	209,200	320,00	66 944,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			62,7+35,5+77,1+31,9+2	209,200				
36	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	75,786	162,00	12 277,33	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
VV			209,2-7-2*0,5-126,9	74,300				
VV			74,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	75,786				
37	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	129,438	140,00	18 121,32	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
VV			11,5+62,9+17,5+6+29	126,900				
VV			126,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	129,438				
38	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	7,140	355,00	2 534,70	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm					
VV			7	7,000				
VV			7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	7,140				
39	M	BET.M25RV1	BEST-MONO II ROHOVÝ,VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus	2,000	350,00	700,00	
PP			BEST-MONO II ROHOVÝ,VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ					
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	144,200	300,00	43 260,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
VV			4,4+7,5+68+10,7+15,8+2,1+0,8+20,2+8,7+6	144,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	147,084	105,00	15 443,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		144,2		144,200			
	VV		144,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		147,084			
D 998 Přesun hmot							8 247,90	
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	164,958	50,00	8 247,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 000,00	
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN4 Inženýrská činnost							22 500,00	
44	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	15,000	1 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					
	VV		15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO400 - Veřejné osvětlení a sdělovací vedení

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ
Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:

IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			243 494,71
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	243 494,71	21,00%	51 133,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			294 628,60
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis.RazítkoDatum a podpis.Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis.RazítkoDatum a podpis.Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

Objekt:

SO400 - Veřejné osvětlení a sdělovací vedení

Místo:

Sokolov p.č. 3479, 3487

Datum:

14.11.2024

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	243 494,71
HSV - Práce a dodávky HSV	119 440,41
1 - Zemní práce	109 208,73
2 - Zakládání	9 496,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	734,88
M - Práce a dodávky M	112 054,30
21-M - Elektromontáže	112 054,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO400 - Veřejné osvětlení a sdělovací vedení

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 243 494,71

o HSV Práce a dodávky HSV 119 440,41

D 1 Zemní práce 109 208,73

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100 VV zaklady pro stožáry 0,6*0,6*0,9*3	m3	0,972	1 000,00	972,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				0 972			
	VV							
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104 VV 0,5*1,2*96	m3	57,600	400,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				57 600			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 VV 57,6+0,972	m3	58,572	70,00	4 100,04	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				58 572			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 VV 58,572	m3	58,572	150,00	8 785,80	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				58 572			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 VV 58,572 VV 58,572*10 'Přepočtené koeficientem množství	m3	585,720	1,00	585,72	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				58 572			
	VV				585 720			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání strojně nakládání množství přes 100 m3 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 VV 58,572	m3	58,572	60,00	3 514,32	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				58 572			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 58,572*1,6	t	93,715	150,00	14 057,25	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				93 715			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101 VV 0,5*(1,2+0,2+0,1+0,2)*96	m3	33,600	150,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				33 600			
9	M	583312R1	Štěrkočtř 0/22 - čedič 100% náhrada materiálu 33,6*1,8 VV 60 480	t	60,480	360,00	21 772,80	
	PP							
	Online PSC							
	VV				60 480			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypáním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV 96*0,2*0,5	m3	9,600	200,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				9 600			
11	M	58337310	Štěrkořísek frakce 0/4 štěrkořísek frakce 0/4 VV 9,6*1,8	t	17,280	360,00	6 220,80	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	VV				17 280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	96,000	200,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112						
	VV	96			96,000			
D		2	Zakládání				9 496,80	
13	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,972	5 400,00	5 248,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711						
	VV	základy pro stožáry						
	VV	0,6*0,6*0,9*3			0,972			
14	K	4607421R1	Osazení prostupů z trub plastových do otvoru 20 do 30 cm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
	VV	"trubní chránička pro stožár VO"3			3,000			
15	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	3,000	416,00	1 248,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				734,88	
16	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	4,800	109,00	523,20	CS ÚRS 2024 01
	PP	Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/388995212						
	VV	chráničky pro prostup kabelu do stožáru						
	VV	2*3*0,8			4,800			
17	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	5,040	42,00	211,68	CS ÚRS 2017 01
	PP	trubka elektroinstalační ohebná dvoupíšťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE						
	VV	4,8			4,800			
	VV	4,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			5,040			
D		M	Práce a dodávky M				112 054,30	
D		21-M	Elektromontáže				112 054,30	
18	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	96,000	10,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC						
	VV	96			96,000			
19	M	JTA.001370R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	98,880	5,00	494,40	
	PP	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem						
	VV	96*1,03			98,880			
20	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011						
	VV	3			3,000			
21	M	10.042.171	KOOPERATIVA Stožár S6 89/60 ŽŽ sadový	kus	3,000	5 400,00	16 200,00	
22	K	21020401R1	Montáž svítidel	ks	3,000	800,00	2 400,00	
	PP	Montáž svítidel						
23	M	10004R1	SVÍTIDLO Unistreet Gen 2 Micro - 20 LED 3000K (2200-3100lm viz PD)	kus	3,000	9 030,00	27 090,00	
24	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202						
25	M	3544206R2	Elektrovýzbroj stožárů	ks	3,000	480,00	1 440,00	
	PP	Elektrovýzbroj stožárů						
26	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	96,000	75,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220001						
	VV	96			96,000			
27	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	103,824	50,00	5 191,20	CS ÚRS 2024 01
	PP	pás zemnicí 30x4mm FeZn						
	VV	"hmotnost 1m=1,05kg"96*1,05*1,03			103,824			
28	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	6,000	33,00	198,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	svorka křížová pro vodič D 6-10mm						
	VV	2*3			6,000			
29	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	5,100	75,00	382,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220002						
	VV	3*(0,2+1+0,5)			5,100			
30	M	35442063R1	zemnicí drát FeZn 10mm	kg	3,204	50,00	160,20	
	PP	zemnicí drát FeZn 10mm						
	VV	"1m=0,61 kg"5,1*0,61*1,03			3,204			
31	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	6,000	35,00	210,00	
	PP	Uzemňovací svorky						
	VV	2*3			6,000			
32	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	126,000	40,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kabel v stožáru h=6m"3*6		18,000			
	VV		"přívod"96+3*4		108,000			
	VV		Součet		126,000			
33	M	34113079	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x16mm2	m	113,400	60,00	6 804,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x16mm2					
	VV		108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		113,400			
34	M	1185969	TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA	m	108,000	27,00	2 916,00	
	PP		TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA					
	VV		"chránička VO"108		108,000			
35	M	8500199704	Chránička optického kabelu Optohard modrá 40 mm 200 m	m	480,000	46,00	22 080,00	
	PP		Chránička optického kabelu Optohard modrá 40 mm 200 m					
	VV		"chránička data"5*96		480,000			
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,000	16,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		"kabel v stožáru h=6m"3*6		18,000			
37	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		1		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN4			Inženýrská činnost				9 000,00	
39	K	044002000	Revize	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul. Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO501 - Odvodnění pozemní komunikace

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ
Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:
IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			236 365,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	236 365,35	21,00%	49 636,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	286 002,07

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO501 - Odvodnění pozemní komunikace
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	236 365,35
HSV - Práce a dodávky HSV	233 365,35
1 - Zemní práce	164 994,15
4 - Vodoravné konstrukce	14 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 509,00
998 - Přesun hmot	10 237,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO501 - Odvodnění pozemní komunikace
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						236 365,35		
o HSV Práce a dodávky HSV						233 365,35		
D 1 Zemní práce						164 994,15		
1	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	61,200	250,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103					
VV			"mělký vsakovací průleh (plocha 72m2), hloubka výkopu od 1,0-0,7m" 72*(0,7+1,0)/2					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,200	70,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prosředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			61,2					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,200	150,00	9 180,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prosředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			61,2					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	612,000	1,00	612,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prosředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			61,2					
VV			61,2*10 "Přepočtené koeficientem množství"					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	61,200	60,00	3 672,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			61,2					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skladkovně) kod odpadu 17 05 04	t	97,920	150,00	14 688,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			61,2*1,6					
7	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění	m3	15,155	150,00	2 273,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101					
VV			"vstva HDK fr 63/125mm" 43,3*0,35					
8	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	27,279	500,00	13 639,50	CS ÚRS 2024 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
VV			"vstva HDK fr 63/125mm" 43,3*0,35*1,8					
9	K	181351003	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	63,300	40,00	2 532,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
VV			"dno vsaku" 43,3					
VV			"stěny" 20					
VV			Součet					
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	7,596	500,00	3 798,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zemina pro terénní úpravy - omice					
VV			"50%omice + 50% písek" 63,3*0,15*1,6*0,5					
11	M	58331351	kamenivo lžžené drobné frakce 0/4	t	8,546	350,00	2 991,10	CS ÚRS 2024 01
PP			kamenivo lžžené drobné frakce 0/4					
VV			"50%omice + 50% písek" 63,3*0,15*1,8*0,5					
12	K	1813510R1	Zamýchání omice s pískem	m3	9,495	200,00	1 899,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			63,3*0,15	9,495				
13	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	43,300	20,00	866,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911101					
VV			"dno vsaku"43,3	43,300				
14	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111111					
VV			"stěny"20	20,000				
15	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	22,000	44,40	976,80	CS ÚRS 2024 01
PP			síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2					
VV			20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	22,000				
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	20,000	83,80	1 676,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
VV			"stěny"20	20,000				
17	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	284,850	120,00	34 182,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111214					
VV			4-5 rostlin /m2					
VV			"dno vsaku"43,3*4,5	194,850				
VV			"stěny"20*4,5	90,000				
VV			Součet	284,850				
18	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	284,850	70,00	19 939,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211					
VV			284,85	284,850				
19	M	026603R1	Vlhkomilná vegetace - travky, trávy	kus	284,850	100,00	28 485,00	
D 4			Vodorovné konstrukce	14 625,00				
20	K	4655112R1	Dlažba z drobné kostky 4/6 cm na do betonu tl. 10 cm, spáry vyplněné cem.maltout	m2	19,500	750,00	14 625,00	
VV			"svahy OPEV SV"19,5	19,500				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 509,00				
21	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	210,600	65,00	13 689,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
VV			"sorpční textilie - plocha pod parkovištěm"70+13	83,000				
VV			"sorpční textilie - plocha pod vsakovacím pruhem"52,6	52,600				
VV			"sorpční geotextilie dno + stěny"75	75,000				
VV			Součet	210,600				
22	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	42,000	450,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935111211					
VV			"odvodňovací žlab podél příjezdu"42	42,000				
23	M	59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	42,000	260,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 01
PP			žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm					
D 998			Přesun hmot	10 237,20				
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	68,248	150,00	10 237,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00				
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO502 - Splašková kanalizace a přípojky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ
Datum: 14.11.2024
IC: 00259586
DIČ:
IC: 26344955
DIČ: CZ26344955
IC:
DIČ:
IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH		1 121 238,79	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 121 238,79 0,00	21,00% 12,00%	235 460,15 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 356 698,94

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO502 - Splašková kanalizace a přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 121 238,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 099 621,79
1 - Zemní práce	471 033,26
2 - Zakládání	22 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 278,00
8 - Trubní vedení	534 435,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 125,00
997 - Přesun sutě	6 704,60
998 - Přesun hmot	11 845,00
M - Práce a dodávky M	12 117,00
23-M - Montáže potrubí	12 117,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO502 - Splašková kanalizace a přípojky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 121 238,79

o HSV Práce a dodávky HSV 1 099 621,79

D 1 Zemní práce 471 033,26

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
VV "1 měsíce-fakturace dle skutečnosti/8 hodin denně"1*30*8 240 000								
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302								
VV "1 měsíce-fakturace dle skutečnosti"1*30 30 000								
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	306,00	306,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo vyvážením, příp. s uchráněním bedněním, se zřízením a odsíraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním limit kabelu a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
VV "křížení ČEZ D NN"1 1 000								
4	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopavky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
PP Příplatek k cenám výkopavek za zřízení výkopavky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
VV "křížení ČEZ D NN"1*1,25*3,2*(1+1) 8 000								
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	220,170	240,00	52 840,80	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204								
VV třída těžitelnosti I, skupiny 3 - 70% (položka bude fakturována se souhlasem TDI a geologa"								
VV "Šnapoj-Š3"76 8*1,25*(3,2+2,4+2,1+2,1)/4*0,7 164 840								
VV "Š4-Š2"12*1,25*(2,1+1,48)/2*0,7 18 795								
VV "rozšíření v místě šachet 5x"(2*2- 3 849								
VV 1,25*1,25)*(3,2+2,4+2,1+2,1+1,48)/5*0,7								
VV "přípojky"(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3)*1,0*1,8*0,7 32 886								
VV Součet 220 170								
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	94,359	240,00	22 646,16	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204								
VV třída těžitelnosti II, skupiny 4 - 30% (položka bude fakturována se souhlasem TDI a geologa"								
VV "Šnapoj-Š3"76 8*1,25*(3,2+2,4+2,1+2,1)/4*0,3 70 560								
VV "Š4-Š2"12*1,25*(2,1+1,48)/2*0,3 8 055								
VV "rozšíření v místě šachet 5x"(2*2- 1 650								
VV 1,25*1,25)*(3,2+2,4+2,1+2,1+1,48)/5*0,3								
VV "přípojky"(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3)*1,0*1,8*0,3 14 094								
VV Součet 94 359								
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	585,240	15,00	8 778,60	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101								
VV "výkop-Šnapoj-Š3"2*76 8*(3,2+2,4+2,1+2,1)/4 376 320								
VV "výkop-Š4-Š2"2*12*(2,1+1,48)/2 42 960								
VV "přípojky"2*(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3)*1,8 93 960								
VV "pažení šachet 5ks"(4*2,0)*1,8*5 72 000								
VV Součet 585 240								
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	585,240	10,00	5 852,40	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111								
VV 585,24 585 240								
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	314,600	70,00	22 022,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 220,2+94,4		314,600			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	314,600	170,00	53 482,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 314,6		314,600			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 146,000	1,00	3 146,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 314,6		314,600			
VV			314,6*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 146,000			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	314,600	60,00	18 876,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 314,6		314,600			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	503,360	150,00	75 504,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 314,6*1,6		503,360			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	170,202	150,00	25 530,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101 "Šnapoj-Š3"76,8*1,25*(2,5-(0,15+0,25+0,3+0,41))		133,440			
VV			"Š4-Š2"12*1,25*(2,0-(0,15+0,25+0,3+0,41))		13,350			
VV			"rozšíření v místě šachet 5x"(2*2-1,25*1,25)*((3,2+2,4+2,1+2,1+1,48)/5-(0,15+0,25+0,3+0,41))		2,793			
VV			"přípojky"26,1*1,0*(1,8-(0,15+0,15+0,3+0,41))		20,619			
VV			Součet		170,202			
15	M	583312R1	šterkodrt 0/22 - čedič	t	306,360	350,00	107 226,00	
VV			170,2		170,200			
VV			170,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		306,360			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	72,795	200,00	14 559,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 "Šnapoj-Š3"76,8*1,25*(0,25+0,3)		52,800			
VV			"Š4-Š2"12*1,25*(0,25+0,3)		8,250			
VV			"přípojky"26,1*1,0*(0,15+0,3)		11,745			
VV			Součet		72,795			
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	131,040	350,00	45 864,00	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopísek frakce 0/4					
VV			72,8		72,800			
VV			72,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		131,040			
D 2			Zakládání				22 200,00	
18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	88,800	250,00	22 200,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
VV			"pro případ spodní vody"76,8+12		88,800			
D 4			Vodorovné konstrukce				28 278,00	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	23,565	1 200,00	28 278,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 "Šnapoj-Š3"76,8*1,25*0,15		14,400			
VV			"Š4-Š2"12*1,25*0,15		2,250			
VV			"rozšíření v místě šachet 5x"2*2*0,15*5		3,000			
VV			"přípojky"(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3)*1,0*0,15		3,915			
VV			Součet		23,565			
D 8			Trubní vedení				534 435,93	
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	88,800	40,00	3 552,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211 "celková délka kanalizační stoky"76,8+12		88,800			
21	K	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831372193					
22	K	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831352193					
23	M	59713318	manžeta převlečná DN 300 D 335-360 š 190mm tř 160	kus	2,000	1 715,00	3 430,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta převlečná DN 300 D 335-360 š 190mm tř 160					
24	M	59713314	manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tř 160	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tř 160					
25	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	88,800	340,00	30 192,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831362121 VV "celková délka kanalizační stoky"76,8+12		88,800			
26	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	81,200	1 985,00	161 182,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240					
	VV		"odpočet zkrácené"8*0,6*(-1)		-4,800			
	VV		"odpočet šířky šachty"4*(-1)		-4,000			
	VV		"celková délka kanalizační stoky"76,8+12		88,800			
	VV		Součet		80,000			
	VV		80*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		81,200			
27	M	59710846	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	8,120	1 985,00	16 118,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C					
	VV		"z předu a ze zadu každé šachty"8		8,000			
	VV		8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,120			
28	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837352221 VV "přepojení čp.2227"1		1,000			
29	M	59715560	vložka kameninová jednopasová otvor 200mm	kus	1,015	895,00	908,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		vložka kameninová jednopasová otvor 200mm					
	VV		"přepojení čp.2227"1		1,000			
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
30	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837355121 VV "přepojení čp.2227"1		1,000			
31	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	1,000	447,00	447,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837361221 VV "parcela A3"1		1,000			
32	M	59711760	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	1,000	3 571,00	3 571,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-					
33	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	26,100	177,00	4 619,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320 VV "připojky"(3,3+7,3+7,3+3,9+4,3)		26,100			
34	M	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	26,492	363,00	9 616,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12					
	VV		26,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,492			
35	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
36	M	OSM.222630	KGK víčko DN 160 SN8	kus	5,000	60,00	300,00	
	PP		KGK víčko DN 160 SN8					
37	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890231851					
38	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892362121					
39	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	10 500,00	52 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121					
VV			5	5,000				
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,000	285,00	4 275,00	CS ÚRS 2024 01
PP			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
VV			3*5	15,000				
41	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	4,000	10 650,00	42 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80					
42	M	59224428	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80 čedičová výstelka 180°C	kus	1,000	19 730,00	19 730,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80 čedičová výstelka 180°C					
43	M	BTL.0006183.URS	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	4,000	2 360,00	9 440,00	
PP			skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm					
VV			4	4,000				
44	M	BTL.0006182.URS	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	2 601,00	5 202,00	
PP			skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm					
VV			2	2,000				
45	M	BTL.0006074.URS	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	4,000	1 930,00	7 720,00	
PP			skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm					
VV			4	4,000				
46	M	BTL.0006069.URS	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	3 018,00	3 018,00	
PP			deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm					
47	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
PP			skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm					
48	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	3,000	240,00	720,00	
PP			Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6					
49	M	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12	kus	2,000	335,00	670,00	
PP			Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12					
50	M	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4	kus	4,000	232,00	928,00	
PP			Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4					
51	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8	kus	2,000	276,00	552,00	
PP			Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8					
52	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	1,000	309,00	309,00	
PP			Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10					
53	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	5,000	6 400,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812311					
54	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	4 300,00	21 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812332					
55	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	143,00	715,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					
56	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	2,000	6 410,00	12 820,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812351					
57	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	9 260,00	27 780,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376					
58	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211					
VV			1	1,000				
59	K	899913161	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300	kus	2,000	3 112,00	6 224,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899913161					
60	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899914112					
VV			"přípojka A1+A2"2+2	4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	4,000	1 950,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 125,00	
62	K	953171004	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	825,00	4 125,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171004					
VV			5		5,000			
63	M	55241031	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací					
VV			5		5,000			
D		997	Přesun sutě				6 704,60	
70	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,600	80,00	48,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511					
71	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	11,400	5,00	57,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519					
VV			0,6*19 'Přepočtené koeficientem množství		11,400			
72	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,600	60,00	36,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
73	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	32,818	200,00	6 563,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
VV			22,958+9,86		32,818			
D		998	Přesun hmot				11 845,00	
64	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	47,380	250,00	11 845,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998275101					
D		M	Práce a dodávky M				12 117,00	
D		23-M	Montáže potrubí				12 117,00	
65	K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	26,100	90,00	2 349,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120048					
VV			"přípojky"3,3+7,3+7,3+3,9+4,3		26,100			
66	K	230120051	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300	m	88,800	110,00	9 768,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120051					
VV			"celková délka kanalizační stoky"76,8+12		88,800			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 500,00	
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
68	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní dokumentace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000					
VV			"dodavatelská dokumentace výpis kanalizačních šachet"1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00	
69	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky hutnicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					
VV			"plán po úsecích"4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul. Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO503 - Vodovod, přípojky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:

IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			639 414,74
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	639 414,74	21,00%	134 277,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			773 691,84
v CZK			

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

Objekt:

SO503 - Vodovod, přípojky

Místo:

Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum:

14.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

639 414,74

HSV - Práce a dodávky HSV

631 914,74

1 - Zemní práce

339 763,85

4 - Vodoravné konstrukce

22 842,00

8 - Trubní vedení

262 989,09

998 - Přesun hmot

6 319,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO503 - Vodovod, přípojky
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								639 414,74	
o		HSV	Práce a dodávky HSV						631 914,74
D		1	Zemní práce						339 763,85
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201							
VV		"1 měsíc-fakturace dle skutečnosti/8 hodin denně"1*30*8					240 000		
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302							
VV		"1 měsíc-fakturace dle skutečnosti"1*30					30 000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	306,00	306,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo vyvážení, příp. s uchráněním bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelu a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421							
VV		"křížení ČEZ D NN"1					1 000		
4	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopavky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01	
PP		Příplatek k cenám výkopavek za ztížení výkopavky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
VV		"křížení ČEZ D NN"1*1,25*3,2*(1+1)					8 000		
5	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	32,000	240,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104							
VV		"VDM šachta-5x"1,6*2*2*5					32 000		
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	209,385	240,00	50 252,40	CS ÚRS 2024 01	
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204							
VV		"PP VA"62,4*1,0*1,65					102 960		
VV		"PP VA1"22,5*1,0*1,65					37 125		
VV		"PP VA2"20,0*1,0*1,65					33 000		
VV		"přípojky"(2,6+4,6+4,6+2,6+7,6)*1,0*1,65					36 300		
VV		Součet					209 385		
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	418,770	15,00	6 281,55	CS ÚRS 2024 01	
PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101							
VV		"vodovodní řady"104,9*1,65*2					346 170		
VV		"přípojky"22*1,65*2					72 600		
VV		Součet					418 770		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	418,770	10,00	4 187,70	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111							
VV		418,77					418 770		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	241,400	70,00	16 898,00	CS URS 2024 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103							
VV		32+209,4					241 400		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	241,400	170,00	41 038,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
VV		241,4					241 400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 414,000	1,00	2 414,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			241,4	241,400				
VV			241,4*10 'Přepočtené koeficientem množství	2 414,000				
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	241,400	30,00	7 242,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			241,4	241,400				
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	386,240	150,00	57 936,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			241,4*1,6	386,240				
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,096	150,00	17 114,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
VV			"vodovodní řady"104,9*1,0*(1,65-(0,3+0,1+0,41))	88,116				
VV			"přípojky"22*1,0*(1,65-(0,3+0,1+0,41))	18,480				
VV			"VDM šachty"1,5*5	7,500				
VV			Součet	114,096				
15	M	583312R1	šterkodrt' 0/22 - čedič	t	205,380	350,00	71 883,00	
VV			114,1*1,8	205,380				
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	50,760	200,00	10 152,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypanin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
VV			"vodovodní řady"104,9*1,0*(0,3+0,1)	41,960				
VV			"přípojky"22*1,0*(0,3+0,1)	8,800				
VV			Součet	50,760				
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	91,368	350,00	31 978,80	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopísek frakce 0/4					
VV			50,76*1,8	91,368				
D 4			Vodorovné konstrukce	22 842,00				
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,035	1 200,00	22 842,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
VV			"vodovodní řady"104,9*1,0*0,15	15,735				
VV			"přípojky"22*1,0*0,15	3,300				
VV			Součet	19,035				
D 8			Trubní vedení	262 989,09				
19	K	857251151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90	kus	9,000	330,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857251151					
VV			"propojení vodovodu"3	3,000				
VV			"Ukončení vodovodu na větví "2	2,000				
VV			"hydranty"2	2,000				
VV			"přechod hrdlový hydrant"2	2,000				
VV			Součet	9,000				
20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	22,000	60,60	1 333,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141					
VV			"přípojky"2,6+4,6+4,6+2,6+7,6	22,000				
21	M	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	23,760	28,00	665,28	CS ÚRS 2024 01
PP			potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm					
VV			22	22,000				
VV			22*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	23,760				
22	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	104,900	150,00	15 735,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241211					
VV			62,4+22,5+20	104,900				
23	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	108,047	165,00	17 827,76	CS ÚRS 2024 01
PP			potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m					
VV			104,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	108,047				
24	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	5,000	235,00	1 175,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepke d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161118					
	VV		"záslepka ve VDM šachtě"5		5,000			
25	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	5,000	155,00	775,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
26	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	16,742	323,00	5 407,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241101					
	VV		"k lemové nákrůžky"8		8,000			
	VV		"celková délka potrubí/délka tyče=počet spojů"104,9/12		8,742			
	VV		Součet		16,742			
27	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	16,742	278,00	4 654,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm					
28	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241110					
	VV		"45°"4		4,000			
29	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	675,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
30	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	368,00	736,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241113					
31	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	668,00	1 336,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		2		2,000			
32	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	5,000	635,00	3 175,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111					
33	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	5,000	2 376,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
34	M	HWL.632003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	5,000	277,00	1 385,00	
	PP		TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32					
35	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	5,000	955,00	4 775,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181112					
36	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	5,000	3 048,00	15 240,00	
	PP		ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"					
37	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	5,000	883,00	4 415,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
38	M	56230631	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	5,000	594,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem					
39	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	5,000	218,00	1 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového					
40	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 380,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
	VV		3+3+1+1		8,000			
41	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	8,000	3 050,00	24 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16					
42	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	8,000	1 348,00	10 784,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m					
43	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	8,000	710,00	5 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem					
44	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 90mm					
45	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	8,000	480,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90					
46	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
	VV		2		2,000			
47	M	42273590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm					
48	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	104,900	21,00	2 202,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		104,9		104,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	104,900	40,00	4 196,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
	VV		104,9		104,900			
50	K	8922731R1	Rozbor vody	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		1		1,000			
51	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811263					
	VV		5		5,000			
52	M	56230575	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,6m	kus	5,000	8 500,00	42 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,6m					
53	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	150,300	25,00	3 757,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		"přípojky"22		22,000			
	VV		"řady"104,9		104,900			
	VV		"šoupata svisle"8*1,8		14,400			
	VV		"šoupárka svisle"5*1,8		9,000			
	VV		Součet		150,300			
54	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	126,900	15,00	1 903,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
	VV		"přípojky"22		22,000			
	VV		"řady"104,9		104,900			
	VV		Součet		126,900			
	D	998	Přesun hmot				6 319,80	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,533	600,00	6 319,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00	
57	K	043154000	Žkousky hutnicí	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žkousky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					
	VV		"plán po úsecích"4		4,000			


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO504 - Plynovod přípojky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice



Poznámka:

CC-CZ
Datum: 14.11.2024
IC: 00259586
DIČ:
IC: 26344955
DIČ: CZ26344955
IC:
DIČ:
IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			722 363,70
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	722 363,70	21,00%	151 696,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			874 060,08
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO504 - Plynovod přípojky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	722 363,70
HSV - Práce a dodávky HSV	256 193,70
1 - Zemní práce	243 950,20
4 - Vodoravné konstrukce	12 192,00
998 - Přesun hmot	51,50
M - Práce a dodávky M	440 450,00
23-M - Montáže potrubí	440 450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 720,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO504 - Plynovod přípojky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						722 363,70		
o		HSV	Práce a dodávky HSV	256 193,70				
D		1	Zemní práce	243 950,20				
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	306,00	306,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo vyvážení, případně s ochrannými bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebeními hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/119001421 "křížení ČEZ D NN"1	1 000				
2	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/120001101 "křížení ČEZ D NN"1*1,25*3,2*(1+1)	8 000				
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,375	500,00	1 687,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/131251201 "napojení na stávající řad"1 5*1,5*1,5	3 375				
4	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	167,640	250,00	41 910,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/132254104 "hlavní řady"0,8*1,65*93	122 760				
VV			"přípojky pro 5RD"0,8*1,65*34	44 880				
VV			Součet	167 640				
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	419,100	15,00	6 286,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/151101101 "hlavní řady"2*1,65*93	306 900				
VV			"přípojky pro 22 RD"2*1,65*34	112 200				
VV			Součet	419 100				
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	419,100	10,00	4 191,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/151101111 419,1	419 100				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	171,100	70,00	11 977,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/162351103 3,5+167,6	171 100				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	171,100	170,00	29 087,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/162751117 171,1	171 100				
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 711,000	1,00	1 711,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_03/162751119 171,1	171 100				
VV			171,1*10 Přepočtené koeficientem množství	1 711 000				
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	171,100	60,00	10 266,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			171,1	171,100				
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	273,760	150,00	41 064,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			171,1*1,6	273,760				
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,344	150,00	12 801,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách:					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
VV			"hlavní řady"0,8*(1,65-0,4-0,41)*93	62,496				
VV			"přípojky pro 5RD"0,8*(1,65-0,4-0,41)*34	22,848				
VV			Součet	85,344				
13	M	583312R1	šterkodrt' 0/22 - čedič	t	153,612	350,00	53 764,20	
VV			85,34*1,8	153,612				
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,480	200,00	6 096,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
VV			"hlavní řady"0,8*0,3*93	22,320				
VV			"přípojky pro 5RD"0,8*0,3*34	8,160				
VV			Součet	30,480				
15	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	54,864	350,00	19 202,40	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopísek frakce 0/4					
VV			30,48*1,8	54,864				
D 4			Vodorovné konstrukce	12 192,00				
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,160	1 200,00	12 192,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
VV			"hlavní řady"0,8*0,1*93	7,440				
VV			"přípojky pro 5RD"0,8*0,1*34	2,720				
VV			Součet	10,160				
D 998			Přesun hmot	51,50				
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,037	1 392,00	51,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
D M			Práce a dodávky M	440 450,00				
D 23-M			Montáže potrubí	440 450,00				
18	K	230200321	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 125 mm	kus	2,000	33 120,00	66 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranně v plastovém potrubí dn do 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230200321					
19	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	34,000	550,00	18 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205031					
VV			"přípojky pro 5RD"34	34,000				
20	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	93,000	818,00	76 074,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205051					
VV			"hlavní řady"93	93,000				
21	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	34,000	210,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 01
PP			potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm					
22	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm	m	93,000	332,00	30 876,00	CS ÚRS 2024 01
PP			potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm					
23	M	286R1	PE elsvař Tkus přípoj prům 40/90 (PE100)	ks	5,000	2 374,00	11 870,00	
PP			PE elsvař Tkus přípoj prům 40/90 (PE100)					
24	M	286R2	PE elsvař Tkus přípoj prům 150/150 (PE100) - bypass	ks	1,000	7 223,00	7 223,00	
PP			PE elsvař Tkus přípoj prům 150/150 (PE100) - bypass					
25	M	286R3	Elektrospojka prům 40 (PE100)	ks	5,000	238,00	1 190,00	
PP			Elektrospojka prům 32 (PE100)					
26	M	286R4	Elektrospojka prům 150 (PE100)-bypass	ks	3,000	3 890,00	11 670,00	
27	M	286R5	Elektrospojka prům 150 (PE100)	ks	3,000	3 890,00	11 670,00	
PP			Elektrospojka prům 63 (PE100)					
28	M	286R7	Elektrovíčko prům 150 (PE100) bypass	ks	2,000	6 592,00	13 184,00	
29	M	286R10	Elektrokoleno prům 40 (PE100)	ks	5,000	652,00	3 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Elektrokoleno prům 32 (PE100)					
30	M	286R12	Redukce DN150/80 přechod DN 80 (PE100)	ks	1,000	2 235,00	2 235,00	
PP			Elektrokoleno prům 63 (PE100)					
31	M	286R16	ElektroTkus prům 150/150/150 (PE100)	ks	1,000	5 703,00	5 703,00	
PP			ElektroTkus prům 63/63/63 (PE100)					
32	M	286R17	Přechod nadzemní DN40/25 s KU s ochranným pláštěm (PE100)	ks	5,000	2 823,00	14 115,00	
PP			Přechod nadzemní DN32/25 s KU s ochranným pláštěm (PE100)					
33	M	286R18	Zátka DN 25 včetně Montáže	ks	5,000	318,00	1 590,00	
PP			Zátka DN 25 včetně Montáže					
34	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,7 mm	kus	25,000	635,00	15 875,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205225					
35	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,2 mm	kus	11,000	1 059,00	11 649,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242					
36	K	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	127,000	114,00	14 478,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230018					
VV			93+34					
37	K	286R19	Propojení a odpojení bypassu	kpl	1,000	33 480,00	33 480,00	
PP			Propojení a odpojení bypassu					
38	K	286R20	Propoj na stávající potrubí DN 150 PE	kpl	1,000	34 320,00	34 320,00	
PP			Propojení a odpojení bypassu					
39	K	286R21	Práce při odříznutí a vyjmutí části stávajícího potrubí	kpl	1,000	17 760,00	17 760,00	
PP			Práce při odříznutí a vyjmutí části stávajícího potrubí					
40	K	286R22	Propojení signalizačních vodičů včetně zaizolování	ks	7,000	582,00	4 074,00	
PP			Propojení signalizačních vodičů včetně zaizolování					
41	M	286R23	Signalizační vodič CU.Y. 2,5mm2	m	127,000	46,00	5 842,00	
PP			Signalizační vodič CU.Y. 2,5mm2					
VV			34+93					
42	K	286R24	Příprava TZ včetně potřebných tvarovek a napojení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP			Příprava TZ včetně potřebných tvarovek a napojení					
43	K	286R25	Odzkoušení propojů a odpojů plynem	kpl	1,000	16 680,00	16 680,00	
PP			Odzkoušení propojů a odpojů plynem					
44	K	286R26	Proměření vodiče	kpl	1,000	1 752,00	1 752,00	
PP			Proměření vodiče					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					25 720,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 000,00
45	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
46	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN4			Inženýrská činnost					21 720,00
47	K	044002000	Revize	kpl	1,000	11 160,00	11 160,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Revize					
48	K	044002001	Technické práce (doklady přejímka)	kpl	1,000	10 560,00	10 560,00	
PP			Revize					


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO700 - Energo pilířky

KSO:
Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice



CC-CZ
Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:

IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			242 791,85
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	242 791,85	21,00%	50 986,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	293 778,14

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO700 - Energo pilířky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	242 791,85
HSV - Práce a dodávky HSV	5 757,50
1 - Zemní práce	5 757,50
M - Práce a dodávky M	237 034,35
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	237 034,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO700 - Energo pilírky

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 242 791,85

D HSV Práce a dodávky HSV 5 757,50

D 1 Zemní práce 5 757,50

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,450	1 800,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701
VV "jámy pro pilírky NN+PLYN*0,5*0,5*0,7*(1*5+3*3) 2 450

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,450	70,00	171,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103
VV 2,45 2 450

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,450	170,00	416,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 2,45 2 450

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,500	1,00	24,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 2,45 2 450
VV 2,45*10 "Přepočtené koeficientem množství 24 500

5	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,450	60,00	147,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání strojně nakládání množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
VV 2,45 2 450

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,920	150,00	588,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 2,45*1,6 3 920

D M Práce a dodávky M 237 034,35

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 237 034,35

7	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	0,605	6 470,00	3 914,35	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP písek křemičitý sušený frakce 0,1 0,2*0,4*0,3*(1*5+3*3)*1,8 0 605
VV 0 605

8	M	85001737R1	Keramzit	m3	1,800	2 500,00	4 500,00	
---	---	------------	----------	----	-------	----------	----------	--

PP Keramzit 10*0,5*0,3 1 800
VV 1 800

9	K	460905211	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905211
VV 4 4 000

10	M	357118R1	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	4,000	8 700,00	34 800,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905221

11	K	460905221	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905221

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5+5	10,000					
12	M	357118R2	skříň elektroměrová kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	10,000	9 100,00	91 000,00	
13	K	460905299R01	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod STL v sestavě s dalším pilířem š přes 55 do 75 cm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	
PP		Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod STL v sestavě s dalším pilířem š přes 55 do 75 cm						
VV		5	5,000					
VV		Součet	5,000					
14	M	35711899R01	skříň plynoměrová kompaktní pilíř celoplastové provedení	kus	5,000	12 064,00	60 320,00	
PP		skříň plynoměrová kompaktní pilíř celoplastové provedení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul Vítězná, Sokolov. Vystavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO900 - VRN

KSO: Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

CC-CZ: Datum: 14.11.2024

IC: 00259586
DIČ:

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

IC:
DIČ:

IC: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			233 640,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	233 640,00	21,00%	49 064,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			282 704,40

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO900 - VRN

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 14.11.2024
Projektant: Ing. Ota Vettermann
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	233 640,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	233 640,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	66 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	118 240,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	43 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ul.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury
Objekt: SO900 - VRN

Místo: Sokolov p.č. 3479, 3487 Datum: 14.11.2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Ota Vettermann
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 233 640,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 233 640,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 66 300,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	12 400,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Inženýrsko-geologický průzkum
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000
VV "návrh hutních postupů bez použití vibrace - technologický postup"1 1,000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	18 900,00	18 900,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	7,000	5 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	------------------------------	------	-------	----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě
VV "zaměření komunikace+veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, plynovod, data"6 6,000
VV "geometrický plán na oddělení pozemků pozemná komunikace"1 1,000
VV Součet 7,000

D VRN3 Zařízení staveniště 118 240,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	měs	8,000	10 050,00	80 400,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měs	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Energie pro zařízení staveniště

6	K	034103000	Oplocení staveniště	m/měs lc	600,000	60,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-------------	---------	-------	-----------	----------------

PP Oplocení staveniště
VV "délka plotu"počet měsíců"(30+70)*6 600,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 700,00

7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049303000

D VRN7 Provozní vlivy 43 400,00

8	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	----------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Provozní vlivy

9	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soub	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

10	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	měs	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

11	K	075002000	Ochranná pásma	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------	----------------

PP Ochranná pásma
VV "vyznačení OP "1 1,000

SEZNAM FIGUR

Kód: 21047

Stavba: UI.Vítězná, Sokolov. Výstavba technické a dopravní infrastruktury

Datum: 14.11.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO502	Splašková kanalizace a přípojky		
sumobsSK	objem obsypu splašková kanalizace	m3	234,750