


SMLOUVA O DÍLO

objednatel: Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu: 


(dále také jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.
se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: Daniel Opatrný a Ing. Marek Opatrný, jednatelé

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„Městský úřad Sokolov - klimatizace“:

Článek I.**Úvodní ustanovení a definice pojmů**

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: „Městský úřad Sokolov - klimatizace“ zpracovaná Ing. Milanem Snopkem v 03/2024 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (dále jen „Projektová dokumentace“).
- b) Nabídka zhotovitele: soupis výkonů (slepý rozpočet) a položkový rozpočet
- c) Pozemky stavby: pozemek p. č. 3431/2 v k. ú. a obci Sokolov.
- d) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Městský úřad Sokolov - klimatizace“, k níž se vztahuje Projektová dokumentace.

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost „Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel“ nebo oprávnění co do rozsahu činností

srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném a včasném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném a včasném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Městský úřad Sokolov - klimatizace“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

I.5 Tato smlouva je smlouvou na veřejnou zakázku s názvem „Městský úřad Sokolov – klimatizace“ zadávanou objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“)

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo v podobě Předmětné stavby a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku z 04. 11. 2024 (dále jen „zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 13. 01. 2025, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele (dále také jen „nabídka“ nebo „nabídka zhotovitele“); a
- c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části Projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo v zadávací dokumentaci na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. b) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení;
- d) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno;
- e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž, ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této podmínky s tím, že bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za níž v plném rozsahu objednateli odpovídá.
- g) provedení opatření při realizaci Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- h) zajištění přístupu a bezpečného provozu v Předmětné stavbě;
- i) zajištění ochrany proti nadměrného hluku;
- j) zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- k) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
- l) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- m) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami Předmětné stavby;
- n) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;
- o) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.8 Zhotovitel bude provádět Předmětnou stavbu po etapách dle Projektové dokumentace a to tak, aby byl zajištěn plný chod Městského úřadu Sokolov. U nejvytíženějších odborů bude zhotovitel povinen provádět stavební a montážní práce mimo úřední hodiny. Návrh provádění Předmětné stavby a její etapizaci je zhotovitel povinen projednat a nechat písemně schválit technickým dozorem stavitele a objednatelem.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště a zahájení provádění Předmětné stavby: do 10 dnů od účinnosti smlouvy, přičemž o okamžiku zahájení provádění Předmětné stavby je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně vyrozumět;

III.1.2 Dokončení a předání Předmětné stavby: nejpozději do 300 kalendářních dnů od zahájení Předmětné stavby podle odst. III.1.1.

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavitele“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 tohoto článku.

III.3 Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v Projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení těchto dokladů o těchto zkouškách jsou podmínkou převzetí díla objednatelem. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.4 Objednatel coby zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil následující změny závazku:

- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v nabídce zhotovitele.
- b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – v nabídce zhotovitele, a to při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného

množství plnění, přičemž budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

- 1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - 2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) Změna závazku spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2, a to za následujících podmínek:
- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 8 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den,
 - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5° C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožní provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání;
 - pokud dojde k prodlení s provedením díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce nebo dodavatele;
 - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí),
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy,
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této události zamezit,
 - z důvodu zprísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID – 19;
- s tím, že v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a. s. ve výši 80 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 8 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemních komunikací včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opravit. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na přilehlou komunikaci. Každé případné znečištění pozemní či jiné komunikace je zhotovitel povinen okamžitě odstranit.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude zajišťovat bezpečnost staveniště a zamezí vstupu třetích stran do prostor, které nejsou veřejnosti přístupné.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění díla, před započatím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistí vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

a) smluvních: Daniel Opatrný a Ing. Marek Opatrný,

[Redacted signature]

b) technických: Bc. Petr Dražný,

[Redacted signature]

Martin Holý,

[Redacted signature]

V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov,

[Redacted signature]

Mgr. Josef Pudivít, e-mail [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

TDS: Ing. Milan Snopek,
[REDACTED]

Koordinátor BOZP: Bc. František Novotný,
[REDACTED]

V.3 Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla tak, aby byla činnost každé profese zajištěna odborným dozorem zhotovitele, který je povinen zajistit dodržování všech technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění Předmětné stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele zhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele v odůvodněných případech odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění запиše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Předmětné stavby (realizaci díla) celou dobu fakticky zajišťoval dostatečný počet pracovníků vč. a pracovníků vedení stavby. Nedodržení tohoto závazku se považuje za porušení povinnosti zhotovitele, za které lze považovat smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. VIII.6.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací či dodávek. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo

e-mailem na adresy podle odst. V.1, resp. V.2. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím písemného souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy objednatele při provádění díla, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, mít zaplacené pojistné, přičemž:

- a) má uzavřenou pojistnou smlouvu o **pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám** ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH.
- b) má uzavřenou pojistnou smlouvu o **pojištění stavebních a montážních výkonů** ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy (smluv) pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (smlouvy) splňující výše uvedené požadavky po celou dobu provádění díla a splnění těchto povinností na žádost objednatele prokázat.

V.16 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS Praha a. s. ve formátu *.xls nebo KROS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a

návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek, přičemž na tyto změny se vztahuje mj. čl. VII odst. VII.6. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními listky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady a suť předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.19 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné, využíval při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění smlouvy neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění smlouvy dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdější

předpisů. Záznamy do stavebního deníku se budou zaznamenávat denně. Stavební deník bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu provádění Předmětné stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavitele a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli s tím, že den pořízení záznamu se považuje za den, v něm se zhotovitel se záznamem seznámil. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro uzavření případných dodatků ke smlouvě.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavitele (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím orgánů veřejné moci. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (dílo), které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel, přičemž kopie vlastním nákladem opatří zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované zadávací dokumentací je dostatečně přesné a určité a že je způsobilé plnění stavebního díla.

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatel, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cenu za dílo nelze zvyšovat, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za dílo jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním potřebných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné moci. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

VII.4 Cena za dílo se sjednává ve výši **8 811 210,28 Kč bez DPH**.

VII.5 Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Cenu za dílo je možné měnit pouze v těchto případech:

- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle

aktuálního ceníku ÚRS Praha a. s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.6 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za dílo, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za dílo, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za dílo.

VII.7 V ceně za dílo je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné záборы a záборы jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi všech prostor objektu č. p. 1929 v Sokolově;
- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy;
- n) případné zakrytí, přemístění nábytku a výpočetní techniky.

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo bude objednatel hradit průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury bude zhotovitel vystavovat až do celkové výše 90 % ceny za dílo; po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo postupem podle odst. VII.10.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uvedena cena bez daně z přidané hodnoty. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol objednateli do 3. pracovního dne kalendářního měsíce bezprostředně následující po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné práce provedeny, a objednatel jej potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem

vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývajících část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.10.

VII.10 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla, a to způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné a objednatel jej zhotoviteli uhradí takto:

VII.10.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.10.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
- d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
- e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavitele se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky:

- na e-mailovou adresu: epodatelna@mu-sokolov.cz nebo fakturace@mu-sokolov.cz;
- nebo do datové schránky: 6xmbrxu.

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“*), použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře vedle náležitostí podle odst. VII.11 uvést i tyto přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.18 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 19 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby/(díla) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v čl. III. odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby (díla) o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy nebo stanovených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku nebo v případě jejich porušení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.8 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní.

IX.2 Nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů,

požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby nebo souvislosti s ním, přičemž veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel předávací protokol, jehož stejnopis předá zhotoviteli, který bude obsahovat zejména:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání předávacího protokolu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. III.1.2 této smlouvy.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelního charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli (dále také jen „reklamace“). V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od uplatnění reklamace. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů od uplatnění reklamace. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám (či prostřednictvím třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady zvýšených o koordinační přírážku 5 000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; nová záruční doba je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy.

Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem díla jeho převzetím na základě předávacího protokolu a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušování prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.4 Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 30. 01. 2025 č. 88/2RM/2025.

XIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.


V Sokolově dne

V Jirkově dne



Mgr. Petr Kubis
starosta

.....
Objednatel



Daniel Opatrný, jednatel
a

Ing. Marek Opatrný, jednatel
.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06/2024
Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
CZ-CPV: 51100000-3

CC-CZ: 12201
Datum: 17. 7. 2024
CZ-CPA: 43.2

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 811 210,28
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 811 210,28	1 850 354,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 661 564,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:06/2024

Stavba:Městský úřad Sokolov – klimatizace

Místo:Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč:Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum:17. 7. 2024

Projektant:Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:Ing. Milan Snopek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 811 210,28	10 661 564,44	
01-1	ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	453 698,99	548 975,78	STA
01-2	ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD	705 049,13	853 109,45	STA
01-3	ETAPA 1 - KLIMATIZACE	734 629,64	888 901,86	STA
02	ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNI JEDNOTKOU	554 514,35	670 962,36	STA
03	VJ1-1.S-1 ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNI JEDNOTKOU	448 383,17	542 543,64	STA
04	VJ2-1.S-2 ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNI JEDNOTKOU	395 863,42	478 994,74	STA
05	VJ3-1.PP-B ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNI JEDNOTKOU	502 888,08	608 494,58	STA
06	VJ5-1.PP-A1 ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNI JEDNOTKOU	659 142,17	797 562,03	STA
07	VJ8-1.PP-A2 ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNI JEDNOTKOU	539 618,49	652 938,37	STA
08	VJ4-1.NP-B ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNI JEDNOTKOU	489 349,90	592 113,38	STA
09	VJ6-1.NP-A1 ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNI JEDNOTKOU	576 101,78	697 083,15	STA
10	VJ7-1.NP-A2 ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNI	430 725,50	521 177,86	STA
11	JEDNOTKOU VJ9-2.NP ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNI	464 029,55	561 475,76	STA
12	JEDNOTKOU VJ10-3.NP ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNI	477 081,78	577 268,95	STA
13	JEDNOTKOU VJ11-4.NP ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNI	447 838,53	541 884,62	STA
	JEDNOTKOU VJ12-5.NP			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
14	ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNI	366 919,70	443 972,84	STA
15	JEDNOTKOU VJ13-6.NP	565 376,10	684 105,08	STA
	VRN			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:
01-1 - ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			453 698,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	453 698,99	21,00%	95 276,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	548 975,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-1 - ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		453 698,99
HSV - Práce a dodávky HSV		270 019,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 644,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		248 494,29
997 - Přesun sutě		5 730,33
998 - Přesun hmot		1 150,35
PSV - Práce a dodávky PSV		183 679,37
763 - Konstrukce suché výstavby		88 152,47
767 - Konstrukce zámečnické		32 811,84
781 - Dokončovací práce - obklady		38 707,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		17 117,95
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		6 889,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-1 - ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 453 698,99

D HSV Práce a dodávky HSV 270 019,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 644,65

1	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	14,475	1 011,72	14 644,65	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325111
VV Zahození spár vedení elektro 2-7.NP
VV 17,7*0,15
VV Zahození prostupů bez PO
VV 261*0,1*0,1*2
VV 42*0,15+0,15*2
VV Součet

2,655
5,220
6,600
14,475

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 494,29

2	K	953945141	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 16, délka 145 mm	kus	12,000	214,36	2 572,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953945141
VV vrtání kotev pro podpůrnou konstrukci jednotek v 7.NP
VV 3*4
VV Součet

12,000
12,000

3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	17,700	475,48	8 416,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134
VV Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP
VV 6*2,95
VV Součet

17,700
17,700

4	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	82,835	2 199,65	182 208,01	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111
VV pro potrubí d27 s izolací
VV 1.S - stěny
VV (1+1+2+2+2)*0,3
VV 1.S - stropy
VV (2+2+2)*0,35
VV 1.PP - stropy
VV (1+1+1)*0,35
VV 2.NP - stropy
VV 1*0,35
VV 3.NP - stropy
VV 2*0,35
VV 4.NP - stropy
VV 3*0,35
VV 5.NP - stropy
VV 4*0,35

2,400
2,100
1,050
0,350
0,700
1,050
1,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6.NP - stěny					
	VV		5*0,4		2,000			
	VV		7.NP - stěny					
	VV		5*0,4+5*0,3		3,500			
	VV		Mezisoučet		14,550			
	VV		Silnoprodu/slaboproud					
	VV		1.S - stěny					
	VV		(0,255+0,255+0,15)*17+(0,15+0,1)*16+(0,11+0,2+0,15+0,25)*13+0,35*9+0,1*4		32,335			
	VV		(0,1+0,25+0,15)*2+0,35*3+0,1*6+0,25*8+0,1*8+0,35*2+0,4*6+0,1*4+0,1*4+0,25*4		10,350			
	VV		1.S - stropy					
	VV		(6+4+4)*0,35		4,900			
	VV		1.PP - stropy					
	VV		(4+2+2)*0,35		2,800			
	VV		2.NP - stropy, stěny					
	VV		4*0,35+2*0,1+0,15*2		1,900			
	VV		3.NP - stropy					
	VV		4*0,35		1,400			
	VV		4.NP - stropy					
	VV		6*0,35		2,100			
	VV		5.NP - stropy					
	VV		(2+2+2+2+2)*0,35		3,500			
	VV		6.NP - stropy					
	VV		(2+2+2+2+2)*0,35		3,500			
	VV		7.NP - stěny					
	VV		0,15*10+0,1*10+0,3*10		5,500			
	VV		Mezisoučet		68,285			
	VV		Součet		82,835			
5	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	14,550	2 766,17	40 247,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113					
	VV		pro potrubí d40 a d37 s izolací					
	VV		1.S - stěny					
	VV		(1+1+2+2+2)*0,3		2,400			
	VV		1.S - stropy					
	VV		(2+2+2)*0,35		2,100			
	VV		1.PP - stropy					
	VV		(1+1+1)*0,35		1,050			
	VV		2.NP - stropy					
	VV		1*0,35		0,350			
	VV		3.NP - stropy					
	VV		2*0,35		0,700			
	VV		4.NP - stropy					
	VV		3*0,35		1,050			
	VV		5.NP - stropy					
	VV		4*0,35		1,400			
	VV		6.NP - stěny					
	VV		5*0,4		2,000			
	VV		7.NP - stěny					
	VV		5*0,4+5*0,3		3,500			
	VV		Součet		14,550			
6	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	29,100	493,70	14 366,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
	VV		14,55+14,55		29,100			
	VV		Součet		29,100			
7	K	977171234	Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 15 do 20 mm	kus	8,000	85,44	683,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977171234					
	VV		před žárovým zinkováním					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				5 730,33	
8	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,750	4 912,17	3 684,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,750	215,01	161,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,750	9,48	7,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
11	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,750	2 503,77	1 877,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609						
D	998		Přesun hmot				1 150,35	
12	K	998012038	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,680	212,46	144,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012038						
13	K	998012043	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,680	1 479,24	1 005,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012043						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				183 679,37	
D	763		Konstrukce suché výstavby				88 152,47	
14	K	763101856	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkroích s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	20,000	300,45	6 009,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101856						
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
15	K	763101866	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkroích s dvojitým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	2,900	390,59	1 132,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101866						
VV			Otvory v SDK podhledech v CHÚC A					
VV			2,9		2,900			
VV			Součet		2,900			
16	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	18,832	158,64	2 987,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111771						
17	K	763122404	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární či PP impregnovanou do vlhkého prostředí DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50	m2	20,792	976,01	20 293,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763122404						
VV			1.S - stoupačky 1,2, 3, 4 - v pohledu					
VV			0		0,000			
VV			1.PP - stoupačky 1,2,3,4					
VV			(0,4+0,165)*3,25*2		3,673			
VV			1.NP - stoupačky 1,3					
VV			(0,295+0,165)*3,25*2		2,990			
VV			1.S - stoupačky 5,6 - v pohledu					
VV			0		0,000			
VV			1.PP - stoupačky 5,6					
VV			(0,3+0,2)*2,95		1,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP - stoupačka 6					
	VV		(0,295+0,165)*2,95		1,357			
	VV		6-7.NP - stoupačka 7,8,9,10,11					
	VV		(0,7+0,15+0,15)*(2,95+0,25)		3,200			
	VV		6.NP - stoupačky 7,8,9,10					
	VV		(0,4+0,23)*2,95		1,859			
	VV		5.NP - stoupačky 7,8,9					
	VV		(0,4+0,15)*2,95		1,623			
	VV		4.NP - stoupačky 7,8					
	VV		(0,3+0,2)*2,95		1,475			
	VV		3.NP - stoupačky 7					
	VV		(0,2+0,2)*2,95		1,180			
	VV		2.NP stoupačka 8 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		7.NP - vedení u oken					
	VV		(0,2+0,2+0,3)*2,8		1,960			
	VV		Součet		20,792			
18	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	2,900	866,47	2 512,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
	VV		Otvory v SDK podhledech v CHÚC A					
	VV		2,9		2,900			
	VV		Součet		2,900			
19	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,000	889,78	16 016,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
	VV		S07, S72, S71, S39 + úklid, u P01, P47, A1.52, A1.51, 130, 209, 210, 320, 312, 412, 513, 612, 614					
	VV		18*1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
20	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	24,500	265,45	6 503,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
	VV		18*1,2+2,9		24,500			
	VV		Součet		24,500			
21	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	55,620	491,54	27 339,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		Demontáž pro vedení instalací - elektro, chlazení					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		30*0,6+2,3*0,6+5,4*0,6+20,1*0,6+5,5*0,6+4,5+15*0,6+6,9*0,6		55,620			
	VV		Součet		55,620			
22	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	55,620	29,09	1 617,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Demontáž pro vedení instalací - elektro, chlazení					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		30*0,6+2,3*0,6+5,4*0,6+20,1*0,6+5,5*0,6+4,5+15*0,6+6,9*0,6		55,620			
	VV		Součet		55,620			
23	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,804	3 558,70	2 861,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763333					
24	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,804	357,68	287,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,804	712,68	572,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
26	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,804	23,05	18,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 767			Konstrukce zámečnické				32 811,84	
27	K	767210114	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	m	5,200	373,18	1 940,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767210114					
VV			Svařování konstrukce před žárovým zinkováním					
VV			0,4+0,4+4,4		5,200			
VV			Součet		5,200			
28	K	767591002	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2	m2	2,332	650,27	1 516,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591002					
VV			5x POROROŠT 500/1000/30x2					
VV			4,4*0,53		2,332			
VV			Součet		2,332			
29	M	55347001	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm	kus	2,332	885,86	2 065,83	CS ÚRS 2024 02
30	K	767591021	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu	m	0,530	95,38	50,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591021					
31	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	28,000	269,67	7 550,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995101					
VV			úchyty k podlahovým roštům DIN 24537 (pozink)					
VV			6*4+4		28,000			
VV			Součet		28,000			
32	M	RMAT0013	Hákové úchyty U s horní sponou k podlahovým roštům (ST37.2/Zn) pro U140 s příslušenstvím	kus	28,000	178,84	5 007,52	
33	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	150,960	50,73	7 658,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116					
VV			UPE140					
VV			1*5*14,8		74,000			
VV			1*4,4*14,8		65,120			
VV			2*0,4*14,8		11,840			
VV			Součet		150,960			
34	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,151	41 610,34	6 283,16	CS ÚRS 2024 02
VV			150,96*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,151			
35	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,189	2 604,56	492,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767113					
36	K	998767129	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,189	456,40	86,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767129					
37	K	998767194	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,189	827,40	156,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767194					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998767199	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,189	20,89	3,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767199					
D	781	Dokončovací práce - obklady					38 707,29	
39	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,540	62,42	220,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			Vedení elektro 2-7.NP					
VV			17,7*0,2		3,540			
VV			Součet		3,540			
40	K	781472216RMONT001	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	22,372	1 705,13	38 147,17	
VV			Vedení elektro 2-7.NP					
VV			17,7*0,2		3,540			
VV			1.S - stoupačky 1,2, 3, 4 - v podhledu					
VV			0		0,000			
VV			1.PP - stoupačky 1,2,3,4					
VV			(0,4+0,165)*3,25*2		3,673			
VV			1.NP - stoupačky 1,3					
VV			(0,295+0,165)*3,25*2		2,990			
VV			1.S - stoupačky 5,6 - v podhledu					
VV			0		0,000			
VV			1.PP - stoupačky 5,6					
VV			(0,3+0,2)*2,95		1,475			
VV			1.NP - stoupačka 6					
VV			(0,295+0,165)*2,95		1,357			
VV			6-7.NP - stoupačka 7,8,9,10,11					
VV			(0,7+0,15+0,15)*(2,95+0,25)		3,200			
VV			6.NP - stoupačky 7,8,9,10					
VV			(0,4+0,23)*2,95		1,859			
VV			5.NP - stoupačky 7,8,9					
VV			(0,4+0,15)*2,95		1,623			
VV			4.NP - stoupačky 7,8					
VV			(0,3+0,2)*2,95		1,475			
VV			3.NP - stoupačky 7					
VV			(0,2+0,2)*2,95		1,180			
VV			2.NP stoupačka 8 - v podhledu					
VV			0		0,000			
VV			Součet		22,372			
41	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,135	1 927,67	260,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781123					
42	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,135	212,70	28,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
43	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,135	359,70	48,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194					
44	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,135	12,18	1,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					17 117,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,332	20,70	1 000,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021					
	VV		Instalační šachty					
	VV		18,832		18,832			
	VV		Plochy okolo šachet					
	VV		5		5,000			
	VV		Ostatní					
	VV		2,9+18*1,2		24,500			
	VV		Součet		48,332			
46	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	17,290	23,33	403,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001					
	VV		1.S - stoupačky 1,2, 3, 4 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		1.S CHÚC					
	VV		4,9		4,900			
	VV		1.PP - stoupačky 1,2,3,4					
	VV		(0,4+0,165)*2		1,130			
	VV		1.NP - stoupačky 1,3					
	VV		(0,295+0,165)*2		0,920			
	VV		1.S - stoupačky 5,6 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		1.PP - stoupačky 5,6					
	VV		(0,3+0,2)		0,500			
	VV		1.NP - stoupačka 6					
	VV		(0,295+0,165)		0,460			
	VV		6-7.NP - stoupačka 7,8,9,10,11					
	VV		(0,7+0,15+0,15)		1,000			
	VV		6.NP - stoupačky 7,8,9,10					
	VV		(0,4+0,23)		0,630			
	VV		5.NP - stoupačky 7,8,9					
	VV		(0,4+0,15)		0,550			
	VV		4.NP - stoupačky 7,8					
	VV		(0,3+0,2)		0,500			
	VV		3.NP - stoupačky 7					
	VV		(0,2+0,2)		0,400			
	VV		2.NP stoupačka 8 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		7.NP					
	VV		2,8+2,8+0,3+0,2+0,2		6,300			
	VV		Součet		17,290			
47	K	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	133,180	50,91	6 780,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161111					
	VV		1.S - stoupačky 1,2, 3, 4 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		1.S SDK v CHÚC					
	VV		4,9		4,900			
	VV		1.PP - stoupačky 1,2,3,4					
	VV		((0,4+0,165)*2+3*3,25)*2		21,760			
	VV		1.NP - stoupačky 1,3					
	VV		((0,295+0,165)*2+3*3,25)*2		21,340			
	VV		1.S - stoupačky 5,6 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		1.PP - stoupačky 5,6					
	VV		(0,3+0,2)*2+3*2,95		9,850			
	VV		1.NP - stoupačka 6					
	VV		(0,295+0,165)*2+3*2,95		9,770			
	VV		6-7.NP - stoupačka 7,8,9,10,11					
	VV		(0,7+0,15+0,15)*2+(2,95+0,25)*4		14,800			
	VV		6.NP - stoupačky 7,8,9,10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,4+0,23)*2+3*2,95		10,110			
	VV		5.NP - stoupačky 7,8,9					
	VV		(0,4+0,15)*2+3*2,95		9,950			
	VV		4.NP - stoupačky 7,8					
	VV		(0,3+0,2)*2+3*2,95		9,850			
	VV		3.NP - stoupačky 7					
	VV		(0,2+0,2)*2+3*2,95		9,650			
	VV		2.NP stoupačka 8 - v podhledu					
	VV		0		0,000			
	VV		7,NP					
	VV		2,8+2,8+2,8+2,8		11,200			
	VV		Součet		133,180			
48	M	62750105	páska papírová výztužná	m	139,839	2,09	292,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		133,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,839			
49	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	73,772	5,72	421,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		Výmalby podhledů dotčených místností					
	VV		S71					
	VV		2,952		2,952			
	VV		S72					
	VV		2,76+2,63		5,390			
	VV		S05 - část					
	VV		2,32		2,320			
	VV		S06					
	VV		2,26		2,260			
	VV		S07					
	VV		2,98+3,86		6,840			
	VV		Část CHÚC A					
	VV		25,51+2,9		28,410			
	VV		Ostatní					
	VV		18*1,2+4		25,600			
	VV		Součet		73,772			
50	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	77,461	1,17	90,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		73,772*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,461			
51	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,564	19,00	1 720,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Výmalby podhledů dotčených místností					
	VV		S71					
	VV		2,952		2,952			
	VV		S72					
	VV		2,76+2,63		5,390			
	VV		S05 - část					
	VV		2,32		2,320			
	VV		S06					
	VV		2,26		2,260			
	VV		S07					
	VV		2,98+3,86		6,840			
	VV		Část CHÚC A					
	VV		25,51+2,9		28,410			
	VV		Ostatní					
	VV		18*1,2		21,600			
	VV		Šachty					
	VV		20,792		20,792			
	VV		Součet		90,564			
52	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m. Výška se může lišit vzhledem k výšce obkladů. Malba je navržena pouze v lokálním rozsahu.	m2	63,292	101,25	6 408,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výmalby nad obklady					
	VV		(6*2)*1*1,5		18,000			
	VV		Ostatní					
	VV		18*1,2+2,9		24,500			
	VV		Šachty					
	VV		20,792		20,792			
	VV		Součet		63,292			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 889,82	
53	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)	m2	5,311	818,66	4 347,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421231					
	VV		1xUPE140, 5m, obvod profilu 519,7mm					
	VV		5*0,5197+2*0,00184		2,602			
	VV		1xUPE140, 4,4m, obvod profilu 519,7mm					
	VV		4,4*0,5197+2*0,00184		2,290			
	VV		2xUPE140, 0,4m, obvod profilu 519,7mm					
	VV		0,4*2*0,5197+2*0,00184		0,419			
	VV		Součet		5,311			
54	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	9,825	258,72	2 541,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,311*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		9,825			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:
01-2 - ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			705 049,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	705 049,13	21,00%	148 060,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	853 109,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-2 - ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	705 049,13
PSV - Práce a dodávky PSV	705 049,13
741 - Elektroinstalace - silnoprout	660 035,26
742 - Elektroinstalace - slaboprout	45 013,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-2 - ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 705 049,13

D PSV Práce a dodávky PSV 705 049,13

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 660 035,26

1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	26,000	91,09	2 368,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511					
VV			Ke vačkovým vypínačům RKV					
VV			2-6.NP					
VV			5*2		10,000			
VV			1.S-1.NP					
VV			(2+3+3)*2		16,000			
VV			Součet		26,000			
2	M	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm	m	27,300	22,65	618,35	CS ÚRS 2024 02
VV			26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,300			
3	K	741120403	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	83,100	73,92	6 142,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120403					
VV			místnost S55 z RK0					
VV			2+2		4,000			
VV			1.S					
VV			40,4+0,3		40,700			
VV			1.PP					
VV			0,35+3+0,25		3,600			
VV			1.NP					
VV			0,35+3+0,25		3,600			
VV			2.NP					
VV			0,35+2,7+0,25		3,300			
VV			3.NP					
VV			0,35+2,7+0,25		3,300			
VV			4.NP					
VV			0,35+2,7+0,25		3,300			
VV			5.NP					
VV			0,35+2,7+0,25		3,300			
VV			6.NP					
VV			0,35+2,7+0,25		3,300			
VV			7.NP VERTIKÁLNÍ					
VV			0,35+2,95+2+2		7,300			
VV			7.NP HORIZONTÁLNÍ DO RK1					
VV			7,4		7,400			
VV			Součet		83,100			
4	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	95,565	31,95	3 053,30	CS ÚRS 2024 02
VV			83,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		95,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	741120405	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 25 až 35 mm2	m	12,050	82,98	999,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120405					
	VV		Kabelový přívod z MET/HOP do RK0					
	VV		2+3,05+2		7,050			
	VV		Rezerva na pospojení					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		12,050			
6	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	13,858	77,14	1 069,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,858			
7	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2. Rozvody od RK do nových nástěnných vypínačů vnitřních jednotek.	m	669,720	42,92	28 744,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
	VV		1.S -1.NP					
	VV		RK0 - RKV-1.S-1					
	VV		2+2+42,7+2		48,700			
	VV		RK0 - RKV-1.S-2					
	VV		2+2+43+2		49,000			
	VV		RK0 - RKV - A1-1.PP					
	VV		2+2+45,8+0,4+3+0,15+15,9+2,5		71,750			
	VV		RK0 - RKV-A2-1.PP					
	VV		2+2+40,6+0,4+3+0,15+6,7+2,5		57,350			
	VV		RK0 - RKV-B-1.PP					
	VV		2+2+84,5+0,3+2,8+0,75+1+2		95,350			
	VV		RK0 - RKV - A1-1.NP					
	VV		2+2+45,8+0,4+3+0,25+0,35+3+0,15+5,7+2,5		65,150			
	VV		RK0 - RKV - A2-1.NP					
	VV		2+2+40,6+0,4+3+0,25+0,35+3+0,15+6,7+2,5		60,950			
	VV		RK0 - RKV - B-1.NP					
	VV		2+2+84,5+0,3+2,8+0,15+0,25+0,1+2,87+0,8+2,5		98,270			
	VV		Mezisoučet		546,520			
	VV		2.NP - 7.NP					
	VV		RK1 - RKV - 2.NP					
	VV		7,4+2,5+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+4,6+2,5		33,600			
	VV		RK1 - RKV - 3.NP					
	VV		7,4+2,5+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1,8+2,5		27,500			
	VV		RK1 - RKV - 4.NP					
	VV		7,4+2,5+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1,6+2,5		24,000			
	VV		RK1 - RKV - 5.NP					
	VV		7,4+2,5+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1,6+2,5		20,700			
	VV		RK1 - RKV - 6.NP					
	VV		7,4+2,5+2,95+0,35+0,1+1,6+2,5		17,400			
	VV		Mezisoučet		123,200			
	VV		Součet		669,720			
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	770,178	14,43	11 113,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		669,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		770,178			
9	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	589,700	42,92	25 309,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641					
	VV		RK0-kolébkový vypínač VJ - 1.S					
	VV		2+2+47,1+3,15+0,8		55,050			
	VV		2+2+47,1+3,15+1,1		55,350			
	VV		2+2+47,1+3,15+1,3		55,550			
	VV		2+2+47,1+3,15+1,6		55,850			
	VV		2+2+47,1+3,15+1,9		56,150			
	VV		2+2+47,1+3,15+2,2		56,450			
	VV		2+2+47,1+3,15+2,5		56,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		391,150			
	VV		kolébkový vypínač - VJ2 - 1.S					
	VV		31+3,85+2		36,850			
	VV		Mezisoučet		36,850			
	VV		RK0 - VJ1					
	VV		2+2+28		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		RK1-kolébkový vypínač VJ - 7.NP					
	VV		2,5+2+12,3+3		19,800			
	VV		2,5+2+12,5+3		20,000			
	VV		2,5+2+23,2+2		29,700			
	VV		2,5+2+23,5+2		30,000			
	VV		2,5+2+23,7+2		30,200			
	VV		Mezisoučet		129,700			
	VV		Součet		589,700			
10	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	678,155	37,80	25 634,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		589,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		678,155			
11	K	741122644	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	83,100	50,55	4 200,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122644					
	VV		místnost S55 z RK0					
	VV		2+2		4,000			
	VV		1.S					
	VV		40,4+0,3		40,700			
	VV		1.PP					
	VV		0,35+3+0,25		3,600			
	VV		1.NP					
	VV		0,35+3+0,25		3,600			
	VV		2.NP					
	VV		0,35+2,7+0,25		3,300			
	VV		3.NP					
	VV		0,35+2,7+0,25		3,300			
	VV		4.NP					
	VV		0,35+2,7+0,25		3,300			
	VV		5.NP					
	VV		0,35+2,7+0,25		3,300			
	VV		6.NP					
	VV		0,35+2,7+0,25		3,300			
	VV		7.NP VERTIKÁLNÍ					
	VV		0,35+2,95+2+2		7,300			
	VV		7.NP HORINZONTÁLNÍ DO RK1					
	VV		7,4		7,400			
	VV		Součet		83,100			
12	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	95,565	245,61	23 471,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		83,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		95,565			
13	K	741122645RMON T0001	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	12,050	81,07	976,89	
	VV		Kabelový přívod z RH do RK0					
	VV		2+3,05+2		7,050			
	VV		Rezerva na pospojení v rozvaděčích					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		12,050			
14	M	34113137	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x70mm2	m	13,858	1 125,51	15 597,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,858			
15	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	2,000	85,37	170,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130007					
	VV		RH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		RK0					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2	kus	10,000	125,90	1 259,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130012						
	VV		RH					
	VV		5		5,000			
	VV		RK0					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
17	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	15,000	486,45	7 296,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331						
	VV		Ukončení pro VJ1 CYKY-J - 5x2,5					
	VV		2		2,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů u VJ					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		15,000			
18	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 5 žil	kus	2,000	572,29	1 144,58	
19	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	13,000	429,22	5 579,86	
20	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	241,32	241,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001						
	VV		RK1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	RMAT0009	Rozvodnice nástěnná s dvířky 120 modulů, Rozměry: šxvxhl 550x800x160, Krytí: IP44/ 20, Přívod a vývody - horem	kus	1,000	15 237,26	15 237,26	
22	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	412,53	412,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002						
	VV		RK0					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	RMAT0004	Oceloplechový skříňový rozvaděč, Rozměry: šxvxhl 614x1913x325 komplet, Krytí: IP41/ 20, Přívod a vývody - horem	soubor	1,000	29 127,24	29 127,24	
24	K	741310502	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů vačkových 25 A, počet svorek 3 až 6	kus	12,000	321,91	3 862,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310502						
	VV		Vypínače venkovních jendotek 1.PP					
	VV		7		7,000			
	VV		Vypínače venkovních jednotek 7.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
25	M	RMAT0010	Vačkový spínač, lu=25A, IP66	kus	12,000	1 499,88	17 998,56	
26	K	741312501	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů výkonových pojistkových do 500 V do 160 A	kus	1,000	185,99	185,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741312501						
27	M	RMAT0001	Pojistkový odpínač 3-pól, lu = 16A, Ue=690V, světelná signalizace stavu, třimenové svoky	kus	1,000	6 948,57	6 948,57	
28	K	741312532	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 160 A	kus	2,000	235,59	471,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741312532						
29	M	RMAT0005	Odpínač 3p/160A	kus	1,000	1 874,25	1 874,25	
30	M	RMAT0006	Odpínač 3p/80A	kus	1,000	1 874,25	1 874,25	
31	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	3,000	7,63	22,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320042						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RH/po č.3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	M	RMAT0002	pojistka,nožová PN00 160A gG	kus	3,000	177,65	532,95	
33	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	17,000	183,13	3 113,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		RK0 - FA10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20					
	VV		10		10,000			
	VV		RK1 - FA6, 7, 8, 9, 10, 12, 13					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		17,000			
34	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	17,000	114,46	1 945,82	CS ÚRS 2024 02
35	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	15,000	341,94	5 129,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
	VV		RK0 - FA2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18					
	VV		9		9,000			
	VV		RK1 - FA1, 2, 3, 4, 5, 11					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		15,000			
36	M	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	15,000	561,56	8 423,40	CS ÚRS 2024 02
37	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	459,26	459,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
	VV		RK0 - FA1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 161,27	1 161,27	CS ÚRS 2024 02
39	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	13,000	316,19	4 110,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321033					
	VV		RK0 - FI1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8					
	VV		8		8,000			
	VV		RK1 - FI1, 2, 3, 4, 5					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		13,000			
40	M	35889206	chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A	kus	13,000	926,40	12 043,20	CS ÚRS 2024 02
41	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	2,000	264,68	529,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322111					
	VV		RK0 - FV01					
	VV		1		1,000			
	VV		RK1 - FV01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
42	M	RMAT0007	Svodič přepětí typu 2, 275 V/4	kus	2,000	3 433,75	6 867,50	
43	K	741323843	Demontáž jističů čtyřpólových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 600 A	kus	1,000	476,91	476,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741323843					
44	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm. Pospojení ocelové konstrukce.	m	20,000	237,02	4 740,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
45	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	23,000	40,54	932,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
46	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	120,18	360,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	3,000	20,27	60,81	CS ÚRS 2024 02
48	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,000	133,53	267,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420024						
49	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	20,27	40,54	CS ÚRS 2024 02
50	K	741420042	Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva bočních pro klecový hromosvod	kus	3,000	5 835,94	17 507,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420042						
51	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	11 209,76	11 209,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002						
52	K	741910001RMON T006	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
53	K	741910301	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	9,050	151,18	1 368,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910301						
	VV		trasa mezi RH a RK0					
	VV		3,05+2+2		7,050			
	VV		rezerva 2m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,050			
54	M	RMAT0003	KABELOVÁ LÁVKA (STĚNOVÁ), 100mm, S PŘÍSLUŠENSTVÍM + PŘÍCHYTKY	m	9,050	381,53	3 452,85	
55	K	741910301RMON T005	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných včetně dalšího příslušenství.	m	21,900	324,30	7 102,17	
	VV		3,35*3		10,050			
	VV		4,65+5,2+2		11,850			
	VV		Součet		21,900			
56	K	741910415RMON T007	Montáž žlabů s příslušenstvím s víkem, šířky do 500 mm. Včetně tvarovek, příslušenství. provedení pozink.	m	18,600	324,30	6 031,98	
57	K	741920303	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm poviakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,3 m2	kus	2,000	2 729,87	5 459,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920303						
	VV		1.S					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	741920371	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	860,01	2 580,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920371						
	VV		1.S					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	741920382	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 60% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	8,000	860,01	6 880,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920382						
	VV		1.S					
	VV		2+2+2+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	741920395	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm	kus	17,000	8 184,38	139 134,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920395						
	VV		1.S					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2		16,000			
	VV		7.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	17,000				
61	K	741920486	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm	kus	12,000	8 199,98	98 399,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920486					
VV			12	12,000				
VV			Součet	12,000				
62	K	741990001RMON T002	Kompletace s prodrátováním rozváděče včetně příslušenství	soubor	1,000	17 374,76	17 374,76	
VV			RK0					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
63	K	741990001RMON T003	Kompletace s prodrátováním rozváděče včetně příslušenství	soubor	1,000	29 701,92	29 701,92	
VV			RK1					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
64	K	741990001RMON T004	Kompletace s úpravami rozváděče RH včetně příslušenství.	soubor	1,000	7 630,61	7 630,61	
VV			RH					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
65	K	741990041	Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací	kus	1,000	86,80	86,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741990041					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
66	M	RMAT0008	tabulka a popisy výstražné - RK0 + RK1	soubor	1,000	476,91	476,91	
67	K	998741123	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,610	9 177,17	5 598,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
68	K	998741129	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,610	983,39	599,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
69	K	998741194	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,610	2 699,10	1 646,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
70	K	998741199	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,610	22,27	13,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D 742			Elektroinstalace - slaboprúd	45 013,87				
71	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	402,370	42,92	17 269,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
VV			1.S -1.NP					
VV			VJ1 - 1.S-1 - ovládání vnitřních jednotek v rámci samostatné etapy komplet					
VV			0	0,000				
VV			VJ2 - 1.S-2 - ovládání vnitřních jednotek v rámci samostatné etapy komplet					
VV			0	0,000				
VV			VJ3 - 1.PP-B - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+30,75+0,35+2,8+0,15+1+2	40,650				
VV			VJ4 - 1.NP-B - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+32+0,35+2,8+0,15+0,25+0,1+2,87+1+2	45,120				
VV			VJ5 - 1.PP-A1 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+6,7+0,35+3+0,25+7+2	22,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			VJ6 - 1.NP-A1 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+5,8+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+4,3+2		22,900			
VV			VJ7 - 1.NP-A2 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+9,4+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+6,5+2		28,700			
VV			VJ8 - 1.PP-A2 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+11,3+0,35+3+0,25+6,5+2		27,000			
VV			Mezisoučet		187,270			
VV			2.NP - 7.NP					
VV			VJ9 - 2.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			30,2+2,8+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		54,400			
VV			VJ10 - 3.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			31,3+2,8+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		52,200			
VV			VJ11 - 4.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			32,3+2,8+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		49,900			
VV			VJ12 - 5.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			20,6+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		32,100			
VV			VJ13 - 6.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			18,3+2,8+2,95+0,35+0,1+2		26,500			
VV			Mezisoučet		215,100			
VV			Součet		402,370			
72	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	422,489	17,88	7 554,10	CS ÚRS 2024 02
VV			402,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		422,489			
73	K	742111001RMON T008	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
74	K	742121001	Montáž kabelů ovládacích od vnějších jendotek k místu připojení jednotlivých etap spojkou. Příprava bude umístěna rezervou kabelu 2m v podhledu nad vačkovým vypínačem napájení vnitřních jednotek jednotlivých etap.	m	402,370	19,08	7 677,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
VV			1.S -1.NP					
VV			VJ1 - 1.S-1 - ovládání vnitřních jednotek v rámci samostatné etapy komplet					
VV			0		0,000			
VV			VJ2 - 1.S-2 - ovládání vnitřních jednotek v rámci samostatné etapy komplet					
VV			0		0,000			
VV			VJ3 - 1.PP-B - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+30,75+0,35+2,8+0,15+1+2		40,650			
VV			VJ4 - 1.NP-B - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+32+0,35+2,8+0,15+0,25+0,1+2,87+1+2		45,120			
VV			VJ5 - 1.PP-A1 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+6,7+0,35+3+0,25+7+2		22,900			
VV			VJ6 - 1.NP-A1 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+5,8+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+4,3+2		22,900			
VV			VJ7 - 1.NP-A2 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+9,4+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+6,5+2		28,700			
VV			VJ8 - 1.PP-A2 - ovládání vnitřních jednotek					
VV			3,6+11,3+0,35+3+0,25+6,5+2		27,000			
VV			Mezisoučet		187,270			
VV			2.NP - 7.NP					
VV			VJ9 - 2.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			30,2+2,8+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		54,400			
VV			VJ10 - 3.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			31,3+2,8+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		52,200			
VV			VJ11 - 4.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			32,3+2,8+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		49,900			
VV			VJ12 - 5.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			20,6+2,8+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+2		32,100			
VV			VJ13 - 6.NP - ovládání vnitřních jednotek					
VV			18,3+2,8+2,95+0,35+0,1+2		26,500			
VV			Mezisoučet		215,100			
VV			Součet		402,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	482,844	21,34	10 303,89	
		VV	402,37*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		482,844			
76	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	483,000	1,91	922,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
77	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	9 639,29	491,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123					
78	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,051	1 033,94	52,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					
79	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,051	2 837,53	144,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
80	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,051	24,05	1,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-3 - ETAPA 1 - KLIMATIZACE

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			734 629,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	734 629,64 0,00	21,00% 12,00%	154 272,22 0,00
Cena s DPH			888 901,86
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-3 - ETAPA 1 - KLIMATIZACE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	734 629,64
PSV - Práce a dodávky PSV	734 629,64
751 - Vzduchotechnika	734 629,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 01-3 - ETAPA 1 - KLIMATIZACE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 734 629,64

D PSV Práce a dodávky PSV 734 629,64

D 751 Vzduchotechnika 734 629,64

1	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	303,650	103,97	31 570,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
		VV	příprava u VJ v 1.S po danou etapu v 1.PP a 1.NP					
		VV	VJ3-1.PP-B					
		VV	3,6+31,1+0,35+2,8+0,15+1		39,000			
		VV	VJ4-1.NP-B					
		VV	3,6+33,7+0,35+2,5+0,15+0,35+2,85+1		44,500			
		VV	VJ5-1.PP-A1					
		VV	3,6+4+0,35+3+0,25+1		12,200			
		VV	VJ6-1.NP-A1					
		VV	3,6+7,7+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+1		19,500			
		VV	VJ7-1.NP-A2					
		VV	3,6+12,2+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+1		24,000			
		VV	VJ8-1.PP-A2					
		VV	3,6+10+0,35+3+0,25+1		18,200			
		VV	Mezisoučet		157,400			
		VV	příprava u VJ v 7.NP po danou etapu v 2.NP a 6.NP					
		VV	VJ9-2.NP					
		VV	2,8+2,5+17,9+0,35+0,1+1,6+0,24+2,7+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1		39,540			
		VV	VJ10-3.NP					
		VV	2,8+2,5+18,7+0,35+0,1+1,2+0,24+2,7+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1		36,640			
		VV	VJ11-4.NP					
		VV	2,8+2,5+19,5+0,35+0,1+0,9+0,24+2,7+0,35+2,95+0,35+0,1+1		33,840			
		VV	VJ12-5.NP					
		VV	2,8+2,5+7,6+0,35+0,1+1,9+0,24+2,7+0,35+0,1+1		19,640			
		VV	VJ13-6.NP					
		VV	2,8+2,5+7,6+0,35+0,1+1,9+0,24+0,1+1		16,590			
		VV	Mezisoučet		146,250			
		VV	Součet		303,650			
2	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	312,760	108,02	33 784,34	CS ÚRS 2024 02
		VV	303,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		312,760			
3	K	751791115	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0)	m	67,790	148,32	10 054,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791115					
		VV	příprava u VJ v 7.NP po etapu v 6.NP					
		VV	VJ13-6.NP					
		VV	2,8+2,5+7,6+0,35+0,1+1,9+0,24+0,1+1		16,590			
		VV	VJ3-1.PP-B					
		VV	3,6+31,1+0,35+2,8+0,15+1		39,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VJ5-1.PP-A1					
			VV 3,6+4+0,35+3+0,25+1		12,200			
			VV Součet		67,790			
4	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	69,824	255,15	17 815,59	CS ÚRS 2024 02
			VV 67,79*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		69,824			
5	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	235,860	166,44	39 256,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
			VV příprava u VJ v 1.S po danou etapu v 1.PP a 1.NP					
			VV VJ4-1.NP-B					
			VV 3,6+33,7+0,35+2,5+0,15+0,35+2,85+1		44,500			
			VV VJ6-1.NP-A1					
			VV 3,6+7,7+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+1		19,500			
			VV VJ7-1.NP-A2					
			VV 3,6+12,2+0,35+3+0,25+0,35+3+0,25+1		24,000			
			VV VJ8-1.PP-A2					
			VV 3,6+10+0,35+3+0,25+1		18,200			
			VV Mezisoučet		106,200			
			VV příprava u VJ v 7.NP po danou etapu v 2.NP a 5.NP					
			VV VJ9-2.NP					
			VV 2,8+2,5+17,9+0,35+0,1+1,6+0,24+2,7+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1		39,540			
			VV VJ10-3.NP					
			VV 2,8+2,5+18,7+0,35+0,1+1,2+0,24+2,7+0,35+2,95+0,35+2,95+0,35+0,1+1		36,640			
			VV VJ11-4.NP					
			VV 2,8+2,5+19,5+0,35+0,1+0,9+0,24+2,7+0,35+2,95+0,35+0,1+1		33,840			
			VV VJ12-5.NP					
			VV 2,8+2,5+7,6+0,35+0,1+1,9+0,24+2,7+0,35+0,1+1		19,640			
			VV Mezisoučet		129,660			
			VV Součet		235,860			
6	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	242,936	311,18	75 596,82	CS ÚRS 2024 02
			VV 235,86*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		242,936			
7	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1. Měkké trubky z čisté mědi pro chladicí okruhy a medicínální plyny. Jejich výhodou je velice snadná manipulace, měď je měkká, trubky se snadno ohýbají. Pro ostřejší ohyby je, ale nezbytná speciální ohýbačka, která zabrání splácnutí nebo zlomení trubky v místě ohybu. Ostřejší ohyby se dají nahradit připájením oblouků.	kus	130,000	128,77	16 740,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
			VV 7.NP					
			VV 52+11		63,000			
			VV 6.NP					
			VV 1		1,000			
			VV 5.NP					
			VV 1		1,000			
			VV 4.NP					
			VV 1		1,000			
			VV 3.NP					
			VV 1		1,000			
			VV 2.NP					
			VV 1		1,000			
			VV 1.NP					
			VV 3		3,000			
			VV 1.PP					
			VV 3		3,000			
			VV 1.S					
			VV 56		56,000			
			VV Součet		130,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	751791155RMON T004	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 18 x 1. Měkké trubky z čisté mědi pro chladicí okruhy a medicínální plyny. Jejich výhodou je velice snadná manipulace, měď je měkká, trubky se snadno ohýbají. Pro ostřejší ohyby je, ale nezbytná speciální ohýbačka, která zabrání splácnutí nebo zlomení trubky v místě ohybu. Ostřejší ohyby se dají nahradit připájením oblouků.	kus	12,000	148,32	1 779,84	
	VV		7.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	751791155RMON T005	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1. Měkké trubky z čisté mědi pro chladicí okruhy a medicínální plyny. Jejich výhodou je velice snadná manipulace, měď je měkká, trubky se snadno ohýbají. Pro ostřejší ohyby je, ale nezbytná speciální ohýbačka, která zabrání splácnutí nebo zlomení trubky v místě ohybu. Ostřejší ohyby se dají nahradit připájením oblouků.	kus	118,000	166,44	19 639,92	
	VV		7.NP					
	VV		52		52,000			
	VV		6.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.S					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		118,000			
10	K	751791173RMON T001	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	26,000	446,03	11 596,78	
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
11	K	751791176RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 18 x 1	kus	6,000	546,30	3 277,80	
	VV		6.NP - VJ-13					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP - VJ-3					
	VV		2		2,000			
	VV		1.pp- VJ-5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	751791177RMON T003	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 22 x 1	kus	24,000	901,64	21 639,36	
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
13	K	751791182	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm	m	64,400	137,83	8 876,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791182					
	VV		Kabelový žlab nerez provedení					
	VV		7.NP - pod stropem přístřešku					
	VV		15,5		15,500			
	VV		7.NP - pod stropem a stěně v CHÚC A					
	VV		(2,8+2)		4,800			
	VV		1.S - na fasádě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16+3,6+3,6+3,6		26,800			
	VV		Mezisoučet		47,100			
	VV		Lišty pro klimatizační potrubí - plast (místnosti bez podhledů)					
	VV		1.S					
	VV		5,4+3,8+6,1+2		17,300			
	VV		Mezisoučet		17,300			
	VV		Součet		64,400			
14	M	RMAT0014	Kabelový žlab - nerez, 100x250mm	m	47,100	1 968,45	92 714,00	
15	M	42975407	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm	m	17,300	710,60	12 293,38	CS ÚRS 2024 02
16	K	751791182RMONT006	Uchycení trubních tras ve stoupačkách a žlabech.	soubor	1,000	50 075,11	50 075,11	
17	K	751791184	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm. Včetně prodlouženého kotvení s montážním materiálem do zateplené fasády EPS 150mm.	kus	186,000	52,46	9 757,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791184								
18	M	RMAT0001	Spojka nerez žlabu 100mm	kus	55,000	85,84	4 721,20	
19	M	RMAT0006	Spojka nerez žlabu 100mm	kus	8,000	85,84	686,72	
20	M	RMAT0007	Spojka nerez žlabu 100mm	kus	8,000	85,84	686,72	
21	M	RMAT0008	Spojka nerez žlabu 100mm	kus	56,000	85,84	4 807,04	
22	M	RMAT0002	Oblouk nerez žlabu 100/250mm	kus	10,000	1 428,34	14 283,40	
23	M	RMAT0004	Koncovka pro nerez žlab - 100/250mm	kus	1,000	162,15	162,15	
24	M	RMAT0005	Víko nerez žlabu - 100/250mm	kus	48,000	792,86	38 057,28	
25	K	751791184	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm. Včetně prodlouženého kotvení s montážním materiálem do zateplené fasády EPS 150mm.	kus	41,000	52,46	2 150,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791184								
26	M	42975439	ohyb 90° krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 140mm	kus	3,000	202,69	608,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	M	42975459	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 140mm	kus	20,000	40,54	810,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
28	M	42975415	kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 140mm	kus	18,000	66,77	1 201,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		18		18,000			
29	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301								
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401								
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
31	K	75179RMONT007	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	37,000	2 098,78	77 654,86	
	VV		1.S					
	VV		4		4,000			
	VV		Stoupačky					
	VV		2+2+3+2+4+4+4+2+2+2+2+2		33,000			
	VV		Součet		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	75179RMONT008	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 250 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	12,000	2 325,31	27 903,72	
	VV		1.S					
	VV		4+4+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
33	K	75179RMONT009	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 300 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	38,000	2 325,31	88 361,78	
	VV		7.NP					
	VV		10+10		20,000			
	VV		6.NP					
	VV		10+8		18,000			
	VV		Součet		38,000			
34	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,147	7 891,90	9 052,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122					
35	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	1,147	1 058,74	1 214,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751129					
36	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,147	1 914,51	2 195,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
37	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	1,147	22,27	25,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 02 - ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			554 514,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	554 514,35	21,00%	116 448,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			670 962,36
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 02 - ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		554 514,35
HSV - Práce a dodávky HSV		32 558,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 343,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 228,26
997 - Přesun sutě		821,30
998 - Přesun hmot		164,51
PSV - Práce a dodávky PSV		521 956,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 261,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud		67 508,13
742 - Elektroinstalace - slaboproud		12 794,70
751 - Vzduchotechnika		387 701,60
763 - Konstrukce suché výstavby		44 424,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		7 266,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 02 - ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Datum: 17. 7. 2024
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 554 514,35

D HSV Práce a dodávky HSV 32 558,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 343,94

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,560	861,50	1 343,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
		VV	Výplně po průrazech vedení tras					
		VV	(0,2*0,15)*52		1,560			
		VV	Součet		1,560			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 228,26

2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	2,320	2 581,05	5 988,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
		VV	0,112+0,112		0,224			
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,18+0,18		0,360			
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,15+0,15		0,300			
		VV	0,1+0,1		0,200			
		VV	0,1+0,1+0,1		0,300			
		VV	0,1+0,1		0,200			
		VV	0,1+0,1		0,200			
		VV	0,1+0,1		0,200			
		VV	Součet		2,320			
3	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	1,828	2 766,17	5 056,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113					
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,18		0,180			
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,112		0,112			
		VV	0,15		0,150			
		VV	0,1		0,100			
		VV	0,1+0,1		0,200			
		VV	0,1		0,100			
		VV	0,1		0,100			
		VV	0,1		0,100			
		VV	0,25+0,1+0,1		0,450			
		VV	Součet		1,828			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	4,724	3 133,69	14 803,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
	VV		0,3+0,3		0,600			
	VV		0,112+0,112		0,224			
	VV		0,15+0,15		0,300			
	VV		0,1+0,1		0,200			
	VV		0,1+0,1		0,200			
	VV		0,2+0,2		0,400			
	VV		0,25+0,25		0,500			
	VV		0,75+0,75		1,500			
	VV		0,15+0,15		0,300			
	VV		0,1+0,1		0,200			
	VV		0,1+0,1+0,1		0,300			
	VV		Součet		4,724			
5	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	8,872	493,70	4 380,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
	VV		mezi rastrem podhledu					
	VV		2,32+1,828+4,724		8,872			
	VV		Součet		8,872			
D	997		Přesun sutě				821,30	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,205	1 154,12	236,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,205	124,00	25,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,205	215,01	44,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,205	9,48	1,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
10	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,205	2 503,77	513,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D	998		Přesun hmot				164,51	
11	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,073	231,49	16,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,073	2 022,10	147,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				521 956,34	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 261,07	
13	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	74,87	299,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
	VV		HT Sedlová odbočka šroubovací 110/40 mm					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	4,000	476,91	1 907,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
15	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	22,290	1,10	24,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
16	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	22,290	1,29	28,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					
17	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	22,290	0,04	0,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					67 508,13
18	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	2,000	42,44	84,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441					
VV			napojení vnější jednotky					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
19	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	2,100	66,77	140,22	
VV			2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
20	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	13,000	321,91	4 184,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
VV			Rozbočovací krabice					
VV			13		13,000			
VV			Součet		13,000			
21	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	13,000	85,84	1 115,92	CS ÚRS 2024 02
22	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	153,000	39,11	5 983,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
VV			Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
VV			8,92		8,920			
VV			4,42		4,420			
VV			5		5,000			
VV			0,3		0,300			
VV			0,45		0,450			
VV			3,25		3,250			
VV			0,49		0,490			
VV			0,3		0,300			
VV			0,49		0,490			
VV			0,9		0,900			
VV			6,1		6,100			
VV			4,85		4,850			
VV			4,5		4,500			
VV			11,1		11,100			
VV			0,6		0,600			
VV			6,5		6,500			
VV			0,74		0,740			
VV			7,85		7,850			
VV			2,6		2,600			
VV			2,24		2,240			
VV			3,1		3,100			
VV			0,77		0,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,77		0,770			
	VV		14,06+2,5		16,560			
	VV		Mezisoučet		92,800			
	VV		Pospojení jednotekz pohledu					
	VV		1,3*14		18,200			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		14*3		42,000			
	VV		Součet		153,000			
23	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	175,950	14,43	2 538,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		153*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		175,950			
24	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	219,000	24,32	5 326,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001						
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12		156,000			
	VV		Vnitřní jednotky zapojené					
	VV		6*3*2		36,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		8*3		24,000			
	VV		Součet		219,000			
25	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	16,000	26,23	419,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021						
	VV		Vnitřní jednotky příprava					
	VV		8		8,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla příprava					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
26	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	24,000	486,45	11 674,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331						
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		8		8,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		24,000			
27	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 5 žil	kus	8,000	572,29	4 578,32	
28	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	16,000	429,22	6 867,52	
29	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,75	15 185,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003						
30	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
31	K	741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	5,000	1 108,67	5 543,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920301						
32	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,028	6 551,78	183,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121						
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,028	983,39	27,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,028	2 699,10	75,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,028	22,27	0,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					12 794,70
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	110,860	42,92	4 758,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		52,16		52,160			
	VV		40,5		40,500			
	VV		Mezisoučet		92,660			
	VV		Dopojení jednotekz podhledu					
	VV		14*1,3		18,200			
	VV		Součet		110,860			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	116,403	17,88	2 081,29	CS ÚRS 2024 02
VV			110,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			116,403		
38	K	742111001RMON T008	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	110,860	19,08	2 115,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		52,16		52,160			
	VV		40,5		40,500			
	VV		Mezisoučet		92,660			
	VV		Dopojení jednotekz podhledu					
	VV		14*1,3		18,200			
	VV		Součet		110,860			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	133,032	21,34	2 838,90	
VV			110,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			133,032		
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	133,000	1,91	254,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
42	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,014	6 890,86	96,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121					
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,014	1 033,94	14,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,014	2 837,53	39,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,014	24,05	0,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D 751			Vzduchotechnika					387 701,60
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	6,000	817,42	4 904,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	139,184	108,02	15 034,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		135,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		139,184			
56	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	7,390	111,60	824,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
57	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	7,612	147,84	1 125,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,612			
58	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	38,330	120,66	4 624,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
59	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	39,480	213,42	8 425,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		38,33*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		39,480			
60	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	23,340	166,44	3 884,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		21,34+2		23,340			
	VV		Součet		23,340			
61	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	24,040	311,18	7 480,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		23,34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		24,040			
62	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	18,000	119,23	2 146,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
63	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	19,000	128,77	2 446,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
64	K	751791155	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1	kus	1,000	138,30	138,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791155					
65	K	75179116RMAT002	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	1,000	1 039,42	1 039,42	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	75179116RMAT003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	12,000	810,30	9 723,60	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
67	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	6,000	166,92	1 001,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
68	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	6,000	36,60	219,60	CS ÚRS 2024 02
69	K	751791171RMONT006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	8,000	166,92	1 335,36	
70	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	6,000	176,46	1 058,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
71	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	6,000	36,60	219,60	CS ÚRS 2024 02
72	K	751791173RMONT002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	9,000	176,46	1 588,14	
73	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
74	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	7,200	91,09	655,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*6		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,200			
75	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	7,200	274,22	1 974,38	CS ÚRS 2024 02
76	K	751791182RMON T0010	Uchycení trubních tras ve stoupačkách a žlabech.	soubor	1,000	19 076,38	19 076,38	
77	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	30,000	47,69	1 430,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		6+6+18		30,000			
	VV		Součet		30,000			
78	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	6,000	71,54	429,24	CS ÚRS 2024 02
79	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	6,000	76,31	457,86	CS ÚRS 2024 02
80	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	18,000	20,27	364,86	CS ÚRS 2024 02
81	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
82	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
83	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	1,000	166,92	166,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792004					
84	M	42990006	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg	kus	2,000	1 311,50	2 623,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
85	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	6,000	190,76	1 144,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
86	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	6,000	2 980,68	17 884,08	CS ÚRS 2024 02
87	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	14,000	181,23	2 537,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
88	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	14,000	679,60	9 514,40	CS ÚRS 2024 02
89	K	751792007RMON T003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	7,000	181,23	1 268,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003					
90	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	14,000	166,92	2 336,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008					
91	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	75,495	197,92	14 941,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,8+1+5+1+3,4+1+6,2+1+3,3+1+7,1+1		39,800			
	VV		7,2+1		8,200			
	VV		2,8+1		3,800			
	VV		3,1+1		4,100			
	VV		5,2+1		6,200			
	VV		3+2,9+2,9+1		9,800			
	VV		Součet		71,900			
	VV		71,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,495			
92	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	7,938	1 011,05	8 025,71	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
93	M	10892003	chladičo R410A 10kg	kg	7,938	921,63	7 315,90	CS ÚRS 2024 02
94	K	75179RMONT005	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	6,000	2 098,78	12 592,68	
VV			1+1+1+1+1+1		6,000			
VV			Součet		6,000			
95	K	75179RMONT009	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 250 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	4,000	2 325,31	9 301,24	
VV			2+2		4,000			
VV			Součet		4,000			
96	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,621	7 059,69	4 384,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121					
97	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,621	1 914,51	1 188,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
98	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,621	22,27	13,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					
D 763			Konstrukce suché výstavby				44 424,39	
99	K	763101856	Vyřezání otvoru v sádkartónové desce v pohledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	7,000	300,45	2 103,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101856					
VV			Otvory v SDK pohledech v hygienických prostorech					
VV			S71, S72, S05, S06, S07					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
100	K	763101866	Vyřezání otvoru v sádkartónové desce v pohledech nebo podkrovích s dvojitým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	2,000	390,59	781,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101866					
VV			Otvory v SDK pohledech v CHÚC A					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
101	K	763131431	Podhled ze sádkartónových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	1,000	866,47	866,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
VV			Otvory v SDK pohledech v CHÚC A					
VV			2*0,5		1,000			
VV			Součet		1,000			
102	K	763131451	Podhled ze sádkartónových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,500	889,78	3 114,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
VV			Otvory v SDK pohledech v hygienických prostorech					
VV			S71, S72, S05, S06, S07					
VV			7*0,5		3,500			
VV			Součet		3,500			
103	K	763131772	Podhled ze sádkartónových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	6,750	265,45	1 791,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
VV			Otvory v SDK pohledech v CHÚC A					
VV			2*0,5*1,5		1,500			
VV			Otvory v SDK pohledech v hygienických prostorech					
VV			S71, S72, S05, S06, S07					
VV			7*0,5*1,5		5,250			
VV			Součet		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	67,680	491,54	33 267,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		5,4*0,6		3,240			
	VV		37,2*0,6		22,320			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		8,4*0,6		5,040			
	VV		4,8*0,6		2,880			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		6*0,6		3,600			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		7,2*0,6		4,320			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4,2*0,6		2,520			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		10,8*0,6		6,480			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		Součet		67,680			
105	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	67,680	29,09	1 968,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Demontáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		5,4*0,6		3,240			
	VV		37,2*0,6		22,320			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		8,4*0,6		5,040			
	VV		4,8*0,6		2,880			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		6*0,6		3,600			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		7,2*0,6		4,320			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4,2*0,6		2,520			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		10,8*0,6		6,480			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		Součet		67,680			
106	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,153	2 379,30	364,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,153	357,68	54,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
108	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,153	712,68	109,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
109	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,153	23,05	3,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
								7 266,45
110	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,750	20,70	139,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021					
VV			Otvory v SDK podhledech v CHÚC A					
VV			2*0,5*1,5	1,500				
VV			Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
VV			S71, S72, S05, S06, S07					
VV			7*0,5*1,5	5,250				
VV			Součet	6,750				
111	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	17,900	23,33	417,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001					
VV			4,7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4	7,100				
VV			2,6+2+0,4+0,4+0,4+0,4+1,2+1	8,400				
VV			1,6+0,4+0,4	2,400				
VV			Součet	17,900				
112	K	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	17,900	50,91	911,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161111					
VV			4,7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4	7,100				
VV			2,6+2+0,4+0,4+0,4+0,4+1,2+1	8,400				
VV			1,6+0,4+0,4	2,400				
VV			Součet	17,900				
113	M	62750105	páska papírová výztužná	m	18,795	2,09	39,28	CS ÚRS 2024 02
VV			17,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	18,795				
114	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	45,272	5,72	258,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
VV			Výmalby podhledů dotčených místností					
VV			S71					
VV			2,952	2,952				
VV			S72					
VV			2,76+2,63	5,390				
VV			S05 - část					
VV			2,32	2,320				
VV			S06					
VV			2,26	2,260				
VV			S07					
VV			2,98+3,86	6,840				
VV			Část CHÚC A					
VV			25,51	25,510				
VV			Součet	45,272				
115	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	47,536	1,17	55,62	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		45,272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,536			
116	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,272	19,00	860,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Výmalby podhledů dotčených místností					
	VV		S71					
	VV		2,952		2,952			
	VV		S72					
	VV		2,76+2,63		5,390			
	VV		S05 - část					
	VV		2,32		2,320			
	VV		S06					
	VV		2,26		2,260			
	VV		S07					
	VV		2,98+3,86		6,840			
	VV		Část CHÚC A					
	VV		25,51		25,510			
	VV		Součet		45,272			
117	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,272	101,25	4 583,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		Výmalby podhledů dotčených místností					
	VV		S71					
	VV		2,952		2,952			
	VV		S72					
	VV		2,76+2,63		5,390			
	VV		S05 - část					
	VV		2,32		2,320			
	VV		S06					
	VV		2,26		2,260			
	VV		S07					
	VV		2,98+3,86		6,840			
	VV		Část CHÚC A					
	VV		25,51		25,510			
	VV		Součet		45,272			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 03 - ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			448 383,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	448 383,17 0,00	21,00% 12,00%	94 160,47 0,00
Cena s DPH		v CZK	542 543,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 03 - ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	448 383,17
HSV - Práce a dodávky HSV	49 953,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 173,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 901,47
997 - Přesun sutě	897,42
998 - Přesun hmot	1 980,91
PSV - Práce a dodávky PSV	398 429,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 826,34
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	97 989,56
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	31 705,35
751 - Vzduchotechnika	202 413,54
763 - Konstrukce suché výstavby	56 373,12
781 - Dokončovací práce - obklady	3 223,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 898,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 03 - ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

448 383,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 953,77

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 173,97

1	K	612315213	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000	774,43	3 097,72	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213							
VV	4							4,000
VV	Součet							4,000

2	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	17,500	861,50	15 076,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112							
VV	Výplně po průrazech vedení tras							
VV	80*0,1*2+4*0,15*2,5							
VV	Součet							17,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 901,47

3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	1,875	475,48	891,53	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134							
VV	Pro napojení kondenzátní kanalizace							
VV	5*2,5*0,15							
VV	Součet							1,875

4	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	4,720	2 581,05	12 182,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112							
VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE							
VV	0,45+0,4+0,1+0,16+0,1+0,1+0,25+0,25+0,1+0,25+0,1+0,1							
VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD							
VV	0,45+0,4+0,1+0,16+0,1+0,1+0,25+0,25+0,1+0,25+0,1+0,1							
VV	Součet							4,720

5	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	2,360	2 766,17	6 528,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113							
VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE							
VV	0,45+0,4+0,1+0,16+0,1+0,1+0,25+0,25+0,1+0,25+0,1+0,1							
VV	Součet							2,360

6	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,600	3 133,69	5 013,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115							
VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY							
VV	0,1+0,1+0,15+0,15+0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1							
VV	Součet							1,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m	8,680	493,70	4 285,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
VV			mezi rastrem podhledu		8,680			
VV			4,72+2,36+1,6		8,680			
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě					897,42
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,224	1 154,12	258,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,224	124,00	27,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,224	215,01	48,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	0,224	9,48	2,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
12	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,224	2 503,77	560,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot					1 980,91
13	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,879	231,49	203,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,879	2 022,10	1 777,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					398 429,40
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 826,34
15	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	74,87	374,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm		5,000			
VV			5		5,000			
VV			Součet					
16	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	5,000	476,91	2 384,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
17	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	27,862	1,10	30,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
18	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	27,862	1,29	35,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	27,862	0,04	1,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	97 989,56				
20	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	2,000	42,44	84,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			napojení vnější jednotky					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
21	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	2,100	66,77	140,22	
VV			2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	2,100				
22	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	11,000	321,91	3 541,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111								
VV			Rozbočovací krabice					
VV			11	11,000				
VV			Součet	11,000				
23	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	11,000	85,84	944,24	CS ÚRS 2024 02
24	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	155,670	39,11	6 088,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015								
VV			Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
VV			8,3+1,1+15+1,22+0,26+1,22+8,4+0,95+7,24+0,65+5,9+0,65+0,23+0,65+5,1+0,8+6,1+1,5+13,5+2,1+0,2+1,1+21,9	104,070				
VV			Mezisoučet	104,070				
VV			Pospojení jednotek z pohledu					
VV			1,3*12	15,600				
VV			Kondenzátní čerpadla					
VV			12*3	36,000				
VV			Součet	155,670				
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	179,021	14,43	2 583,27	CS ÚRS 2024 02
VV			155,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	179,021				
26	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	255,000	24,32	6 201,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001								
VV			Vypínač					
VV			3	3,000				
VV			Krabice					
VV			12*12	144,000				
VV			Vnitřní jednotky					
VV			12*3*2	72,000				
VV			Kondenzátní čerpadla					
VV			12*3	36,000				
VV			Součet	255,000				
27	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	36,000	26,23	944,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021								
VV			Vnitřní jednotky příprava					
VV			12*					
VV			Kondenzátní čerpadla příprava					
VV			12*3	36,000				
VV			Součet	36,000				
28	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 186,00	15 186,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
30	K	741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	16,000	1 108,67	17 738,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920301					
VV			2+2+2+2+2+2+2					
VV			Součet					
31	K	741920371	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	860,01	2 580,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920371					
VV			1+2					
VV			Součet					
32	K	741920382	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 250 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 60% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	6,000	860,01	5 160,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920382					
VV			2*2+2					
VV			Součet					
33	K	741920395	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm	kus	4,000	8 184,53	32 738,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920395					
VV			4					
VV			Součet					
34	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,047	6 551,78	307,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121					
35	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,047	983,39	46,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
36	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,047	2 699,10	126,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
37	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,047	22,27	1,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					31 705,35
38	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	114,200	42,92	4 901,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
VV			Ovládání vnitřních jednotek					
VV			98,6					
VV			Mezisoučet					
VV			Dopojení jednotek z pohledu					
VV			12*1,3					
VV			Součet					
39	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	119,910	17,88	2 143,99	CS ÚRS 2024 02
VV			114,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			119,910					
40	K	742111001RMON T011	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
41	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	114,200	19,08	2 178,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
VV			Ovládání vnitřních jednotek					
VV			98,6					
VV			Mezisoučet					
VV			98,600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		114,200			
42	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	973,862	21,34	20 782,22	
	VV		811,552051282051*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		973,862			
43	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	114,200	1,91	218,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
	VV		114,2		114,200			
	VV		Součet		114,200			
44	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,082	6 890,87	565,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121					
45	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,082	1 033,94	84,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					
46	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,082	2 837,53	232,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
47	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,082	24,05	1,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D 751			Vzduchotechnika				202 413,54	
48	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	64,470	95,38	6 149,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		46,47+12*1,5		64,470			
	VV		Součet		64,470			
49	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	66,404	83,34	5 534,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		64,47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		66,404			
50	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	140,830	103,97	14 642,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		120,83+12*1,5+2		140,830			
	VV		Součet		140,830			
51	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	145,055	108,02	15 668,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		140,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		145,055			
52	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	30,300	111,60	3 381,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		30,3		30,300			
	VV		Součet		30,300			
53	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	31,209	147,84	4 613,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		31,209			
54	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	28,290	120,66	3 413,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		28,29		28,290			
	VV		Součet		28,290			
55	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	29,139	213,42	6 218,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		28,29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,139			
56	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	21,320	166,44	3 548,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		19,32+2		21,320			
	VV		Součet		21,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	21,960	311,18	6 833,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,960			
58	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	34,000	119,23	4 053,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		14*2+1+1+1+1+1		34,000			
	VV		Součet		34,000			
59	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	37,000	128,77	4 764,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		14*2+9		37,000			
	VV		Součet		37,000			
60	K	751791154	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 12 x 1	kus	1,000	133,53	133,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791154					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	751791155	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1	kus	4,000	138,30	553,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791155					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	751791155RMONT006	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	5,000	175,98	879,90	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	75179116RMAT002	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	1,000	1 039,42	1 039,42	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	75179116RMAT003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	10,000	810,27	8 102,70	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
65	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
67	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	1,000	166,92	166,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792004					
68	M	42990006	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg	kus	2,000	1 311,50	2 623,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
69	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	12,000	181,23	2 174,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		12,000				
70	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	12,000	679,60	8 155,20	CS ÚRS 2024 02
71	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	6,000	181,23	1 087,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003						
72	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	12,000	166,92	2 003,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008						
VV		12		12,000				
73	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	99,225	197,92	19 638,61	CS ÚRS 2024 02
VV		21,6+1,6+9,5+1,2+0,8+5,7+2,3+3,2+1,5+9,8+2,1+14+3,2		76,500				
VV		12*1,5		18,000				
VV		Součet		94,500				
VV		94,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,225				
74	K	75179RMONT005	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	16,000	2 098,78	33 580,48	
VV		16		16,000				
VV		Součet		16,000				
75	K	75179RMONT008	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	3,000	2 325,31	6 975,93	
VV		3		3,000				
VV		Součet		3,000				
76	K	75179RMONT009	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 250 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	6,000	2 325,31	13 951,86	
VV		6		6,000				
VV		Součet		6,000				
77	K	75179RMONT010	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 300 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	4,000	4 073,64	16 294,56	
VV		4		4,000				
VV		Součet		4,000				
78	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,295	7 059,69	2 082,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121						
79	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,295	1 914,51	564,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192						
80	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,295	22,27	6,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199						
D		763	Konstrukce suché výstavby				56 373,12	
81	K	763101856	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	7,000	300,45	2 103,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101856						
VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech						
VV		S35, S38 + úklid, S39, S34, S05, S06						
VV		7		7,000				
VV		Součet		7,000				
82	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,500	889,78	3 114,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451						
VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech						
VV		7*0,5		3,500				
VV		Součet		3,500				
83	K	763131772	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	5,250	265,45	1 393,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
	VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
	VV		7*0,5*1,5		5,250			
	VV		Součet		5,250			
84	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	94,440	491,54	46 421,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		35,6*0,6		21,360			
	VV		1,5*0,6		0,900			
	VV		14,8*0,6		8,880			
	VV		9,9*0,6		5,940			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		8,6*0,6		5,160			
	VV		1,1*0,6		0,660			
	VV		7,6*0,6		4,560			
	VV		10,5*0,6		6,300			
	VV		12,5*0,6		7,500			
	VV		5,2*0,6		3,120			
	VV		8*0,6		4,800			
	VV		8,3*0,6		4,980			
	VV		6,6*0,6		3,960			
	VV		7,1*0,6		4,260			
	VV		8,2*0,6		4,920			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		3,3*0,6		1,980			
	VV		1,5*0,6		0,900			
	VV		Součet		94,440			
85	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	94,440	29,09	2 747,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		35,6*0,6		21,360			
	VV		1,5*0,6		0,900			
	VV		14,8*0,6		8,880			
	VV		9,9*0,6		5,940			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		8,6*0,6		5,160			
	VV		1,1*0,6		0,660			
	VV		7,6*0,6		4,560			
	VV		10,5*0,6		6,300			
	VV		12,5*0,6		7,500			
	VV		5,2*0,6		3,120			
	VV		8*0,6		4,800			
	VV		8,3*0,6		4,980			
	VV		6,6*0,6		3,960			
	VV		7,1*0,6		4,260			
	VV		8,2*0,6		4,920			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		3,3*0,6		1,980			
	VV		1,5*0,6		0,900			
	VV		Součet		94,440			
86	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,171	2 379,30	406,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,171	357,68	61,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
88	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,171	712,68	121,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
89	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,171	23,05	3,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 781			Dokončovací práce - obklady					3 223,10
90	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,500	62,42	156,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			Po napojení kondenzátní kanalizace					
VV			4*2,5*0,25		2,500			
VV			Součet		2,500			
91	K	781472216RMONT002	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	2,000	1 448,99	2 897,98	
VV			Po napojení kondenzátní kanalizace					
VV			4*2*0,25		2,000			
VV			Součet		2,000			
92	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	71,54	143,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
93	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,013	1 414,99	18,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
94	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,013	212,70	2,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
95	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,013	359,70	4,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194					
96	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,013	11,66	0,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					3 898,39
97	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,250	20,70	108,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021					
VV			Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
VV			S71, S72, S05, S06, S07					
VV			7*0,5*1,5		5,250			
VV			Součet		5,250			
98	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,000	23,33	349,95	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV		15,000			
			VV		15,000			
99	K	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,000	50,91	763,65	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		15,000			
			VV		15,000			
100	M	62750105	páska papírová výztužná	m	15,750	2,09	32,92	CS ÚRS 2024 02
			VV		15,750			
101	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	20,780	5,72	118,86	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV		6,91		6,910	
			VV		2,26		2,260	
			VV		3,4		3,400	
			VV		1,05		1,050	
			VV		1,23		1,230	
			VV		1,7		1,700	
			VV		1,23		1,230	
			VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů			
			VV		3		3,000	
			VV		Součet		20,780	
102	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	21,819	1,17	25,53	CS ÚRS 2024 02
			VV		20,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,819	
103	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,780	19,00	394,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV		6,91		6,910	
			VV		2,26		2,260	
			VV		3,4		3,400	
			VV		1,05		1,050	
			VV		1,23		1,230	
			VV		1,7		1,700	
			VV		1,23		1,230	
			VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů			
			VV		3		3,000	
			VV		Součet		20,780	
104	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,780	101,25	2 103,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV		6,91		6,910	
			VV		2,26		2,260	
			VV		3,4		3,400	
			VV		1,05		1,050	
			VV		1,23		1,230	
			VV		1,7		1,700	
			VV		1,23		1,230	
			VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů			
			VV		3		3,000	
			VV		Součet		20,780	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 04 - ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			395 863,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	395 863,42	21,00%	83 131,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			478 994,74
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 04 - ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	395 863,42
HSV - Práce a dodávky HSV	39 973,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 544,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 758,31
997 - Přesun sutě	408,65
998 - Přesun hmot	1 262,01
PSV - Práce a dodávky PSV	355 890,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	565,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	65 561,53
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 518,05
751 - Vzduchotechnika	245 803,76
763 - Konstrukce suché výstavby	25 854,96
781 - Dokončovací práce - obklady	1 571,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 015,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:

04 - ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 395 863,42

D HSV Práce a dodávky HSV 39 973,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 544,10

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	13,400	861,50	11 544,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
		VV	Výplně po průrazech vedení tras					
		VV	67*0,1*2		13,400			
		VV	Součet		13,400			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 758,31

2	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	0,375	475,48	178,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134					
		VV	Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP					
		VV	1*2,5*0,15		0,375			
		VV	Součet		0,375			

3	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	6,875	2 581,05	17 744,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
		VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE					
		VV	(0,125+0,1+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125)*2		2,700			
		VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD					
		VV	(0,125+0,1+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125)*3+0,125*2+0,125*2		4,175			
		VV	Součet		6,875			

4	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,500	3 133,69	4 700,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
		VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY					
		VV	0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125		1,500			
		VV	Součet		1,500			

5	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	8,375	493,70	4 134,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
		VV	mezi rastrem podhledu					
		VV	6,875+1,5		8,375			
		VV	Součet		8,375			

D 997 Přesun sutě 408,65

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,102	1 154,12	117,72	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,102	124,00	12,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,102	215,01	21,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,102	9,48	0,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
10	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,102	2 503,77	255,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot	1 262,01				
11	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,560	231,49	129,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,560	2 022,10	1 132,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	355 890,35				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	565,26				
13	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	74,87	74,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
14	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	1,000	476,91	476,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
15	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	5,572	1,10	6,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
16	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	5,572	1,29	7,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					
17	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	5,572	0,04	0,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	65 561,53				
18	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV			Připojení venkovní jednotky					
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
20	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441					
	VV		napojení vnější jednotky					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
22	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	11,000	321,91	3 541,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
23	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	11,000	85,84	944,24	CS ÚRS 2024 02
24	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	134,300	39,11	5 252,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		2,5+2,1+2,7+6,9+2,9+2,8+1,3+4,1+3,1+4,2+3+4,2+2,8+4,1+2,9+4,2+7,4+6,3+1,4+3,7+3,4+3,3+1,3+2,1		82,700			
	VV		Mezisoučet		82,700			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*12		15,600			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		12*3		36,000			
	VV		Součet		134,300			
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	154,445	14,43	2 228,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		134,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		154,445			
26	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	165,000	24,32	4 012,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		12*12		144,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		2*3*2		12,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		165,000			
27	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	26,23	314,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		12,000			
28	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	30,000	486,45	14 593,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		10		10,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		30,000			
29	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	10,000	572,29	5 722,90	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
30	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	20,000	429,22	8 584,40	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
31	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
32	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
33	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,023	6 551,78	150,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121					
34	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,023	983,39	22,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
35	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,023	2 699,10	62,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
36	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,023	22,27	0,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				15 518,05	
37	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	136,100	42,92	5 841,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		120,5		120,500			
	VV		Mezisoučet		120,500			
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		136,100			
38	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10, 1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	142,905	17,88	2 555,14	CS ÚRS 2024 02
VV			136,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		142,905			
39	K	742111001RMON T008	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
40	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	136,100	19,08	2 596,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		120,5		120,500			
	VV		Mezisoučet		120,500			
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		136,100			
41	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	163,320	21,34	3 485,25	
VV			136,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		163,320			
42	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	136,100	1,91	259,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
	VV		136,1		136,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			136,100			
43	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,017	6 890,87	117,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121						
44	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,017	1 033,94	17,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129						
45	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,017	2 837,53	48,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194						
46	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,017	24,05	0,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199						
D 751		Vzduchotechnika					245 803,76	
47	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	2,000	817,42	1 634,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111						
VV		Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)						
VV		pozice 3.1						
VV		1			1,000			
VV		pozice 3.2						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
48	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	2,000	9 883,95	19 767,90	CS ÚRS 2024 02
VV		Pozice / ref. model (např.)						
VV		3.1 / MMK-UP0051HP-E						
VV		1			1,000			
VV		3.2 / MMK-UP0051HP-E						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
49	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	2,000	38,15	76,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
50	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	2,000	47,69	95,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
51	K	75172112RMON T001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	
VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)						
VV		pozice 3						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
52	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	86 370,67	86 370,67	
VV		Pozice / ref. model (např.)						
VV		3 / MCY-MHP0806HS8-E						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
53	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	63,320	95,38	6 039,46	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
		VV	45,32+12*1,5		63,320			
		VV	Součet		63,320			
54	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	65,220	83,34	5 435,43	CS ÚRS 2024 02
		VV	63,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		65,220			
55	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	105,710	103,97	10 990,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
		VV	85,71+12*1,5+2		105,710			
		VV	Součet		105,710			
56	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	108,881	108,02	11 761,33	CS ÚRS 2024 02
		VV	105,71*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		108,881			
57	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	19,270	111,60	2 150,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
		VV	19,27		19,270			
		VV	Součet		19,270			
58	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	19,848	147,84	2 934,33	CS ÚRS 2024 02
		VV	19,27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,848			
59	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	15,180	120,66	1 831,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
		VV	15,18		15,180			
		VV	Součet		15,180			
60	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	15,635	213,42	3 336,82	CS ÚRS 2024 02
		VV	15,18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,635			
61	K	751791115	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0)	m	3,780	148,32	560,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791115					
		VV	3,78		3,780			
		VV	Součet		3,780			
62	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	3,893	255,15	993,30	CS ÚRS 2024 02
		VV	3,78*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,893			
63	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	7,000	119,23	834,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
		VV	2*2+1+1+1		7,000			
		VV	Součet		7,000			
64	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	13,000	128,77	1 674,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
		VV	2*2+9		13,000			
		VV	Součet		13,000			
65	K	751791154	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 12 x 1	kus	1,000	133,53	133,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791154					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
66	K	751791155	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1	kus	2,000	138,30	276,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791155					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
67	K	751791155RMON T006	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	4,000	160,72	642,88	
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
68	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
69	M	19761090	spojka závítová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	751791165RMON T005	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	1,000	286,15	286,15	
71	M	RMAT0002	spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí d18	kus	1,000	53,65	53,65	
72	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	2,000	1 039,42	2 078,84	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	9,000	810,38	7 293,42	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
74	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	2,000	166,92	333,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	2,000	36,60	73,20	CS ÚRS 2024 02
76	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	3,000	176,46	529,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
77	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	3,000	36,60	109,80	CS ÚRS 2024 02
78	K	751791176	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	1,000	190,76	190,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791176					
79	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	2,400	91,09	218,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
80	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	2,400	274,22	658,13	CS ÚRS 2024 02
81	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	10,000	47,69	476,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		2+2+6		10,000			
	VV		Součet		10,000			
82	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	2,000	71,54	143,08	CS ÚRS 2024 02
83	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	2,000	76,31	152,62	CS ÚRS 2024 02
84	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	6,000	20,27	121,62	CS ÚRS 2024 02
85	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
87	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001						
88	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
89	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	2,000	190,76	381,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006						
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	2,000	2 980,68	5 961,36	CS ÚRS 2024 02
91	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	12,000	181,23	2 174,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007						
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
92	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	12,000	679,60	8 155,20	CS ÚRS 2024 02
93	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	11,000	181,23	1 993,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003						
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
94	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	2,000	166,92	333,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008						
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	87,707	197,92	17 358,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		23,43+1,4+3,9+8+1,4+3,9+3,9+1,5+4+3,8+7,7+2,6		65,530			
	VV		12*1,5		18,000			
	VV		Součet		83,530			
	VV		83,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		87,707			
96	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	7,849	1 011,05	7 935,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001						
97	M	10892003	chladio R410A 10kg	kg	7,849	921,63	7 233,87	CS ÚRS 2024 02
98	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,404	7 059,69	2 852,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121						
99	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,404	1 914,51	773,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192						
100	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,404	22,27	9,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199						
D		763	Konstrukce suché výstavby				25 854,96	
101	K	763101856	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	300,45	300,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101856						
	VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
	VV		P47					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,500	889,78	444,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
103	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	0,750	265,45	199,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
	VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
	VV		1*0,5*1,5		0,750			
	VV		Součet		0,750			
104	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	47,400	491,54	23 299,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		16,6*0,6		9,960			
	VV		2,9*0,6		1,740			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		19,8*0,6		11,880			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		5,1*0,6		3,060			
	VV		Součet		47,400			
105	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	47,400	29,09	1 378,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		16,6*0,6		9,960			
	VV		2,9*0,6		1,740			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		19,8*0,6		11,880			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		2,4*0,6		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,1*0,6				3,060	
	VV		Součet				47,400	
106	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,067	2 379,30	159,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					
107	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,067	357,68	23,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
108	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,067	712,68	47,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
109	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,067	23,05	1,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D	781	Dokončovací práce - obklady					1 571,54	
110	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,625	62,42	39,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		Po napojení kondenzátní kanalizace					
	VV		1*2,5*0,25		0,625			
	VV		Součet		0,625			
111	K	781472216RMONT002	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	1,000	1 448,99	1 448,99	
	VV		Po napojení kondenzátní kanalizace					
	VV		2*2*0,25		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	71,54	71,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,006	1 414,99	8,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
114	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,006	212,70	1,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
115	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,006	359,70	2,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194					
116	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,006	11,66	0,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					1 015,25	
117	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,750	20,70	15,53	CS ÚRS 2024 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021 Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech P47 1*0,5*1,5 Součet				0,750 0,750	
118	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	3,500	23,33	81,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001 3,5 Součet				3,500 3,500	
119	K	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	3,500	50,91	178,19	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161111 3,5 Součet				3,500 3,500	
120	M	62750105	páska papírová výztužná	m	3,675	2,09	7,68	CS ÚRS 2024 02
			VV				3,675	
121	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5,000	5,72	28,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101 Výmalby podhledů dotčených místností 3 Rezerva na stěny u sekání či prostupů 2 Součet				3,000 2,000 5,000	
122	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,250	1,17	6,14	CS ÚRS 2024 02
			VV				5,250	
123	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,800	19,00	110,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101 Výmalby podhledů dotčených místností 3,8 Rezerva na stěny u sekání či prostupů 2 Součet				3,800 2,000 5,800	
124	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,800	101,25	587,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101 Výmalby podhledů dotčených místností 3,8 Rezerva na stěny u sekání či prostupů 2 Součet				3,800 2,000 5,800	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 05 - ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			502 888,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	502 888,08 0,00	21,00% 12,00%	105 606,50 0,00
Cena s DPH			608 494,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 05 - ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		502 888,08
HSV - Práce a dodávky HSV		35 259,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 107,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 243,26
997 - Přesun sutě		376,60
998 - Přesun hmot		1 532,44
PSV - Práce a dodávky PSV		467 628,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 695,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud		40 825,23
742 - Elektroinstalace - slaboproud		14 433,51
751 - Vzduchotechnika		383 384,15
763 - Konstrukce suché výstavby		26 142,69
781 - Dokončovací práce - obklady		841,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		306,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 05 - ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

502 888,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV						35 259,36
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						14 107,06
1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	16,375	861,50	14 107,06	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112						
		VV	Výplně po průrazech vedení tras						
		VV	80*0,1*2+2,5*0,15						16,375
		VV	Součet						16,375
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						19 243,26
2	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	0,375	475,48	178,31	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134						
		VV	Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP						
		VV	1*2,5*0,15						0,375
		VV	Součet						0,375
3	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	3,900	2 581,05	10 066,10	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112						
		VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE						
		VV	(0,25+0,1+0,1+0,25+0,1+0,15+0,15+0,15+0,1+0,15+0,15+0,15+0,15)*2						3,900
		VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD						
		VV	0,15*2+3*(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,1+0,15+0,1+0,1+0,25+0,015)						
		VV	Součet						3,900
4	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,950	3 133,69	6 110,70	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115						
		VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY						
		VV	0,25+0,1+0,1+0,1+0,15+0,15+0,1+0,15+0,1+0,1+0,1+0,15+0,15+0,15						1,950
		VV	Součet						1,950
5	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	5,850	493,70	2 888,15	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911						
		VV	mezi rastrem podhledu						
		VV	3,9+1,95						5,850
		VV	Součet						5,850
D		997	Přesun sutě						376,60
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,094	1 154,12	108,49	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,094	124,00	11,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,094	215,01	20,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,094	9,48	0,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
10	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,094	2 503,77	235,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot					1 532,44
11	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,680	231,49	157,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,680	2 022,10	1 375,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					467 628,72
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 695,81
13	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	74,87	224,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm					
VV			3					3,000
VV			Součet					3,000
14	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
VV			3					3,000
VV			Součet					3,000
15	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	16,717	1,10	18,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
16	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	16,717	1,29	21,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					
17	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	16,717	0,04	0,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					40 825,23
18	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV			Připojení venkovní jednotky					
VV			3					3,000
VV			Součet					3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
20	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441					
	VV		napojení vnější jednotky					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
22	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	10,000	321,91	3 219,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
23	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	10,000	85,84	858,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	114,880	39,11	4 492,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		4,8+4+0,3+2,4+1,25+2,6+3+3+6,2+4,5+0,63+3,1+5,8+3,1+0,2+2,3+1,4+2,3+4,7+1,1+8,4+2,5		67,580			
	VV		Mezisoučet		67,580			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*11		14,300			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		114,880			
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	132,112	14,43	1 906,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		114,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		132,112			
26	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	234,000	24,32	5 690,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		11*12		132,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		11*3*2		66,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		234,000			
27	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	66,000	26,23	1 731,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		66,000			
28	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
29	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741920371	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	860,01	2 580,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920371					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
31	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,021	6 551,78	137,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121					
32	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,021	983,39	20,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
33	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,021	2 699,10	56,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
34	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,021	22,27	0,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					14 433,51
35	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytce	m	126,400	42,92	5 425,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
		VV	Ovládání vnitřních jednotek					
		VV	110,8		110,800			
		VV	Mezisoučet		110,800			
		VV	Dopojení jednotek z pohledu					
		VV	12*1,3		15,600			
		VV	Součet		126,400			
36	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10, 1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	132,720	17,88	2 373,03	CS ÚRS 2024 02
		VV	126,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		132,720			
37	K	742111001RMON T009	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
38	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	126,400	19,08	2 411,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
		VV	Ovládání vnitřních jednotek					
		VV	110,8		110,800			
		VV	Mezisoučet		110,800			
		VV	Dopojení jednotek z pohledu					
		VV	12*1,3		15,600			
		VV	Součet		126,400			
39	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	151,680	21,34	3 236,85	
		VV	126,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		151,680			
40	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	114,200	1,91	218,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
		VV	114,2		114,200			
		VV	Součet		114,200			
41	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,016	6 890,86	110,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121					
42	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,016	1 033,94	16,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,016	2 837,53	45,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
44	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,016	24,05	0,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D	751	Vzduchotechnika						383 384,15
45	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	11,000	817,42	8 991,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 5.1					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.2					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.3					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.4					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.5					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.6					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.7					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.8					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.9					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.10					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 5.11					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			11,000					
46	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	11,000	9 883,44	108 717,84	CS ÚRS 2024 02
47	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	11,000	38,15	419,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
VV			11					
VV			11,000					
VV			Součet					
VV			11,000					
48	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	11,000	47,69	524,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
VV			11					
VV			11,000					
VV			Součet					
VV			11,000					
49	K	75172112RMON T001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,27	15 102,27	
VV			Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 5					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			1,000					
50	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	79 069,19	79 069,19	
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			5 / MCY-MHP0806HS8-E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	64,040	95,38	6 108,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111						
	VV		46,04+12*1,5		64,040			
	VV		Součet		64,040			
52	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	65,961	83,34	5 497,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		64,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		65,961			
53	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	98,460	103,97	10 236,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112						
	VV		78,46+12*1,5+2		98,460			
	VV		Součet		98,460			
54	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	101,414	108,02	10 954,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		98,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		101,414			
55	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	4,390	111,60	489,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113						
	VV		4,39		4,390			
	VV		Součet		4,390			
56	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	4,522	147,84	668,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,522			
57	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	19,250	120,66	2 322,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114						
	VV		19,25		19,250			
	VV		Součet		19,250			
58	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	19,828	213,42	4 231,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,828			
59	K	751791115	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0)	m	9,500	148,32	1 409,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791115						
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
60	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	9,785	255,15	2 496,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,785			
61	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	33,000	119,23	3 934,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151						
	VV		11*2+11		33,000			
	VV		Součet		33,000			
62	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	37,000	128,77	4 764,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153						
	VV		11*2+15		37,000			
	VV		Součet		37,000			
63	K	751791155	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1	kus	1,000	138,30	138,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791155						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	751791155RMON T006	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	2,000	160,72	321,44	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163						
66	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
67	K	751791165RMON T005	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	1,000	286,15	286,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	RMAT0002	spojka závitová dvojité pro měděné potrubí d18	kus	1,000	53,65	53,65	
69	K	75179116RMAT002	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	1,000	1 039,42	1 039,42	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	75179116RMAT003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	9,000	810,25	7 292,25	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
71	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	11,000	166,92	1 836,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
72	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	11,000	36,60	402,60	CS ÚRS 2024 02
73	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	13,000	176,46	2 293,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
74	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	13,000	36,60	475,80	CS ÚRS 2024 02
75	K	751791176	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	1,000	190,76	190,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791176					
76	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	14,400	91,09	1 311,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*12		14,400			
	VV		Součet		14,400			
77	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	14,400	274,22	3 948,77	CS ÚRS 2024 02
78	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	55,000	47,69	2 622,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
79	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	11,000	71,54	786,94	CS ÚRS 2024 02
80	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	11,000	76,31	839,41	CS ÚRS 2024 02
81	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	33,000	20,27	668,91	CS ÚRS 2024 02
82	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
84	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001					
85	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
86	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	11,000	190,76	2 098,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
VV		11			11,000			
VV		Součet			11,000			
87	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	11,000	2 980,68	32 787,48	CS ÚRS 2024 02
88	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	11,000	181,23	1 993,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
VV		11			11,000			
VV		Součet			11,000			
89	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	11,000	679,60	7 475,60	CS ÚRS 2024 02
90	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	7,000	181,23	1 268,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003					
91	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	11,000	166,92	1 836,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008					
VV		11			11,000			
92	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	80,955	197,92	16 022,61	CS ÚRS 2024 02
VV		6,1+4,6+3,7+2,1+4,6+11,2+4,1+5,5+5,3+1,7+10,2			59,100			
VV		12*1,5			18,000			
VV		Součet			77,100			
VV		77,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			80,955			
93	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	5,776	1 011,05	5 839,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
94	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	5,776	921,63	5 323,33	CS ÚRS 2024 02
95	K	75179RMONT008	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	3,000	2 325,31	6 975,93	
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
96	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,671	7 059,69	4 737,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121					
97	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,671	1 914,51	1 284,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
98	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,671	22,27	14,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					
D 763			Konstrukce suché výstavby				26 142,69	
99	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	49,800	491,54	24 478,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát						
VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm						
VV		3,6*0,6			2,160			
VV		5,6*0,6			3,360			
VV		1,4*0,6			0,840			
VV		3,2*0,6			1,920			
VV		1*0,6			0,600			
VV		3,2*0,6			1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			10*0,6		6,000			
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			1,4*0,6		0,840			
VV			4*0,6		2,400			
VV			4,2*0,6		2,520			
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			1,4*0,6		0,840			
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			16,2*0,6		9,720			
VV			3,6*0,6		2,160			
VV			1,5*0,6		0,900			
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			3,8*0,6		2,280			
VV			3*0,6		1,800			
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			1,5*0,6		0,900			
VV			2,1*0,6		1,260			
VV			1,5*0,6		0,900			
VV			Součet		49,800			
100	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	49,800	29,09	1 448,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871								
VV			Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
VV			Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
VV			3,6*0,6		2,160			
VV			5,6*0,6		3,360			
VV			1,4*0,6		0,840			
VV			3,2*0,6		1,920			
VV			1*0,6		0,600			
VV			3,2*0,6		1,920			
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			10*0,6		6,000			
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			1,4*0,6		0,840			
VV			4*0,6		2,400			
VV			4,2*0,6		2,520			
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			1,4*0,6		0,840			
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			16,2*0,6		9,720			
VV			3,6*0,6		2,160			
VV			1,5*0,6		0,900			
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			3,8*0,6		2,280			
VV			3*0,6		1,800			
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			1,5*0,6		0,900			
VV			2,1*0,6		1,260			
VV			1,5*0,6		0,900			
VV			Součet		49,800			
101	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,062	2 379,30	147,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331								
102	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,062	357,68	22,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,062	712,68	44,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
104	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,062	23,05	1,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 781			Dokončovací práce - obklady					841,04
105	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,625	62,42	39,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			Po napojení kondenzátní kanalizace					
VV			1*2,5*0,25		0,625			
VV			Součet		0,625			
106	K	781472216RMONT002	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	0,500	1 448,99	724,50	
VV			Po napojení kondenzátní kanalizace					
VV			1*2*0,25		0,500			
VV			Součet		0,500			
107	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	71,54	71,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
108	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 414,99	4,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
109	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	212,70	0,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
110	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,003	359,70	1,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194					
111	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,003	11,66	0,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					306,29
112	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	20,70	31,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021					
VV			Drážkování pro napojení na kanalizaci					
VV			1*1,5		1,500			
VV			Součet		1,500			
113	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5,000	5,72	28,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
VV			Výmalby podhledů dotčených místností					
VV			2		2,000			
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			3		3,000			
VV			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	5,250	1,17	6,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
115	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
116	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 06 - ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			659 142,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	659 142,17 0,00	21,00% 12,00%	138 419,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	797 562,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 06 - ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	659 142,17
HSV - Práce a dodávky HSV	65 367,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 709,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 366,96
997 - Přesun sutě	673,06
998 - Přesun hmot	1 618,08
PSV - Práce a dodávky PSV	593 774,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 695,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	45 470,93
742 - Elektroinstalace - slaboproud	17 553,82
751 - Vzduchotechnika	482 139,94
763 - Konstrukce suché výstavby	45 767,05
781 - Dokončovací práce - obklady	841,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	306,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 06 - ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 659 142,17

D HSV Práce a dodávky HSV 65 367,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 709,19

1	K	612315213	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	774,43	774,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213							
VV	1				1,000			
VV	Součet				1,000			

2	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	16,175	861,50	13 934,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112							
VV	Výplně po průrazech vedení tras							
VV	79*0,1*2+2,5*0,15				16,175			
VV	Součet				16,175			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 366,96

3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	0,375	475,48	178,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134							
VV	Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP							
VV	1*2,5*0,15				0,375			
VV	Součet				0,375			

4	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	12,900	2 581,05	33 295,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112							
VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE							
VV	(0,1+0,1+0,45+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,15+0,15+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1+0,15)*2				5,400			
VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD							
VV	3*(0,1+0,1+0,45+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,15)+0,3*2+0,15*2+0,15*2				7,500			
VV	Součet				12,900			

5	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	2,350	3 133,69	7 364,17	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115							
VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY							
VV	0,1+0,15+0,1+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,45+0,1+0,1				2,350			
VV	Součet				2,350			

6	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	15,250	493,70	7 528,93	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911							
VV	mezi rastrem podhledu							
VV	12,9+2,35				15,250			
VV	Součet				15,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	673,06				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,168	1 154,12	193,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,168	124,00	20,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,168	215,01	36,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,168	9,48	1,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
11	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,168	2 503,77	420,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot	1 618,08				
12	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,718	231,49	166,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,718	2 022,10	1 451,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	593 774,88				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 695,81				
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	74,87	224,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm			3,000		
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
15	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
16	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	16,717	1,10	18,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
17	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	16,717	1,29	21,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					
18	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	16,717	0,04	0,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	45 470,93				
19	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053 Připojení venkovní jednotky 3 Součet				3,000 3,000	
20	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
			VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441 napojení vnější jednotky 3 Součet				3,000 3,000	
22	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
			VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
23	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	13,000	321,91	4 184,83	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111 Rozbočovací krabice 13 Součet				13,000 13,000	
24	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	13,000	85,84	1 115,92	CS ÚRS 2024 02
25	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	150,800	39,11	5 897,79	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015 Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce 2,5+9,4+1,7+3+3,05+3,7+2,7+7,1+0,5+6,2+3,1+3,2+1,2+5,4+1,2+0,6+1,3+7,3+4,6+1,7+1,65+0,6+1,6+1,7+2,9+1,5+2,3+8,9 Mezisosčet Pospojení jednotek z pohledu 1,3*14 Kondenzátní čerpadla 14*3 Součet		90,600 90,600 18,200 42,000 150,800			
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	173,420	14,43	2 502,45	CS ÚRS 2024 02
			VV 150,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		173,420			
27	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	285,000	24,32	6 931,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001 Vypínač 3 Krabice 13*12 Vnitřní jednotky 14*3*2 Kondenzátní čerpadla 14*3 Součet		3,000 156,000 84,000 42,000 285,000			
28	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	84,000	26,23	2 203,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021 Vnitřní jednotky 14*3 Kondenzátní čerpadla 14*3 Součet		42,000 42,000 84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
30	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
31	K	741920301	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2	kus	2,000	1 108,67	2 217,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920301					
VV					2,000			
VV					2,000			
32	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,028	6 551,78	183,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121					
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,028	983,39	27,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,028	2 699,10	75,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,028	22,27	0,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				17 553,82	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	154,600	42,92	6 635,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
VV					Ovládání vnitřních jednotek			
VV					136,4			
VV					136,400			
VV					Mezisoučet			
VV					136,400			
VV					Dopojení jednotek z pohledu			
VV					14*1,3			
VV					18,200			
VV					Součet			
VV					154,600			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	162,330	17,88	2 902,46	CS ÚRS 2024 02
VV					154,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					162,330			
38	K	742111001RMON T009	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	154,600	19,08	2 949,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
VV					Ovládání vnitřních jednotek			
VV					136,4			
VV					136,400			
VV					Mezisoučet			
VV					Dopojení jednotek z pohledu			
VV					14*1,3			
VV					18,200			
VV					Součet			
VV					154,600			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	185,520	21,34	3 959,00	
VV					154,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					185,520			
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	154,600	1,91	295,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
VV					154,6			
VV					154,600			
VV					Součet			
VV					154,600			
42	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,020	6 890,87	137,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,020	1 033,94	20,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129						
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,020	2 837,53	56,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194						
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,020	24,05	0,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199						
D 751		Vzduchotechnika						482 139,94
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	12,000	817,42	9 809,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111						
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 7.2					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.4					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.5					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.6					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.7					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.8					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.9					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.10					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.11					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.12					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.13					
VV			1		1,000			
VV			pozice 7.14					
VV			1		1,000			
VV			Součet		12,000			
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	12,000	9 883,86	118 606,32	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			7.2 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1		1,000			
VV			7.4 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1		1,000			
VV			7.5 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1		1,000			
VV			7.6 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1		1,000			
VV			7.7 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1		1,000			
VV			7.8 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7.9 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		7.10 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		7.11 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		7.12 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		7.13/ MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		7.14 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3). <u>Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).</u>	kus	2,000	1 260,95	2 521,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711131					
	VV		Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 7.1					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice 7.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
49	M	42952004	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW. <u>Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).</u>	kus	2,000	16 528,49	33 056,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		7.1 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		7.3 / MMU-UP0091HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	14,000	38,15	534,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
51	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	14,000	47,69	667,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
52	K	75172112RMON T001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. <u>Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).</u>	kus	1,000	15 102,28	15 102,28	
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. <u>Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).</u>	kus	1,000	86 990,66	86 990,66	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		7 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	70,900	95,38	6 762,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		49,9+14*1,5		70,900			
	VV		Součet		70,900			
55	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	73,027	83,34	6 086,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		70,9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		73,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	120,430	103,97	12 521,11	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
		VV	97,43+14*1,5+2		120,430			
		VV	Součet		120,430			
57	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	124,043	108,02	13 399,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	120,43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		124,043			
58	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	12,690	111,60	1 416,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
		VV	12,69		12,690			
		VV	Součet		12,690			
59	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	13,071	147,84	1 932,42	CS ÚRS 2024 02
		VV	12,69*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,071			
60	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	22,930	120,66	2 766,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
		VV	22,93		22,930			
		VV	Součet		22,930			
61	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	23,618	213,42	5 040,55	CS ÚRS 2024 02
		VV	22,93*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,618			
62	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	14,300	166,44	2 380,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
		VV	12,3+2		14,300			
		VV	Součet		14,300			
63	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	14,729	311,18	4 583,37	CS ÚRS 2024 02
		VV	14,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,729			
64	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	46,000	119,23	5 484,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
		VV	14*2+18		46,000			
		VV	Součet		46,000			
65	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	47,000	128,77	6 052,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
		VV	14*2+19		47,000			
		VV	Součet		47,000			
66	K	751791155RMON T008	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	2,000	184,56	369,12	
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
67	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
68	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
69	K	751791165RMON T006	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
70	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d18	kus	1,000	53,65	53,65	
71	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	1,000	1 039,42	1 039,42	
		VV	např. referenční výrobek Toshiba					
		VV	RBM-BY105E					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
72	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	12,000	810,30	9 723,60	
		VV	např. referenční výrobek Toshiba					
		VV	RBM-BY55E					
		VV	12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,000			
73	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	14,000	166,92	2 336,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171						
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
74	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	14,000	36,60	512,40	CS ÚRS 2024 02
75	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	15,000	176,46	2 646,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173						
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
76	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	15,000	36,60	549,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177						
78	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	16,800	91,09	1 530,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181						
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*14		16,800			
	VV		Součet		16,800			
79	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	16,800	274,22	4 606,90	CS ÚRS 2024 02
80	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	70,000	47,69	3 338,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183						
	VV		14+14+42		70,000			
	VV		Součet		70,000			
81	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	14,000	71,54	1 001,56	CS ÚRS 2024 02
82	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	14,000	76,31	1 068,34	CS ÚRS 2024 02
83	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	42,000	20,27	851,34	CS ÚRS 2024 02
84	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301						
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401						
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
86	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001						
87	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
88	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	14,000	190,76	2 670,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006						
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
89	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	14,000	2 980,68	41 729,52	CS ÚRS 2024 02
90	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	14,000	181,23	2 537,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
91	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	14,000	679,60	9 514,40	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	11,000	181,23	1 993,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003								
93	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	28,233	166,92	4 712,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008								
94	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	95,235	197,92	18 848,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,4+2,3+5,1+1,9+1,9+4,6+11,8+1,9+0,4+3,3+1,3+4,5+5,4+3,9		69,700			
	VV		14*1,5		21,000			
	VV		Součet		90,700			
	VV		90,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		95,235			
95	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	8,056	1 011,05	8 145,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001								
96	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	8,056	921,63	7 424,65	CS ÚRS 2024 02
97	K	75179RMONT005	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	3,000	2 098,78	6 296,34	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
98	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,786	7 059,69	5 548,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121								
99	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,786	1 914,51	1 504,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192								
100	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,786	22,27	17,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199								
D		763	Konstrukce suché výstavby				45 767,05	
101	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	87,180	491,54	42 852,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102								
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		3,4*0,6		2,040			
	VV		9,5*0,6		5,700			
	VV		35*0,6		21,000			
	VV		1,3*0,6		0,780			
	VV		1,3*0,6		0,780			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		16,3*0,6		9,780			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		8,7*0,6		5,220			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		0,7*0,6		0,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		5,4*0,6		3,240			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		1,7*0,6		1,020			
	VV		4,8*0,6		2,880			
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		2,6*0,6		1,560			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		3,8*0,6		2,280			
	VV		Součet		87,180			
102	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	87,180	29,09	2 536,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		3,4*0,6		2,040			
	VV		9,5*0,6		5,700			
	VV		35*0,6		21,000			
	VV		1,3*0,6		0,780			
	VV		1,3*0,6		0,780			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		16,3*0,6		9,780			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		8,7*0,6		5,220			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		0,7*0,6		0,420			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		5,4*0,6		3,240			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		1,7*0,6		1,020			
	VV		4,8*0,6		2,880			
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		2,6*0,6		1,560			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		3,8*0,6		2,280			
	VV		Součet		87,180			
103	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,109	2 379,30	259,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104		K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,109	357,68	38,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
105		K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,109	712,68	77,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
106		K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,109	23,05	2,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D		781		Dokončovací práce - obklady				841,04	
107		K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,625	62,42	39,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV				Po napojení kondenzátní kanalizace					
VV				1*2,5*0,25			0,625		
VV				Součet			0,625		
108		K	781472216RMONT002	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	0,500	1 448,99	724,50	
VV				Po napojení kondenzátní kanalizace					
VV				1*2*0,25			0,500		
VV				Součet			0,500		
109		K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	71,54	71,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
VV				1			1,000		
VV				Součet			1,000		
110		K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 414,99	4,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
111		K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	212,70	0,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
112		K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,003	359,70	1,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194					
113		K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,003	11,66	0,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199					
D		784		Dokončovací práce - malby a tapety				306,29	
114		K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	20,70	31,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021					
VV				Drážkování pro napojení na kanalizaci					
VV				1*1,5			1,500		
VV				Součet			1,500		
115		K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5,000	5,72	28,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výmalby podhledů dotčených místností					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
116	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	5,250	1,17	6,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
117	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 07 - ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			539 618,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	539 618,49	21,00%	113 319,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	652 938,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 07 - ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		539 618,49
HSV - Práce a dodávky HSV		38 892,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 675,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 287,16
997 - Přesun sutě		440,69
998 - Přesun hmot		1 489,62
PSV - Práce a dodávky PSV		500 725,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		565,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud		47 431,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud		12 973,32
751 - Vzduchotechnika		405 427,89
763 - Konstrukce suché výstavby		33 180,23
781 - Dokončovací práce - obklady		841,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		306,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 07 - ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

539 618,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 892,86

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 675,39

1	K	612315213	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	774,43	774,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	14,975	861,50	12 900,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112

VV Výplně po průřezech vedení tras

VV 73*0,1*2+2,5*0,15 14,975

VV Součet 14,975

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 287,16

3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	0,375	475,48	178,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134

VV Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP

VV 1*2,5*0,15 0,375

VV Součet 0,375

4	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	6,100	2 581,05	15 744,41	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112

VV TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE

VV (0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1)*2 2,600

VV SILNOPROUD/SLABOPROUD

VV 3*(0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1)+2*0,1 3,500

VV Součet 6,100

5	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,200	3 133,69	3 760,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115

VV KONDENZÁTNÍ ROZVODY

VV 12*0,1 1,200

VV Součet 1,200

6	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	7,300	493,70	3 604,01	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911

VV mezi rastroem podhledu

VV 6,1+1,2 7,300

VV Součet 7,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
							440,69	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,110	1 154,12	126,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,110	124,00	13,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,110	215,01	23,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,110	9,48	1,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
11	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,110	2 503,77	275,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot					
							1 489,62	
12	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,661	231,49	153,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,661	2 022,10	1 336,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							500 725,63	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							565,26	
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	74,87	74,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm			1,000		
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
15	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	1,000	476,91	476,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
16	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	5,572	1,10	6,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
17	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	5,572	1,29	7,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					
18	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	5,572	0,04	0,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
							47 431,60	
19	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053 Připojení venkovní jednotky 3 Součet				3,000 3,000	
20	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
			VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441 napojení vnější jednotky 3 Součet				3,000 3,000	
22	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
			VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
23	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	12,000	321,91	3 862,92	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111 Rozbočovací krabice 12 Součet				12,000 12,000	
24	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	12,000	85,84	1 030,08	CS ÚRS 2024 02
25	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	121,500	39,11	4 751,87	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015 Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce 2,1+1+4+2,1+4,5+0,5+2,2+1,3+2+1,4+2,5+4,5+4,3+3,1+1,4+1,1+1+4+5,3+3,3+2,5+2,7+2,2+2,5 Mezisoučet Pospojování jednotek z pohledu 1,3*13 Kondenzátní čerpadla 13*3 Součet		65,600 65,600 16,900 39,000 121,500			
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	139,725	14,43	2 016,23	CS ÚRS 2024 02
			VV 121,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		139,725			
27	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	213,000	24,32	5 180,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001 Vypínač 3 Krabice 10*12 Vnitřní jednotky 10*3*2 Kondenzátní čerpadla 10*3 Součet		3,000 120,000 60,000 30,000 213,000			
28	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	60,000	26,23	1 573,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021 Vnitřní jednotky 10*3 Kondenzátní čerpadla 10*3 Součet		30,000 30,000 60,000			
29	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	9,000	486,45	4 378,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331 Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení 3 Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání 3*2 Součet		3,000 6,000 9,000			
30	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	3,000	572,29	1 716,87	
			VV 3		3,000			
31	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	6,000	429,22	2 575,32	
			VV VV		6,000 6,000			
32	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
33	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
34	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,021	6 551,78	137,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121					
35	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,021	983,39	20,65	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
36	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,021	2 699,10	56,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
37	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,021	22,27	0,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				12 973,32	
38	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	112,900	42,92	4 845,67	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003 VV VV VV VV VV VV					
			Ovládání vnitřních jednotek 96 Mezisoučet Dopojení jednotek z pohledu 13*1,3 Součet		96,000 96,000 16,900 112,900			
39	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10, 1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	118,545	17,88	2 119,58	CS ÚRS 2024 02
			VV 112,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		118,545			
40	K	742111001RMON T009	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
41	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	112,900	19,08	2 154,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001 VV VV VV VV VV VV					
			Ovládání vnitřních jednotek 96 Mezisoučet Dopojení jednotek z pohledu 13*1,3 Součet		96,000 96,000 16,900 112,900			
42	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	135,480	21,34	2 891,14	
			VV 112,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		135,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	112,900	1,91	215,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
		VV	112,9		112,900			
		VV	Součet		112,900			
44	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,014	6 890,87	96,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121					
45	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,014	1 033,94	14,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					
46	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,014	2 837,53	39,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
47	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,014	24,05	0,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D		751	Vzduchotechnika				405 427,89	
48	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	10,000	817,42	8 174,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
		VV	Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
		VV	pozice 4.1					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.2					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.3					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.4					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.5					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.6					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.7					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.8					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.9					
		VV	1		1,000			
		VV	pozice 4.10					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		10,000			
49	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	10,000	10 560,68	105 606,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	Pozice / ref. model (např.)					
		VV	4.1 / MMK-UP0071HP-E					
		VV	1		1,000			
		VV	4.2 / MMK-UP0071HP-E					
		VV	1		1,000			
		VV	4.3 / MMK-UP0091HP-E					
		VV	1		1,000			
		VV	4.4 / MMK-UP0071HP-E					
		VV	1		1,000			
		VV	4.5 / MMK-UP0071HP-E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		4.6 / MMK-UP0071HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		4.7 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		4.8 / MMK-UP0071HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		4.9 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		4.10 / MMK-UP0091HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
50	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	10,000	38,15	381,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
51	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	10,000	47,69	476,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	K	75172112RMONT001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,30	15 102,30	
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	4295202RMAT001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 908,68	105 908,68	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		4 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	62,480	95,38	5 959,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		42,98+13*1,5		62,480			
	VV		Součet		62,480			
55	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	64,354	83,34	5 363,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		62,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		64,354			
56	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	98,700	103,97	10 261,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		77,2+13*1,5+2		98,700			
	VV		Součet		98,700			
57	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	101,661	108,02	10 981,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		98,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		101,661			
58	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	12,740	111,60	1 421,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		12,74		12,740			
	VV		Součet		12,740			
59	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	13,122	147,84	1 939,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,74*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,122			
60	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	13,290	120,66	1 603,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		13,29		13,290			
	VV		Součet		13,290			
61	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	13,689	213,42	2 921,51	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,689			
62	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	13,450	166,44	2 238,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		11,45+2		13,450			
	VV		Součet		13,450			
63	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	13,854	311,18	4 311,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		13,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,854			
64	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	35,000	119,23	4 173,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		10*2+15		35,000			
	VV		Součet		35,000			
65	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	39,000	128,77	5 022,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		10*2+19		39,000			
	VV		Součet		39,000			
66	K	751791155RMON T010	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	2,000	184,56	369,12	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
68	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
69	K	751791165RMON T008	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
70	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d18	kus	1,000	53,65	53,65	
71	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	3,000	1 039,42	3 118,26	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	9,000	810,38	7 293,42	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
73	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	10,000	166,92	1 669,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
74	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	10,000	36,60	366,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	3,000	166,92	500,76	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
76	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	11,000	176,46	1 941,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
77	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	11,000	36,60	402,60	CS ÚRS 2024 02
78	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	3,000	181,23	543,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
79	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177						
80	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	12,000	91,09	1 093,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181						
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*10		12,000			
	VV		Součet		12,000			
81	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	12,000	274,22	3 290,64	CS ÚRS 2024 02
82	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	50,000	47,69	2 384,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183						
	VV		10+10+30		50,000			
	VV		Součet		50,000			
83	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	10,000	71,54	715,40	CS ÚRS 2024 02
84	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	10,000	76,31	763,10	CS ÚRS 2024 02
85	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	30,000	20,27	608,10	CS ÚRS 2024 02
86	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301						
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401						
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
88	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001						
89	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
90	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	10,000	190,76	1 907,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006						
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
91	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	10,000	2 980,68	29 806,80	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	10,000	181,23	1 812,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007						
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
93	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	10,000	679,60	6 796,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	12,000	181,23	2 174,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003						
95	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	13,000	166,92	2 169,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008						
96	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	83,055	197,92	16 438,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		20,4+2,1+5,4+0,7+8,8+1,7+3,4+3,4+1,8+3,4+3,4+4,4+0,7		59,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13*1,5			19,500		
	VV		Součet			79,100		
	VV		79,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			83,055		
97	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	8,084	1 011,05	8 173,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001								
98	M	10892003	chladio R410A 10kg	kg	8,084	921,63	7 450,46	CS ÚRS 2024 02
99	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,654	7 059,69	4 617,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121								
100	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,654	1 914,51	1 252,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192								
101	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,654	22,27	14,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199								
D 763			Konstrukce suché výstavby	33 180,23				
102	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	63,204	491,54	31 067,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102								
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		18,7*0,6		11,220			
	VV		16,6*0,6		9,960			
	VV		14,2*0,6		8,520			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4,34*0,6		2,604			
	VV		4,4*0,6		2,640			
	VV		4,7*0,6		2,820			
	VV		6,7*0,6		4,020			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		1*0,6		0,600			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,9*0,6		1,740			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		3,2*0,6		1,920			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		Součet		63,204			
103	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	63,204	29,09	1 838,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871								
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		18,7*0,6		11,220			
	VV		16,6*0,6		9,960			
	VV		14,2*0,6		8,520			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4,34*0,6		2,604			
	VV		4,4*0,6		2,640			
	VV		4,7*0,6		2,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,7*0,6		4,020			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		1*0,6		0,600			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		2,9*0,6		1,740			
	VV		2,3*0,6		1,380			
	VV		3,2*0,6		1,920			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		Součet		63,204			
104	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,079	2 379,30	187,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					
105	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,079	357,68	28,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
106	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,079	712,68	56,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
107	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,079	23,05	1,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 781			Dokončovací práce - obklady					841,04
108	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,625	62,42	39,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		Po napojení kondenzátní kanalizace					
	VV		1*2,5*0,25		0,625			
	VV		Součet		0,625			
109	K	781472216RMONT005	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	0,500	1 448,99	724,50	
	VV		Po napojení kondenzátní kanalizace					
	VV		1*2*0,25		0,500			
	VV		Součet		0,500			
110	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	71,54	71,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 414,99	4,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
112	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	212,70	0,64	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129								
113	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,003	359,70	1,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194								
114	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,003	11,66	0,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	306,29				
115	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	20,70	31,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021								
VV			Drážkování pro napojení na kanalizaci					
VV			1*1,5	1,500				
VV			Součet	1,500				
116	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5,000	5,72	28,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101								
VV			Výmalby pohledů dotčených místností					
VV			2	2,000				
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			3	3,000				
VV			Součet	5,000				
117	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,250	1,17	6,14	CS ÚRS 2024 02
VV			5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	5,250				
118	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101								
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
119	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101								
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:
08 - ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			489 349,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	489 349,90	21,00%	102 763,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	592 113,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: **08 - ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1**

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		489 349,90
HSV - Práce a dodávky HSV		37 823,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 469,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 523,79
997 - Přesun sutě		468,75
998 - Přesun hmot		1 361,17
PSV - Práce a dodávky PSV		451 526,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 130,53
741 - Elektroinstalace - silnoproud		46 338,97
742 - Elektroinstalace - slaboproud		12 182,83
751 - Vzduchotechnika		359 357,70
763 - Konstrukce suché výstavby		28 795,88
781 - Dokončovací práce - obklady		841,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 879,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 08 - ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 489 349,90

D HSV Práce a dodávky HSV 37 823,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 469,29

1	K	612315213	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	774,43	774,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213							
VV	1				1,000			
VV	Součet				1,000			

2	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	13,575	861,50	11 694,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112							
VV	Výplně po průrazech vedení tras							
VV	66*0,1*2+2,5*0,15				13,575			
VV	Součet				13,575			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 523,79

3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	0,375	475,48	178,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134							
VV	Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP							
VV	1*2,5*0,15				0,375			
VV	Součet				0,375			

4	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	6,000	2 581,05	15 486,30	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112							
VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE							
VV	(0,25+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1)*2				2,500			
VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD							
VV	0,25*2+3*(0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1)				3,500			
VV	Součet				6,000			

5	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,350	3 133,69	4 230,48	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115							
VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY							
VV	0,1+0,1+0,25+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1				1,350			
VV	Součet				1,350			

6	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	7,350	493,70	3 628,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911							
VV	mezi rastrem podhledu							
VV	6+1,35				7,350			
VV	Součet				7,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
				468,75				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,117	1 154,12	135,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,117	124,00	14,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,117	215,01	25,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,117	9,48	1,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
11	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,117	2 503,77	292,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot					
				1 361,17				
12	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,604	231,49	139,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,604	2 022,10	1 221,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
				451 526,90				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
				1 130,53				
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	74,87	149,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
15	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	2,000	476,91	953,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
16	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	11,145	1,10	12,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
17	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	11,145	1,29	14,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294					
18	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	11,145	0,04	0,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
				46 338,97				
19	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053 Připojení venkovní jednotky 3 Součet		3,000 3,000			
20	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
			VV		3,150			
21	K	741110441	3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441 napojení vnější jednotky 3 Součet		3,000 3,000			
22	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
			VV		3,150			
23	K	741112111	3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	9,000	321,91	2 897,19	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111 Rozbočovací krabice 9 Součet		9,000 9,000			
24	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	9,000	85,84	772,56	CS ÚRS 2024 02
25	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	103,400	39,11	4 043,97	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015 Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce 5,1+1+8,7+4,3+0,4+2,6+1,2+4,6+5,8+0,5+4,2+1,7+4,5+2,4+4,7+2,3+1,3+1,1+4 Mezisoučet Pospojování jednotek z pohledu 1,3*10 Kondenzátní čerpadla 10*3 Součet		60,400 60,400 13,000 30,000 103,400			
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	118,910	14,43	1 715,87	CS ÚRS 2024 02
			VV		118,910			
27	K	741130001	103,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	174,000	24,32	4 231,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001 Vypínač 3 Krabice 9*12 Vnitřní jednotky 7*3*2 Kondenzátní čerpadla 7*3 Součet		3,000 108,000 42,000 21,000 174,000			
28	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	42,000	26,23	1 101,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021 Vnitřní jednotky 7*3 Kondenzátní čerpadla 7*3 Součet		21,000 21,000 42,000			
29	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	9,000	486,45	4 378,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
		VV	Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
		VV	3		3,000			
		VV	Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
		VV	3*2		6,000			
		VV	Součet		9,000			
30	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	3,000	572,29	1 716,87	
		VV	3		3,000			
31	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	6,000	429,22	2 575,32	
		VV	3*2		6,000			
		VV	Součet		6,000			
32	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
33	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
34	K	741920371	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	860,01	2 580,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920371					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
35	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,019	6 551,78	124,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121					
36	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,019	983,39	18,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
37	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,019	2 699,10	51,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194					
38	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,019	22,27	0,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199					
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							12 182,83	
39	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	105,700	42,92	4 536,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
		VV	Ovládání vnitřních jednotek					
		VV	92,7		92,700			
		VV	Mezisoučet		92,700			
		VV	Dopojení jednotek z pohledu					
		VV	10*1,3		13,000			
		VV	Součet		105,700			
40	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10, 1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	110,985	17,88	1 984,41	CS ÚRS 2024 02
		VV	105,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,985			
41	K	742111001RMON T011	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
42	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	105,700	19,08	2 016,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
		VV	Ovládání vnitřních jednotek					
		VV	92,7		92,700			
		VV	Mezisoučet		92,700			
		VV	Dopojení jednotek z pohledu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*1,3		13,000			
	VV		Součet		105,700			
43	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	126,840	21,34	2 706,77	
	VV		105,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		126,840			
44	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	105,700	1,91	201,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
	VV		105,7		105,700			
	VV		Součet		105,700			
45	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,013	6 890,86	89,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121					
46	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,013	1 033,94	13,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					
47	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,013	2 837,53	36,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
48	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,013	24,05	0,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D	751		Vzduchotechnika				359 357,70	
49	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	817,42	5 721,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
50	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	10 420,30	72 942,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		6.1 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		6.2 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		6.3 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		6.4 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		6.5 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		6.6 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		6.7 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
51	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	7,000	38,15	267,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	7,000	47,69	333,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	K	75172112RMONT001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 908,89	105 908,89	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		6 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	41,980	95,38	4 004,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		26,98+10*1,5		41,980			
	VV		Součet		41,980			
56	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	43,239	83,34	3 603,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		41,98*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		43,239			
57	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	88,130	103,97	9 162,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		69,63+11*1,5+2		88,130			
	VV		Součet		88,130			
58	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	90,774	108,02	9 805,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		88,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		90,774			
59	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	4,920	111,60	549,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		4,92		4,920			
	VV		Součet		4,920			
60	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	5,068	147,84	749,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,068			
61	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	17,610	120,66	2 124,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		17,61		17,610			
	VV		Součet		17,610			
62	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	18,138	213,42	3 871,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		17,61*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,138			
63	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	24,510	166,44	4 079,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		22,51+2		24,510			
	VV		Součet		24,510			
64	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	25,245	311,18	7 855,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		24,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		25,245			
65	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	30,000	119,23	3 576,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		10*2+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
66	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	35,000	128,77	4 506,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		10*2+15		35,000			
	VV		Součet		35,000			
67	K	751791155RMON T010	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	2,000	184,56	369,12	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	19761090	spojoa závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
70	K	751791165RMON T012	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
71	M	RMAT0002	spojoa závitová dvojítá pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
72	K	75179116RMA T002	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	8,000	1 039,28	8 314,24	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
73	K	75179116RMA T003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	10,000	810,27	8 102,70	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
74	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	7,000	166,92	1 168,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	7,000	36,60	256,20	CS ÚRS 2024 02
76	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	2,000	166,92	333,84	
	VV		2		2,000			
77	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	8,000	176,46	1 411,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
78	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	8,000	36,60	292,80	CS ÚRS 2024 02
79	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	2,000	176,46	352,92	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	K	751791173RMON T009	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 16 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	2,000	185,99	371,98	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	751791173RMON T005	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 12 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	1,000	181,23	181,23	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
83	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	8,400	91,09	765,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*7		8,400			
	VV		Součet		8,400			
84	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	8,400	274,22	2 303,45	CS ÚRS 2024 02
85	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	35,000	47,69	1 669,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		7+7+21		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		35,000			
86	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	7,000	71,54	500,78	CS ÚRS 2024 02
87	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	7,000	76,31	534,17	CS ÚRS 2024 02
88	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	21,000	20,27	425,67	CS ÚRS 2024 02
89	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301						
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401						
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
91	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001						
92	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
93	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	7,000	190,76	1 335,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006						
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
94	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	7,000	2 980,68	20 864,76	CS ÚRS 2024 02
95	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	7,000	181,23	1 268,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007						
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
96	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	7,000	679,60	4 757,20	CS ÚRS 2024 02
97	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	7,000	181,23	1 268,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003						
98	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	7,000	166,92	1 168,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008						
	VV		7		7,000			
99	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	79,170	197,92	15 669,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		2+2,4+5,3+5,4+8,2+4,2+9,8+4,5+4,8+8+5,8		60,400			
	VV		10*1,5		15,000			
	VV		Součet		75,400			
	VV		75,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,170			
100	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	6,998	1 011,05	7 075,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001						
101	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	6,998	921,63	6 449,57	CS ÚRS 2024 02
102	K	75179RMONT008	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	3,000	2 325,31	6 975,93	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
103	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,566	7 059,69	3 995,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K		998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,566	1 914,51	1 083,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
105	K		998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,566	22,27	12,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					
		D 763		Konstrukce suché výstavby				28 795,88	
106	K		763101856	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	4,000	300,45	1 201,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101856					
		VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
		VV		A.152, A.151					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
107	K		763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,000	889,78	1 779,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
		VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
		VV		4*0,5		2,000			
		VV		Součet		2,000			
108	K		763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	3,000	265,45	796,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
		VV		Otvory v SDK podhledech v hygienických prostorech					
		VV		4*0,5*1,5		3,000			
		VV		Součet		3,000			
109	K		763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	47,460	491,54	23 328,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
		VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
		VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
		VV		2*0,6		1,200			
		VV		2,4*0,6		1,440			
		VV		2,4*0,6		1,440			
		VV		10,3*0,6		6,180			
		VV		10,3*0,6		6,180			
		VV		1,2*0,6		0,720			
		VV		3*0,6		1,800			
		VV		2,1*0,6		1,260			
		VV		4,5*0,6		2,700			
		VV		22,2*0,6		13,320			
		VV		4,4*0,6		2,640			
		VV		2,7*0,6		1,620			
		VV		4,4*0,6		2,640			
		VV		7,2*0,6		4,320			
		VV		Součet		47,460			
110	K		763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	47,460	29,09	1 380,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
		VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
		VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
		VV		2*0,6		1,200			
		VV		2,4*0,6		1,440			
		VV		2,4*0,6		1,440			
		VV		10,3*0,6		6,180			
		VV		10,3*0,6		6,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,6			0,720		
	VV		3*0,6			1,800		
	VV		2,1*0,6			1,260		
	VV		4,5*0,6			2,700		
	VV		22,2*0,6			13,320		
	VV		4,4*0,6			2,640		
	VV		2,7*0,6			1,620		
	VV		4,4*0,6			2,640		
	VV		7,2*0,6			4,320		
	VV		Součet			47,460		
111	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,089	2 379,30	211,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					
112	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,089	357,68	31,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
113	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,089	712,68	63,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
114	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,089	23,05	2,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 781			Dokončovací práce - obklady					841,04
115	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,625	62,42	39,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		Po napojení kondenzátní kanalizace					
	VV		1*2,5*0,25			0,625		
	VV		Součet			0,625		
116	K	781472216RMONT002	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.	m2	0,500	1 448,99	724,50	
	VV		Po napojení kondenzátní kanalizace					
	VV		1*2*0,25			0,500		
	VV		Součet			0,500		
117	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	71,54	71,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
118	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 414,99	4,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
119	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	212,70	0,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
120	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,003	359,70	1,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,003	11,66	0,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	2 879,95				
122	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	20,70	124,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021								
	VV		Drážkování pro napojení na kanalizaci		6,000			
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
123	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	16,000	23,33	373,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001								
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
124	K	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	16,000	50,91	814,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161111								
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
125	M	62750105	páska papírová výztužná	m	16,800	2,09	35,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
126	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,000	5,72	85,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101								
	VV		Výmalby podhledů dotčených místností		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		15,000			
127	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	15,750	1,17	18,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
128	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,880	19,00	225,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101								
	VV		Výmalby dotčených prostor		9,880			
	VV		3,97+2,98+2,93		9,880			
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,880			
129	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,880	101,25	1 202,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101								
	VV		Výmalby dotčených prostor		9,880			
	VV		3,97+2,98+2,93		9,880			
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:
09 - ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			576 101,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	576 101,78	21,00%	120 981,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	697 083,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 09 - ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		576 101,78
HSV - Práce a dodávky HSV		57 324,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 263,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		36 563,38
997 - Přesun sutě		504,80
998 - Přesun hmot		1 992,18
PSV - Práce a dodávky PSV		518 777,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 695,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud		48 659,68
742 - Elektroinstalace - slaboproud		15 388,10
751 - Vzduchotechnika		416 897,65
763 - Konstrukce suché výstavby		35 875,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		261,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:

09 - ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

576 101,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 324,16

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 263,80

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	21,200	861,50	18 263,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
		VV	Výplně po průrazech vedení tras					
		VV	106*0,1*2		21,200			
		VV	Součet		21,200			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 563,38

2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	9,650	2 581,05	24 907,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
		VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE					
		VV	(0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,25+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1)*2		3,900			
		VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD					
		VV	0,1*2+3*(0,1+0,1+0,1+0,1+0,25+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1)		5,750			
		VV	Součet		9,650			

3	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,900	3 133,69	5 954,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
		VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY					
		VV	0,1+0,1+0,1+0,1+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1		1,900			
		VV	Součet		1,900			

4	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	11,550	493,70	5 702,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
		VV	mezi rastroem podhledu					
		VV	9,65+1,9		11,550			
		VV	Součet		11,550			

D 997

Přesun sutě

504,80

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,126	1 154,12	145,42	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211

6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,126	124,00	15,62	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,126	215,01	27,09	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,126	9,48	1,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,126	2 503,77	315,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609								
D 998			Přesun hmot	1 992,18				
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,884	231,49	204,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,884	2 022,10	1 787,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	518 777,62				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 695,81				
12	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	74,87	224,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
13	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004								
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
14	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	16,717	1,10	18,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201								
15	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	16,717	1,29	21,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294								
16	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	16,717	0,04	0,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	48 659,68				
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV			Připojení venkovní jednotky	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,150				
19	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			nápojení vnější jednotky	3,000				
VV			3	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
20	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	12,000	321,91	3 862,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
22	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	12,000	85,84	1 030,08	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	132,700	39,11	5 189,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		4,5+2,2+4,2+2,3+2,8+2,8+3,6+2+2+0,6+7,1+4,1+2,1+2,9+5,9+1,7+2,6+2,4+4,7+2,3+1,5+5,4+1,5+3,4+2,2		76,800			
	VV		Mezisoučet		76,800			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*13		16,900			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		13*3		39,000			
	VV		Součet		132,700			
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	152,605	14,43	2 202,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		132,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		152,605			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	237,000	24,32	5 763,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		12*12		144,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		10*3*2		60,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		237,000			
26	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	60,000	26,23	1 573,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		60,000			
27	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	9,000	486,45	4 378,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		3		3,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		9,000			
28	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	3,000	572,29	1 716,87	
	VV		3		3,000			
29	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	6,000	429,22	2 575,32	
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
31	K	741910001RMONT007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
32	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,023	6 551,78	150,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121								
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,023	983,39	22,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129								
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,023	2 699,10	62,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194								
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,023	22,27	0,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							15 388,10	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	134,900	42,92	5 789,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 118					118,000			
VV Mezisoučet					118,000			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 13*1,3					16,900			
VV Součet					134,900			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	141,645	17,88	2 532,61	CS ÚRS 2024 02
VV 134,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					141,645			
38	K	742111001RMONT009	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	134,900	19,08	2 573,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 118					118,000			
VV Mezisoučet					118,000			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 13*1,3					16,900			
VV Součet					134,900			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	161,880	21,34	3 454,52	
VV 134,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					161,880			
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	134,900	1,91	257,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002								
VV 134,9					134,900			
VV Součet					134,900			
42	K	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,017	6 890,86	117,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121								
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,017	1 033,94	17,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,017	2 837,53	48,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,017	24,05	0,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D	751	Vzduchotechnika					416 897,65	
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	9,000	817,42	7 356,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	9,000	10 089,41	90 804,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		8.1 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.2 / MMK-UP0071HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.4 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.5 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.6 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.7 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.8 / MMK-UP0051HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.9 / MMK-UP0091HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		8.10 / MMK-UP0091HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
48	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3). Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	1 196,57	1 196,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711112					
	VV		Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 8.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	11 674,74	11 674,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		8.3 / MMK-UP0121HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	10,000	38,15	381,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
51	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	10,000	47,69	476,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	75172112RMON T001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	4295202RMA T00 1	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 908,65	105 908,65	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		8 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	60,810	95,38	5 800,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		41,31+13*1,5		60,810			
	VV		Součet		60,810			
55	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	62,634	83,34	5 219,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		60,81*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		62,634			
56	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	110,980	103,97	11 538,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		89,48+13*1,5+2		110,980			
	VV		Součet		110,980			
57	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	114,309	108,02	12 347,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		110,98*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		114,309			
58	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	9,740	111,60	1 086,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		9,74		9,740			
	VV		Součet		9,740			
59	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	10,032	147,84	1 483,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,74*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,032			
60	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	20,480	120,66	2 471,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		20,48		20,480			
	VV		Součet		20,480			
61	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	21,094	213,42	4 501,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		20,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,094			
62	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	18,910	166,44	3 147,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		16,91+2		18,910			
	VV		Součet		18,910			
63	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	19,477	311,18	6 060,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		18,91*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,477			
64	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	39,000	119,23	4 649,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		13*2+13		39,000			
	VV		Součet		39,000			
65	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	42,000	128,77	5 408,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		13*2+16		42,000			
	VV		Součet		42,000			
66	K	751791155RMON T008	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	2,000	184,56	369,12	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
68	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
69	K	751791165RMON T005	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
70	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
71	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	8,000	1 039,28	8 314,24	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
72	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	14,000	810,34	11 344,76	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
73	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	10,000	166,92	1 669,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
74	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	10,000	36,60	366,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	3,000	166,92	500,76	
	VV		3		3,000			
76	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	11,000	176,46	1 941,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
77	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	11,000	36,60	402,60	CS ÚRS 2024 02
78	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	3,000	176,46	529,38	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
79	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
80	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	12,000	91,09	1 093,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*10		12,000			
	VV		Součet		12,000			
81	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	12,000	274,22	3 290,64	CS ÚRS 2024 02
82	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	50,000	47,69	2 384,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		10+10+30		50,000			
	VV		Součet		50,000			
83	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	10,000	71,54	715,40	CS ÚRS 2024 02
84	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	10,000	76,31	763,10	CS ÚRS 2024 02
85	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	30,000	20,27	608,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
		VV	Doba udržování tlaku					
		VV	2		2,000			
		VV	Rezerva na úpravy tlaku					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
87	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
		VV	Doba udržování podtlaku					
		VV	2		2,000			
		VV	Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
		VV	2,5		2,500			
		VV	Součet		4,500			
88	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001					
89	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
90	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	10,000	190,76	1 907,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
91	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	10,000	2 980,68	29 806,80	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	10,000	181,23	1 812,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
93	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	10,000	679,60	6 796,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	10,000	181,23	1 812,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003					
		VV	10		10,000			
95	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	13,000	166,92	2 169,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008					
		VV	13		13,000			
96	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	75,285	197,92	14 900,41	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,3+3+3,1+4,8+2,8+5,2+4,7+0,6+7,5+2,6+4,9+5,1+5,6		52,200			
		VV	13*1,5		19,500			
		VV	Součet		71,700			
		VV	71,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,285			
97	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	7,623	1 011,05	7 707,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
98	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	7,623	921,63	7 025,59	CS ÚRS 2024 02
99	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,682	7 059,69	4 814,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121					
100	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,682	1 914,51	1 305,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
101	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,682	22,27	15,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	35 875,03				
102	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	68,340	491,54	33 591,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		1,4*0,6		0,840			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2,7*0,6		1,620			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		16,5*0,6		9,900			
	VV		3,2*0,6		1,920			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		8,4*0,6		5,040			
	VV		12,6*0,6		7,560			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		2,7*0,6		1,620			
	VV		4,7*0,6		2,820			
	VV		4,5*0,6		2,700			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		8,2*0,6		4,920			
	VV		Součet		68,340			
103	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	68,340	29,09	1 988,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		1,4*0,6		0,840			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2,7*0,6		1,620			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		16,5*0,6		9,900			
	VV		3,2*0,6		1,920			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		4,6*0,6		2,760			
	VV		8,4*0,6		5,040			
	VV		12,6*0,6		7,560			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		3*0,6		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		2,7*0,6		1,620			
	VV		4,7*0,6		2,820			
	VV		4,5*0,6		2,700			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		8,2*0,6		4,920			
	VV		Součet		68,340			
104	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,085	2 379,30	202,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					
105	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,085	357,68	30,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
106	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,085	712,68	60,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
107	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,085	23,05	1,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					261,35
108	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,000	5,72	17,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
109	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,150	1,17	3,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
110	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
111	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 10 - ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			430 725,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	430 725,50	21,00%	90 452,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	521 177,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 10 - ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		430 725,50
HSV - Práce a dodávky HSV		43 077,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 371,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 944,44
997 - Přesun sutě		517,18
998 - Přesun hmot		1 243,98
PSV - Práce a dodávky PSV		387 648,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 959,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud		55 682,41
742 - Elektroinstalace - slaboproud		14 676,32
751 - Vzduchotechnika		281 522,10
763 - Konstrukce suché výstavby		31 546,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		261,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:

10 - ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

430 725,50

D HSV Práce a dodávky HSV

43 077,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 371,80

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	13,200	861,50	11 371,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
		VV	Výplně po průrazech vedení tras					
		VV	66*0,1*2		13,200			
		VV	Součet		13,200			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 944,44

2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	7,750	2 581,05	20 003,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
		VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE					
		VV	(0,1+0,15+0,15+0,15+0,1+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)*2		4,000			
		VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD					
		VV	3*(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,1)+0,15*2		3,750			
		VV	Součet		7,750			
3	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,400	3 133,69	4 387,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
		VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY					
		VV	0,1+0,1+0,15+0,1+0,15+0,1+0,1+0,1+0,15+0,15+0,1+0,1		1,400			
		VV	Součet		1,400			
4	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	11,250	493,70	5 554,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
		VV	mezi rastroem podhledu					
		VV	9,9+1,35		11,250			
		VV	Součet		11,250			

D 997 Přesun sutě

517,18

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,106	2 026,86	214,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,106	124,00	13,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,106	215,01	22,79	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,106	9,48	1,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,106	2 503,77	265,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609								
D 998			Přesun hmot	1 243,98				
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,552	231,49	127,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,552	2 022,10	1 116,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	387 648,10				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 959,20				
12	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	74,87	524,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm	7,000				
VV			7	7,000				
VV			Součet	7,000				
13	K	721194104RMON T004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	7,000	476,91	3 338,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004								
VV			7	7,000				
VV			Součet	7,000				
14	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	39,007	1,16	45,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202								
15	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	39,007	1,29	50,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294								
16	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	39,007	0,04	1,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	55 682,41				
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV			Připojení venkovní jednotky	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,150				
19	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			nápojení vnější jednotky	3,000				
VV			3	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
20	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	10,000	321,91	3 219,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	10,000	85,84	858,40	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	116,700	39,11	4 564,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		7,5+2,8+7,2+0,8+1,5+5,4+1,9+5,6+2,6+1,1+4,6+1,1+8,3+3,1+3,1+2,7+0,7+2,5+0,6+2,5+3,8		69,400			
	VV		Mezisoučet		69,400			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*11		14,300			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		116,700			
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	134,205	14,43	1 936,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		116,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		134,205			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	159,000	24,32	3 866,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		10*12		120,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		159,000			
26	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	24,000	26,23	629,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		24,000			
27	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	21,000	486,45	10 215,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení		7,000			
	VV		7					
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání		14,000			
	VV		7*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
28	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	7,000	572,29	4 006,03	
	VV		7		7,000			
29	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	14,000	429,22	6 009,08	
	VV		7*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
31	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
32	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	8 024,96	168,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741122								
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,021	983,39	20,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129								
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,021	2 699,10	56,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194								
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,021	22,27	0,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							14 676,32	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytce	m	128,200	42,92	5 502,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 113,9					113,900			
VV Mezisoučet					113,900			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 11*1,3					14,300			
VV Součet					128,200			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	134,610	17,88	2 406,83	CS ÚRS 2024 02
VV 128,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					134,610			
38	K	742111001RMON T005	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	128,200	19,08	2 446,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 113,9					113,900			
VV Mezisoučet					113,900			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 11*1,3					14,300			
VV Součet					128,200			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	153,840	21,34	3 282,95	
VV 128,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					153,840			
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	128,200	1,91	244,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002								
VV 128,2					128,200			
VV Součet					128,200			
42	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	8 426,04	134,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742122								
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,016	1 033,94	16,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,016	2 837,53	45,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,016	24,05	0,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D 751		Vzduchotechnika						281 522,10
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referečního výrobce (Toshiba).	kus	4,000	817,42	3 269,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 9.1					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 9.2					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 9.3					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 9.4					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
			4,000					
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referečního výrobce (Toshiba).	kus	4,000	9 926,87	39 707,48	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			9.1 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			9.2 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			9.3 / MMK-AP0057HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			9.4 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
			4,000					
48	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	4,000	38,15	152,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
VV			4					
VV			4,000					
VV			Součet					
			4,000					
49	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	4,000	47,69	190,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
VV			4					
VV			4,000					
VV			Součet					
			4,000					
50	K	75172112RMON T001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referečního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	
VV			Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 9					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
			1,000					
51	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referečního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 908,89	105 908,89	
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			9 / MCY-MHP1006HS8-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
			1,000					
52	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	54,540	95,38	5 202,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,04+11*1,5		54,540			
	VV		Součet		54,540			
53	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	56,176	83,34	4 681,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		54,54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		56,176			
54	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	77,710	103,97	8 079,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		59,21+11*1,5+2		77,710			
	VV		Součet		77,710			
55	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	80,041	108,02	8 646,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		77,71*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		80,041			
56	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	14,670	111,60	1 637,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		14,67		14,670			
	VV		Součet		14,670			
57	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	15,110	147,84	2 233,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,110			
58	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	15,420	120,66	1 860,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		15,42		15,420			
	VV		Součet		15,420			
59	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	15,883	213,42	3 389,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,883			
60	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	15,460	166,44	2 573,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		13,46+2		15,460			
	VV		Součet		15,460			
61	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	15,924	311,18	4 955,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,924			
62	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	10,000	119,23	1 192,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		4*2+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	13,000	128,77	1 674,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		4*2+5		13,000			
	VV		Součet		13,000			
64	K	751791155RMON T008	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	3,000	184,56	553,68	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
66	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
67	K	751791165RMON T009	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
68	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
69	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	3,000	1 039,42	3 118,26	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	75179116RMAT003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	6,000	810,30	4 861,80	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
71	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	4,000	166,92	667,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
72	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2024 02
73	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	7,000	166,92	1 168,44	
	VV		7		7,000			
74	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	5,000	176,46	882,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	5,000	36,60	183,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	7,000	176,46	1 235,22	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
77	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
78	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	4,800	91,09	437,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
79	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	4,800	274,22	1 316,26	CS ÚRS 2024 02
80	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	20,000	47,69	953,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		4+4+12		20,000			
	VV		Součet		20,000			
81	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	4,000	71,54	286,16	CS ÚRS 2024 02
82	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	4,000	76,31	305,24	CS ÚRS 2024 02
83	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	12,000	20,27	243,24	CS ÚRS 2024 02
84	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,500			
86	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001						
87	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizací - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
88	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	4,000	190,76	763,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006						
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		4,000			
89	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	4,000	2 980,68	11 922,72	CS ÚRS 2024 02
90	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	4,000	181,23	724,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007						
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	4,000	679,60	2 718,40	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	2,000	181,23	362,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003						
	VV	2			2,000			
93	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	11,000	166,92	1 836,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008						
	VV	11			11,000			
94	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	64,995	197,92	12 863,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,9+11,4+7,5+1,4+4,2+4,4+4,2+2,8+4,2+2,4		45,400			
	VV		11*1,5		16,500			
	VV		Součet		61,900			
	VV		61,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,995			
95	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	7,003	1 011,05	7 080,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001						
96	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	7,003	921,63	6 454,17	CS ÚRS 2024 02
97	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,452	7 059,69	3 190,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121						
98	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,452	1 914,51	865,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192						
99	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,452	22,27	10,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199						
D		763	Konstrukce suché výstavby				31 546,72	
100	K	763135102	Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm položapuštěné	m2	60,000	491,54	29 492,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102						
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		5,6*0,6		3,360			
	VV		10,5*0,6		6,300			
	VV		5,6*0,6		3,360			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		9*0,6		5,400			
	VV		7,6*0,6		4,560			
	VV		1,7*0,6		1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,4*0,6		9,240			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		6,2*0,6		3,720			
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		6,6*0,6		3,960			
	VV		2,1*0,6		1,260			
	VV		5,8*0,6		3,480			
	VV		7*0,6		4,200			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		2,2*0,6		1,320			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		Součet		60,000			
101	K	763431871	Demontáž pohledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	60,000	29,09	1 745,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871							
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		5,6*0,6		3,360			
	VV		10,5*0,6		6,300			
	VV		5,6*0,6		3,360			
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		9*0,6		5,400			
	VV		7,6*0,6		4,560			
	VV		1,7*0,6		1,020			
	VV		15,4*0,6		9,240			
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		6,2*0,6		3,720			
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		6,6*0,6		3,960			
	VV		2,1*0,6		1,260			
	VV		5,8*0,6		3,480			
	VV		7*0,6		4,200			
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		2,2*0,6		1,320			
	VV		1,6*0,6		0,960			
	VV		Součet		60,000			
102	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,075	3 025,51	226,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763332							
103	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,075	357,68	26,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339							
104	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,075	712,68	53,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393							
105	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,075	23,05	1,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399							

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

261,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,000	5,72	17,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
107	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	3,150	1,17	3,69	CS ÚRS 2024 02
		VV	3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
108	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
109	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 11 - ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			464 029,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	464 029,55	21,00%	97 446,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	561 475,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 11 - ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		464 029,55
HSV - Práce a dodávky HSV		50 777,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 439,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 337,01
997 - Přesun sutě		529,26
998 - Přesun hmot		1 471,59
PSV - Práce a dodávky PSV		413 252,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		4 524,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud		48 399,89
742 - Elektroinstalace - slaboproud		12 170,29
751 - Vzduchotechnika		322 881,38
763 - Konstrukce suché výstavby		25 014,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		261,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 11 - ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Datum: 17. 7. 2024
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 464 029,55

D HSV Práce a dodávky HSV 50 777,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 439,40

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	15,600	861,50	13 439,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
		VV	Výplně po průrazech vedení tras					
		VV	78*0,1*2		15,600			
		VV	Součet		15,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 337,01

2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	9,900	2 581,05	25 552,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
		VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE					
		VV	(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)*2		3,900			
		VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD					
		VV	0,15*2+3*(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)+0,15*2		6,000			
		VV	Součet		9,900			
3	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,350	3 133,69	4 230,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
		VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY					
		VV	0,1+0,1+0,15+0,1+0,1+0,15+0,1+0,1+0,1+0,15		1,350			
		VV	Součet		1,350			
4	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	11,250	493,70	5 554,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
		VV	mezi rastroem podhledu					
		VV	9,9+1,35		11,250			
		VV	Součet		11,250			

D 997 Přesun sutě 529,26

5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,097	2 603,93	252,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,097	124,00	12,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,097	215,01	20,86	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,097	9,48	0,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,097	2 503,77	242,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609								
D 998			Přesun hmot	1 471,59				
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,653	231,49	151,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,653	2 022,10	1 320,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	413 252,29				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 524,79				
12	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	74,87	598,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm	8,000				
VV			8	8,000				
VV			Součet	8,000				
13	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	8,000	476,91	3 815,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004								
VV			8	8,000				
VV			Součet	8,000				
14	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	44,579	1,16	51,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202								
15	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	44,579	1,29	57,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294								
16	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	44,579	0,04	1,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	48 399,89				
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV			Připojení venkovní jednotky	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
VV					3,150			
19	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			nápojení vnější jednotky	3,000				
VV			3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
20	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	11,000	321,91	3 541,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
22	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	11,000	85,84	944,24	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	109,000	39,11	4 262,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		3,9+1+4,8+1,5+1,8+11,1+0,8+1,3+4,5+1,2+1+1,2+6,8+1+2,6+2,7+2,6+0,6+3,3+0,8+3,4+3,8		61,700			
	VV		Mezisoučet		61,700			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*11		14,300			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		109,000			
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	125,350	14,43	1 808,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		109*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		125,350			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	198,000	24,32	4 815,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		11*12		132,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		7*3*2		42,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		198,000			
26	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	42,000	26,23	1 101,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		42,000			
27	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	12,000	486,45	5 837,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		4		4,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		12,000			
28	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	4,000	572,29	2 289,16	
	VV		4		4,000			
29	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	8,000	429,22	3 433,76	
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
31	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
32	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	8 024,96	160,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741122								
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,020	983,39	19,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129								
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,020	2 699,10	53,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194								
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,020	22,27	0,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							12 170,29	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	105,400	42,92	4 523,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 91,1					91,100			
VV Mezisoučet					91,100			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 11*1,3					14,300			
VV Součet					105,400			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	110,670	17,88	1 978,78	CS ÚRS 2024 02
VV 105,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					110,670			
38	K	742111001RMON T008	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	105,400	19,08	2 011,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 91,1					91,100			
VV Mezisoučet					91,100			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 11*1,3					14,300			
VV Součet					105,400			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	126,480	21,34	2 699,08	
VV 105,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					126,480			
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	105,400	1,91	201,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002								
VV 105,4					105,400			
VV Součet					105,400			
42	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	8 426,04	109,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742122								
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,013	1 033,94	13,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,013	2 837,53	36,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,013	24,05	0,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D	751	Vzduchotechnika						322 881,38
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	817,42	5 721,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 10.1					
VV			1					
VV			pozice 10.2					
VV			1					
VV			pozice 10.3					
VV			1					
VV			pozice 10.4					
VV			1					
VV			pozice 10.5					
VV			1					
VV			pozice 10.6					
VV			1					
VV			pozice 10.7					
VV			1					
VV			Součet					
			7,000					
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	10 172,64	71 208,48	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			10.1 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1					
VV			10.2 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			10.3 / MMK-AP0057HP-E					
VV			1					
VV			10.4 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1					
VV			10.5 / MMK-UP0091HP-E					
VV			1					
VV			10.6 / MMK-UP0091HP-E					
VV			1					
VV			10.7 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1					
VV			Součet					
			7,000					
48	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	7,000	38,15	267,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
VV			7					
VV			Součet					
			7,000					
49	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	7,000	47,69	333,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
VV			7					
VV			Součet					
			7,000					
50	K	75172112RMONT001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 909,04	105 909,04	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		10 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	41,670	95,38	3 974,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		25,17+11*1,5		41,670			
	VV		Součet		41,670			
53	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	42,920	83,34	3 576,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		41,67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,920			
54	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	74,850	103,97	7 782,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		56,35+11*1,5+2		74,850			
	VV		Součet		74,850			
55	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	77,096	108,02	8 327,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		74,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		77,096			
56	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	1,490	111,60	166,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		1,49		1,490			
	VV		Součet		1,490			
57	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	1,535	147,84	226,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,535			
58	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	23,060	120,66	2 782,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		23,06		23,060			
	VV		Součet		23,060			
59	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	23,752	213,42	5 069,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		23,06*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,752			
60	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	8,800	166,44	1 464,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		6,8+2		8,800			
	VV		Součet		8,800			
61	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	9,064	311,18	2 820,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,064			
62	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	24,000	119,23	2 861,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		7*2+10		24,000			
	VV		Součet		24,000			
63	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	26,000	128,77	3 348,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		7*2+12		26,000			
	VV		Součet		26,000			
64	K	751791155RMON T010	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	4,000	184,56	738,24	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	19761090	spojka závitová dvojité pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
67	K	751791165RMON T005	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
68	M	RMAT0002	spojka závitová dvojité pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
69	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	2,000	1 039,42	2 078,84	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY105E					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	8,000	810,36	6 482,88	
	VV		např. referenční výrobek Toshiba					
	VV		RBM-BY55E					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
71	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	7,000	166,92	1 168,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
72	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	7,000	36,60	256,20	CS ÚRS 2024 02
73	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	4,000	166,92	667,68	
	VV		4		4,000			
74	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	8,000	176,46	1 411,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
75	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	8,000	36,60	292,80	CS ÚRS 2024 02
76	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	4,000	176,46	705,84	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
77	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
78	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	8,400	91,09	765,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*7		8,400			
	VV		Součet		8,400			
79	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	8,400	274,22	2 303,45	CS ÚRS 2024 02
80	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	35,000	47,69	1 669,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		7+7+21		35,000			
	VV		Součet		35,000			
81	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	7,000	71,54	500,78	CS ÚRS 2024 02
82	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	7,000	76,31	534,17	CS ÚRS 2024 02
83	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	21,000	20,27	425,67	CS ÚRS 2024 02
84	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401						
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
86	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001						
87	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizací - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
88	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	7,000	190,76	1 335,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006						
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
89	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	7,000	2 980,68	20 864,76	CS ÚRS 2024 02
90	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	7,000	181,23	1 268,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007						
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
91	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	7,000	679,60	4 757,20	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	181,23	181,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003						
	VV		1		1,000			
93	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	11,000	166,92	1 836,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008						
	VV		11		11,000			
94	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	46,515	197,92	9 206,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,5+0,4+1,9+3+2,2+2,2+3,5+2,3+4,1+1,7+3		27,800			
	VV		11*1,5		16,500			
	VV		Součet		44,300			
	VV		44,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,515			
95	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	6,192	1 011,05	6 260,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001						
96	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	6,192	921,63	5 706,73	CS ÚRS 2024 02
97	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,512	7 059,69	3 614,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121						
98	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,512	1 914,51	980,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192						
99	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,512	22,27	11,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199						
	D	763	Konstrukce suché výstavby				25 014,59	
100	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	47,580	491,54	23 387,47	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		32,6*0,6		19,560			
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		11,6*0,6		6,960			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		2,6*0,6		1,560			
	VV		3,2*0,6		1,920			
	VV		4,2*0,6		2,520			
	VV		3,1*0,6		1,860			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		1,9*0,6		1,140			
	VV		Součet		47,580			
101	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	47,580	29,09	1 384,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV		32,6*0,6		19,560			
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		3,5*0,6		2,100			
	VV		11,6*0,6		6,960			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		2,6*0,6		1,560			
	VV		3,2*0,6		1,920			
	VV		4,2*0,6		2,520			
	VV		3,1*0,6		1,860			
	VV		2,8*0,6		1,680			
	VV		1,9*0,6		1,140			
	VV		Součet		47,580			
102	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,059	3 025,51	178,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763332					
103	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,059	357,68	21,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
104	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,059	712,68	42,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
105	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,059	23,05	1,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
106	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,000	5,72	17,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	3					
		VV	Součet					
107	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,150	1,17	3,69	CS ÚRS 2024 02
		VV	3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
108	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	2					
		VV	Součet					
109	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	2					
		VV	Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:
12 - ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			477 081,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	477 081,78	21,00%	100 187,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			577 268,95
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 12 - ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		477 081,78
HSV - Práce a dodávky HSV		51 631,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 611,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 936,12
997 - Přesun sutě		591,72
998 - Přesun hmot		1 491,88
PSV - Práce a dodávky PSV		425 450,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 658,64
741 - Elektroinstalace - silnoproud		45 398,71
742 - Elektroinstalace - slaboproud		11 046,30
751 - Vzduchotechnika		338 164,27
763 - Konstrukce suché výstavby		24 921,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		261,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 12 - ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

477 081,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 631,42

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 611,70

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	15,800	861,50	13 611,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
		VV	Výplně po průrazech vedení tras					
		VV	79*0,1*2		15,800			
		VV	Součet		15,800			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 936,12

2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	9,950	2 581,05	25 681,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
		VV	TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE					
		VV	(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)*2		3,900			
		VV	SILNOPROUD/SLABOPROUD					
		VV	3*(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)+0,1*2		6,050			
		VV	Součet		9,950			

3	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,500	3 133,69	4 700,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
		VV	KONDENZÁTNÍ ROZVODY					
		VV	0,1+0,15+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,15+0,1		1,500			
		VV	Součet		1,500			

4	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	11,250	493,70	5 554,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
		VV	mezi rastroem podhledu					
		VV	9,9+1,35		11,250			
		VV	Součet		11,250			

D 997

Přesun sutě

591,72

5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,098	3 185,75	312,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013214					
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,098	124,00	12,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,098	215,01	21,07	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,098	9,48	0,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,098	2 503,77	245,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609								
D 998			Přesun hmot	1 491,88				
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,662	231,49	153,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,662	2 022,10	1 338,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	425 450,36				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 658,64				
12	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	74,87	748,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm	10,000				
VV			10	10,000				
VV			Součet	10,000				
13	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	10,000	476,91	4 769,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004								
VV			10	10,000				
VV			Součet	10,000				
14	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	55,724	1,20	67,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721203								
15	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	55,724	1,29	71,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294								
16	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	55,724	0,04	1,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	45 398,71				
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV			Připojení venkovní jednotky	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,150				
19	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			nápojení vnější jednotky	3,000				
VV			3	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
20	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	11,000	321,91	3 541,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
22	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	11,000	85,84	944,24	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	100,300	39,11	3 922,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		9,1+0,4+1,1+1,9+4,7+0,3+1,8+1+4,9+1+1+5,1+1+1+1+4,2+3,6+3,4+3,4+0,8+1,3		53,000			
	VV		Mezisoučet		53,000			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*11		14,300			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		100,300			
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	115,345	14,43	1 664,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		100,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		115,345			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	207,000	24,32	5 034,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		11*12		132,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		8*3*2		48,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		8*3		24,000			
	VV		Součet		207,000			
26	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	48,000	26,23	1 259,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		8*3		24,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		8*3		24,000			
	VV		Součet		48,000			
27	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	9,000	486,45	4 378,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		3		3,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		9,000			
28	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	3,000	572,29	1 716,87	
	VV		3		3,000			
29	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	6,000	429,22	2 575,32	
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
31	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
32	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	9 177,17	165,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123								
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,018	983,39	17,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129								
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,018	2 699,10	48,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194								
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,018	22,27	0,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							11 046,30	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	95,000	42,92	4 077,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 80,7					80,700			
VV Mezisoučet					80,700			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 11*1,3					14,300			
VV Součet					95,000			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	99,750	17,88	1 783,53	CS ÚRS 2024 02
VV 95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					99,750			
38	K	742111001RMON T008	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	95,000	19,08	1 812,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
VV Ovládání vnitřních jednotek								
VV 80,7					80,700			
VV Mezisoučet					80,700			
VV Dopojení jednotek z pohledu								
VV 11*1,3					14,300			
VV Součet					95,000			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	114,000	21,34	2 432,76	
VV 95*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					114,000			
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	95,000	1,91	181,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002								
VV 95					95,000			
VV Součet					95,000			
42	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012	9 639,29	115,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123								
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,012	1 033,94	12,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,012	2 837,53	34,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,012	24,05	0,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D	751	Vzduchotechnika						338 164,27
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	817,42	5 721,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 11.1					
VV			1	1,000				
VV			pozice 112					
VV			1	1,000				
VV			pozice 11.3					
VV			1	1,000				
VV			pozice 11.4					
VV			1	1,000				
VV			pozice 11.5					
VV			1	1,000				
VV			pozice 11.6					
VV			1	1,000				
VV			pozice 11.8					
VV			1	1,000				
VV			Součet	7,000				
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	9 825,69	68 779,83	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			11.1 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1	1,000				
VV			11.2 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1	1,000				
VV			11.3 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1	1,000				
VV			11.4 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1	1,000				
VV			11.5 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1	1,000				
VV			11.6 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1	1,000				
VV			11.8 / MMK-UP0071HP-E					
VV			1	1,000				
VV			Součet	7,000				
48	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3). Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	1 196,57	1 196,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711112					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 11.7					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
49	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	11 675,94	11 675,94	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11.7 / MMK-UP0121HP-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	8,000	38,15	305,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	8,000	47,69	381,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
52	K	75172112RMONT001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	4295202RMAT001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 909,12	105 909,12	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		11 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	32,510	95,38	3 100,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		16,01+11*1,5		32,510			
	VV		Součet		32,510			
55	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	33,485	83,34	2 790,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		32,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		33,485			
56	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	65,790	103,97	6 840,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		47,29+11*1,5+2		65,790			
	VV		Součet		65,790			
57	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	67,764	108,02	7 319,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		65,79*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		67,764			
58	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	7,040	111,60	785,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		7,04		7,040			
	VV		Součet		7,040			
59	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	7,251	147,84	1 071,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,251			
60	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	17,510	120,66	2 112,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		17,51		17,510			
	VV		Součet		17,510			
61	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	18,035	213,42	3 849,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		17,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,035			
62	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	11,090	166,44	1 845,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		9,09+2		11,090			
	VV		Součet		11,090			
63	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	11,423	311,18	3 554,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,09*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,423			
64	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	25,000	119,23	2 980,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151 8*2+9 Součet		25,000 25,000			
65	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	29,000	128,77	3 734,33	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153 8*2+13 Součet		29,000 29,000			
66	K	751791155RMONT005	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	5,000	184,56	922,80	
			VV VV		5,000 5,000			
67	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
68	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
69	K	751791165RMONT003	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
70	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
71	K	75179116RMAT002	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	2,000	1 039,42	2 078,84	
			VV VV VV VV					
			např. referenční výrobek Toshiba RBM-BY105E 2 Součet		2,000 2,000			
72	K	75179116RMAT003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	8,000	810,36	6 482,88	
			VV VV VV VV					
			např. referenční výrobek Toshiba RBM-BY55E 8 Součet		8,000 8,000			
73	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	8,000	166,92	1 335,36	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171 8 Součet		8,000 8,000			
74	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	8,000	36,60	292,80	CS ÚRS 2024 02
75	K	751791171RMONT006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	3,000	166,92	500,76	
			VV		3,000			
76	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	9,000	176,46	1 588,14	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173 9 Součet		9,000 9,000			
77	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	9,000	36,60	329,40	CS ÚRS 2024 02
78	K	751791173RMONT002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.	kus	3,000	176,46	529,38	
			VV VV		3,000 3,000			
79	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
80	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	9,600	91,09	874,46	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181 od vnitřních jednotek 1,2*8		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,600			
81	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	9,600	274,22	2 632,51	CS ÚRS 2024 02
82	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	40,000	47,69	1 907,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
VV			8+8+24		40,000			
VV			Součet		40,000			
83	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	8,000	71,54	572,32	CS ÚRS 2024 02
84	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	8,000	76,31	610,48	CS ÚRS 2024 02
85	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	24,000	20,27	486,48	CS ÚRS 2024 02
86	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
VV			Doba udržování tlaku					
VV			2		2,000			
VV			Rezerva na úpravy tlaku					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
87	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
VV			Doba udržování podtlaku					
VV			2		2,000			
VV			Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
VV			2,5		2,500			
VV			Součet		4,500			
88	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001					
89	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
90	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	8,000	190,76	1 526,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
91	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	8,000	2 980,68	23 845,44	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	8,000	181,23	1 449,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
93	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	8,000	679,60	5 436,80	CS ÚRS 2024 02
94	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	11,000	166,92	1 836,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008					
VV			11		11,000			
95	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	50,505	197,92	9 995,95	CS ÚRS 2024 02
VV			1,7+3,1+2,6+4,4+3+2,7+2,2+2,2+2,7+4,3+2,7		31,600			
VV			11*1,5		16,500			
VV			Součet		48,100			
VV			48,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,505			
96	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	6,540	1 011,05	6 612,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
97	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	6,540	921,63	6 027,46	CS ÚRS 2024 02
98	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,541	7 891,90	4 269,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K		998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,541	1 914,51	1 035,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
100	K		998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,541	22,27	12,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					
		D 763		Konstrukce suché výstavby				24 921,09	
101	K		763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	47,340	491,54	23 269,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
		VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
		VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
		VV		0,8*0,6		0,480			
		VV		1*0,6		0,600			
		VV		3,1*0,6		1,860			
		VV		3,1*0,6		1,860			
		VV		6,8*0,6		4,080			
		VV		4,8*0,6		2,880			
		VV		18,5*0,6		11,100			
		VV		4*0,6		2,400			
		VV		2,1*0,6		1,260			
		VV		3,8*0,6		2,280			
		VV		2,6*0,6		1,560			
		VV		1,3*0,6		0,780			
		VV		1,3*0,6		0,780			
		VV		2,7*0,6		1,620			
		VV		4,4*0,6		2,640			
		VV		3,2*0,6		1,920			
		VV		3,2*0,6		1,920			
		VV		8,1*0,6		4,860			
		VV		2,9*0,6		1,740			
		VV		1,2*0,6		0,720			
		VV		Součet		47,340			
102	K		763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	47,340	29,09	1 377,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
		VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
		VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
		VV		0,8*0,6		0,480			
		VV		1*0,6		0,600			
		VV		3,1*0,6		1,860			
		VV		3,1*0,6		1,860			
		VV		6,8*0,6		4,080			
		VV		4,8*0,6		2,880			
		VV		18,5*0,6		11,100			
		VV		4*0,6		2,400			
		VV		2,1*0,6		1,260			
		VV		3,8*0,6		2,280			
		VV		2,6*0,6		1,560			
		VV		1,3*0,6		0,780			
		VV		1,3*0,6		0,780			
		VV		2,7*0,6		1,620			
		VV		4,4*0,6		2,640			
		VV		3,2*0,6		1,920			
		VV		3,2*0,6		1,920			
		VV		8,1*0,6		4,860			
		VV		2,9*0,6		1,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,6				0,720	
	VV		Součet				47,340	
103	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,059	3 558,70	209,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763333					
104	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,059	357,68	21,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
105	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,059	712,68	42,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
106	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,059	23,05	1,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				261,35	
107	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,000	5,72	17,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
108	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,150	1,17	3,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
109	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 13 - ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			447 838,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	447 838,53	21,00%	94 046,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	541 884,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 13 - ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		447 838,53
HSV - Práce a dodávky HSV		42 789,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 544,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 384,45
997 - Přesun sutě		596,95
998 - Přesun hmot		1 264,27
PSV - Práce a dodávky PSV		405 048,76
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 658,64
741 - Elektroinstalace - silnoproud		52 190,85
742 - Elektroinstalace - slaboproud		12 318,74
751 - Vzduchotechnika		312 604,53
763 - Konstrukce suché výstavby		22 014,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		261,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 13 - ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Datum: 17. 7. 2024
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							447 838,53	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 789,77	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							11 544,10	
1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	13,400	861,50	11 544,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112								
VV Výplně po průrazech vedení tras								
VV 67*0,1*2							13,400	
VV Součet							13,400	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 384,45	
2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	8,200	2 581,05	21 164,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112								
VV TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE								
VV (0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)*2							4,200	
VV SILNOPROUD/SLABOPROUD								
VV 4*3*0,15+6*2*0,15+0,1*2*2							4,000	
VV Součet							8,200	
3	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,150	3 133,69	3 603,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115								
VV KONDENZÁTNÍ ROZVODY								
VV 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,15+0,1							1,150	
VV Součet							1,150	
4	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	9,350	493,70	4 616,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911								
VV mezi rastroem podhledu								
VV 8,2+1,15							9,350	
VV Součet							9,350	
D 997 Přesun sutě							596,95	
5	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,083	4 339,88	360,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013216								
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,083	124,00	10,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219								
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,083	215,01	17,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,083	9,48	0,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,083	2 503,77	207,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609								
D 998			Přesun hmot	1 264,27				
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,561	231,49	129,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,561	2 022,10	1 134,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	405 048,76				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 658,64				
12	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	74,87	748,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm	10,000				
VV			10	10,000				
VV			Součet	10,000				
13	K	721194104RMONT004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	10,000	476,91	4 769,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMONT004								
VV			10	10,000				
VV			Součet	10,000				
14	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	55,724	1,20	67,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721203								
15	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	55,724	1,29	71,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294								
16	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	55,724	0,04	1,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	52 190,85				
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV			Připojení venkovní jednotky	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,150				
19	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			nápojení vnější jednotky	3,000				
VV			3	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
20	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	12,000	321,91	3 862,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
22	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	12,000	85,84	1 030,08	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	112,200	39,11	4 388,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		1,9+1,2+0,4+8,8+4,8+5,2+1,6+1,3+3,1+1,6+0,9+0,9+5+1,7+0,8+0,8+2,8+5+3,1+3,1+0,9+0,7+2,1+2,9		60,600			
	VV		Mezisoučet		60,600			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*12		15,600			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		12*3		36,000			
	VV		Součet		112,200			
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	129,030	14,43	1 861,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		112,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		129,030			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	210,000	24,32	5 107,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		12*12		144,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		7*3*2		42,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		210,000			
26	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	42,000	26,23	1 101,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		42,000			
27	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	15,000	486,45	7 296,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		5		5,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		15,000			
28	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	5,000	572,29	2 861,45	
	VV		5		5,000			
29	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	10,000	429,22	4 292,20	
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
31	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
32	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	9 177,17	183,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123								
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,020	983,39	19,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129								
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,020	2 699,10	53,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194								
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,020	22,27	0,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							12 318,74	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytce	m	106,500	42,92	4 570,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		90,9		90,900			
	VV		Mezisoučet		90,900			
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		106,500			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	111,825	17,88	1 999,43	CS ÚRS 2024 02
VV 106,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 111,825								
38	K	742111001RMON T009	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	106,500	19,08	2 032,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		90,9		90,900			
	VV		Mezisoučet		90,900			
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		106,500			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	127,800	21,34	2 727,25	
VV 106,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 127,800								
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	106,500	1,91	203,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002								
	VV		106,5		106,500			
	VV		Součet		106,500			
42	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	9 639,29	134,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123								
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,014	1 033,94	14,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,014	2 837,53	39,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,014	24,05	0,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D	751	Vzduchotechnika						312 604,53
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	817,42	5 721,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 12.1					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 12.2					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 12.3					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 12.4					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 12.5					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 12.6					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 12.7					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			7,000					
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	7,000	9 883,95	69 187,65	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			12.1 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			12.2 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			12.3 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			12.4 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			12.5 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			12.6 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			12.7 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			7,000					
48	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	7,000	38,15	267,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
VV			7					
VV			7,000					
VV			Součet					
VV			7,000					
49	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	7,000	47,69	333,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
VV			7					
VV			7,000					
VV			Součet					
VV			7,000					
50	K	75172112RMONT001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,30	15 102,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	4295202RMA T001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	105 908,99	105 908,99	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		12 / MCY-MHP1006HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	38,960	95,38	3 716,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		20,96+12*1,5		38,960			
	VV		Součet		38,960			
53	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	40,129	83,34	3 344,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		38,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		40,129			
54	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	71,940	103,97	7 479,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		51,94+12*1,5+2		71,940			
	VV		Součet		71,940			
55	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	74,098	108,02	8 004,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		71,94*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		74,098			
56	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	6,410	111,60	715,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		6,41		6,410			
	VV		Součet		6,410			
57	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	6,602	147,84	976,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,41*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,602			
58	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	22,740	120,66	2 743,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		22,74		22,740			
	VV		Součet		22,740			
59	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	23,422	213,42	4 998,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,74*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,422			
60	K	751791116	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)	m	3,670	166,44	610,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791116					
	VV		1,67+2		3,670			
	VV		Součet		3,670			
61	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	3,780	311,18	1 176,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,780			
62	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	21,000	119,23	2 503,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		7*2+7		21,000			
	VV		Součet		21,000			
63	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	24,000	128,77	3 090,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		7*2+10		24,000			
	VV		Součet		24,000			
64	K	751791155	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1	kus	1,000	138,30	138,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791155					
65	K	751791155RMON T008	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	3,000	184,56	553,68	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
67	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
68	K	751791165RMON T005	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	381,53	381,53	
69	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
70	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	1,000	1 039,42	1 039,42	
VV			např. referenční výrobek Toshiba					
VV			RBM-BY105E					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
71	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	10,000	810,27	8 102,70	
VV			např. referenční výrobek Toshiba					
VV			RBM-BY55E					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
72	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	7,000	166,92	1 168,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
73	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	7,000	36,60	256,20	CS ÚRS 2024 02
74	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	5,000	166,92	834,60	
VV			5		5,000			
75	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	8,000	176,46	1 411,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
76	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	8,000	36,60	292,80	CS ÚRS 2024 02
77	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	5,000	176,46	882,30	
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
78	K	751791177	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1	kus	1,000	195,53	195,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791177					
79	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	8,400	91,09	765,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
VV			od vnitřních jednotek					
VV			1,2*7		8,400			
VV			Součet		8,400			
80	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	8,400	274,22	2 303,45	CS ÚRS 2024 02
81	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	35,000	47,69	1 669,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
VV			7+7+21		35,000			
VV			Součet		35,000			
82	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	7,000	71,54	500,78	CS ÚRS 2024 02
83	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	7,000	76,31	534,17	CS ÚRS 2024 02
84	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	21,000	20,27	425,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
		VV	Doba udržování tlaku					
		VV	2		2,000			
		VV	Rezerva na úpravy tlaku					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
86	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
		VV	Doba udržování podtlaku					
		VV	2		2,000			
		VV	Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
		VV	2,5		2,500			
		VV	Součet		4,500			
87	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001					
88	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
89	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	7,000	190,76	1 335,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
90	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	7,000	2 980,68	20 864,76	CS ÚRS 2024 02
91	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	7,000	181,23	1 268,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
92	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	7,000	679,60	4 757,20	CS ÚRS 2024 02
93	K	751792007RMONT003	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	181,23	181,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007RMONT003					
		VV	1		1,000			
94	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	12,000	166,92	2 003,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008					
		VV	12		12,000			
95	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	18,900	197,92	3 740,69	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,6+2,9+1,6+2,9+2,7+2,6+,23+2,3+2,5+4,3+3,5+0,7					
		VV	12*1,5		18,000			
		VV	Součet		18,000			
		VV	18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
96	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	5,673	1 011,05	5 735,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
97	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	5,673	921,63	5 228,41	CS ÚRS 2024 02
98	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,490	7 891,90	3 867,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122					
99	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,490	1 914,51	938,11	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
100	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,490	22,27	10,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763	Konstrukce suché výstavby					22 014,65	
101	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102	m2	41,820	491,54	20 556,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
		VV	Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
		VV	Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
		VV	6,1*0,6		3,660			
		VV	5,8*0,6		3,480			
		VV	2,5*0,6		1,500			
		VV	5,1*0,6		3,060			
		VV	19,6*0,6		11,760			
		VV	2,1*0,6		1,260			
		VV	1,3*0,6		0,780			
		VV	1,3*0,6		0,780			
		VV	9,1*0,6		5,460			
		VV	1,1*0,6		0,660			
		VV	3,9*0,6		2,340			
		VV	5,4*0,6		3,240			
		VV	1,1*0,6		0,660			
		VV	3,7*0,6		2,220			
		VV	0,8*0,6		0,480			
		VV	0,8*0,6		0,480			
		VV	Součet		41,820			
102	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871	m2	41,820	29,09	1 216,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
		VV	Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
		VV	Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
		VV	6,1*0,6		3,660			
		VV	5,8*0,6		3,480			
		VV	2,5*0,6		1,500			
		VV	5,1*0,6		3,060			
		VV	19,6*0,6		11,760			
		VV	2,1*0,6		1,260			
		VV	1,3*0,6		0,780			
		VV	1,3*0,6		0,780			
		VV	9,1*0,6		5,460			
		VV	1,1*0,6		0,660			
		VV	3,9*0,6		2,340			
		VV	5,4*0,6		3,240			
		VV	1,1*0,6		0,660			
		VV	3,7*0,6		2,220			
		VV	0,8*0,6		0,480			
		VV	0,8*0,6		0,480			
		VV	Součet		41,820			
103	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	3 558,70	185,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763333					
104	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,052	357,68	18,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
105	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,052	712,68	37,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,052	23,05	1,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					261,35
107	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,000	5,72	17,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101								
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
108	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	3,150	1,17	3,69	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,150				
109	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101								
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
110	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101								
VV			Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 14 - ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			366 919,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	366 919,70	21,00%	77 053,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	443 972,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 14 - ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		366 919,70
HSV - Práce a dodávky HSV		32 695,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 064,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 271,43
997 - Přesun sutě		582,33
998 - Přesun hmot		777,48
PSV - Práce a dodávky PSV		334 224,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 961,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud		41 612,38
742 - Elektroinstalace - slaboproud		10 526,49
751 - Vzduchotechnika		256 700,95
763 - Konstrukce suché výstavby		21 161,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		261,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 14 - ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

366 919,70

D HSV Práce a dodávky HSV

32 695,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 064,30

1	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	8,200	861,50	7 064,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
VV			Výplně po průrazech vedení tras					
VV			41*0,1*2		8,200			
VV			Součet		8,200			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 271,43

2	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	6,950	2 581,05	17 938,30	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112						
VV			TRUBNÍ TRASY KLIMATIZACE						
VV			(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,1+0,15+0,15+0,15+0,15)*2				3,200		
VV			SILNOPROUD/SLABOPROUD						
VV			3*3*0,15+2*8*0,15				3,750		
VV			Součet				6,950		

3	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	0,800	3 133,69	2 506,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115					
VV			KONDENZÁTNÍ ROZVODY					
VV			0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1		0,800			
VV			Součet		0,800			

4	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	7,750	493,70	3 826,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
VV			mezi rastroem podhledu					
VV			6,95+0,8		7,750			
VV			Součet		7,750			

D 997 Přesun sutě

582,33

5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,075	4 912,17	368,41	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217					
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,075	124,00	9,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,075	215,01	16,13	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,075	9,48	0,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,075	2 503,77	187,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609								
D 998			Přesun hmot	777,48				
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,345	231,49	79,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,345	2 022,10	697,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV			Práce a dodávky PSV	334 224,16				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 961,06				
12	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	74,87	524,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
VV			HT Sedlová odbočka šroubovací DN/40 mm	7,000				
VV			7	7,000				
VV			Součet	7,000				
13	K	721194104RMON T004	Montáž koncovky HT pro připojení hadice d 40, přímá	kus	7,000	476,91	3 338,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104RMON004								
VV			7	7,000				
VV			Součet	7,000				
14	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	39,007	1,20	46,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721203								
15	K	998721294	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	39,007	1,29	50,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721294								
16	K	998721299	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	%	39,007	0,04	1,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721299								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	41 612,38				
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	3,000	34,34	103,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV			Připojení venkovní jednotky	3,000				
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	3,150	294,49	927,64	CS ÚRS 2024 02
VV					3,150			
19	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	3,000	42,44	127,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441								
VV			nápojení vnější jednotky	3,000				
VV			3	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
20	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	3,150	66,77	210,33	
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	8,000	321,91	2 575,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
	VV		Rozbočovací krabice					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
22	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	8,000	85,84	686,72	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	90,500	39,11	3 539,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	VV		Napájení vnitřních jednotek od vypínače konkrétní sekce					
	VV		11,1+3,8+2,4+1,7+1,4+3,8+1,7+2,5+6,8+1,1+3,7+1,1+3,7+3,3+4,8+3,2		56,100			
	VV		Mezisoučet		56,100			
	VV		Pospojení jednotek z pohledu					
	VV		1,3*8		10,400			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		8*3		24,000			
	VV		Součet		90,500			
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	104,075	14,43	1 501,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		90,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		104,075			
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	144,000	24,32	3 502,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		Vypínač					
	VV		3		3,000			
	VV		Krabice					
	VV		8*12		96,000			
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		5*3*2		30,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		144,000			
26	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	30,000	26,23	786,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
	VV		Vnitřní jednotky					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Kondenzátní čerpadla					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		30,000			
27	K	741132331	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušnou, průřezu vodiče do 4 mm2 a počtu žil do 10	kus	9,000	486,45	4 378,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132331					
	VV		Ukončení pro vnitřní jednotky přípravy - napájení					
	VV		3		3,000			
	VV		Ukončení ovládacích kabelů vnitřních jednotek - ovládání					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		9,000			
28	M	RMAT0013	Kabelová záslepka 3 žil	kus	3,000	572,29	1 716,87	
	VV		3		3,000			
29	M	RMAT0014	Kabelová záslepka 2 žíly	kus	6,000	429,22	2 575,32	
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 185,78	15 185,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
31	K	741910001RMON T007	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	3 576,82	3 576,82	
32	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	9 177,17	156,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123								
33	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,017	983,39	16,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129								
34	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,017	2 699,10	45,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741194								
35	K	998741199	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,017	22,27	0,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741199								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							10 526,49	
36	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytce	m	90,200	42,92	3 871,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		79,8		79,800			
	VV		Mezisoučet		79,800			
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		8*1,3		10,400			
	VV		Součet		90,200			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	94,710	17,88	1 693,41	CS ÚRS 2024 02
VV 90,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,710								
38	K	742111001RMON T008	Montážní materiál a příslušenství pro vedení kabelových tras	soubor	1,000	596,14	596,14	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	90,200	19,08	1 721,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
	VV		Ovládání vnitřních jednotek					
	VV		79,8		79,800			
	VV		Mezisoučet		79,800			
	VV		Dopojení jednotek z pohledu					
	VV		8*1,3		10,400			
	VV		Součet		90,200			
40	M	1295600	KABEL YSLCY-OZ 2X1,5	m	108,240	21,34	2 309,84	
VV 90,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 108,240								
41	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	90,200	1,91	172,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002								
	VV		90,2		90,200			
	VV		Součet		90,200			
42	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012	9 639,29	115,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123								
43	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,012	1 033,94	12,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,012	2 837,53	34,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742194					
45	K	998742199	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,012	24,05	0,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742199					
D		751	Vzduchotechnika	256 700,95				
46	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	4,000	817,42	3 269,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 13.1					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 13.3					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 13.4					
VV			1					
VV			1,000					
VV			pozice 13.5					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			4,000					
47	M	42952001	Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	4,000	10 104,52	40 418,08	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			13.1 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			13.3 / MMK-UP0091HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			13.4 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			13.5 / MMK-UP0051HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			4,000					
48	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3). Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	1 196,57	1 196,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711112					
VV			Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
VV			pozice 13.2					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			1,000					
49	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	11 675,93	11 675,93	CS ÚRS 2024 02
VV			Pozice / ref. model (např.)					
VV			13.2 / MMK-UP0121HP-E					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			1,000					
50	K	751711909	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška odtoku kondenzátu	kus	5,000	38,15	190,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711909					
VV			5					
VV			5,000					
VV			Součet					
VV			5,000					
51	K	751711910	Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka zkouška čerpadla pro odvod kondenzátu	kus	5,000	47,69	238,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711910					
VV			5					
VV			5,000					
VV			Součet					
VV			5,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	75172112RMONT001	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	15 102,29	15 102,29	
	VV		Venkovní jednotka MCY - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)					
	VV		pozice 13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	4295202RMAT001	Kompaktní jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 13 vnitřních jednotek o výkonu do 28,0kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).	kus	1,000	86 371,19	86 371,19	
	VV		Pozice / ref. model (např.)					
	VV		13 / MCY-MHP0806HS8-E					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	37,370	95,38	3 564,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791111					
	VV		25,37+8*1,5		37,370			
	VV		Součet		37,370			
55	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	38,491	83,34	3 207,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,37*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		38,491			
56	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	67,060	103,97	6 972,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
	VV		53,06+8*1,5+2		67,060			
	VV		Součet		67,060			
57	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	69,072	108,02	7 461,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		67,06*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		69,072			
58	K	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)	m	3,140	111,60	350,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791113					
	VV		3,14		3,140			
	VV		Součet		3,140			
59	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	3,234	147,84	478,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,234			
60	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	14,870	120,66	1 794,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
	VV		14,87		14,870			
	VV		Součet		14,870			
61	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	15,316	213,42	3 268,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,316			
62	K	751791115	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0)	m	12,600	148,32	1 868,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791115					
	VV		10,6+2		12,600			
	VV		Součet		12,600			
63	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	12,978	255,15	3 311,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,978			
64	K	751791151	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	19,000	119,23	2 265,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791151					
	VV		5*2+9		19,000			
	VV		Součet		19,000			
65	K	751791153	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	23,000	128,77	2 961,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791153					
	VV		5*2+13		23,000			
	VV		Součet		23,000			
66	K	751791155RMONT005	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	3,000	166,44	499,32	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	751791163	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	1,000	194,58	194,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791163					
68	M	19761090	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	51,27	51,27	CS ÚRS 2024 02
69	K	751791165RMON T003	Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	1,000	286,15	286,15	
70	M	RMAT0002	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí d22	kus	1,000	59,61	59,61	
71	K	75179116RMAT0 02	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	2,000	1 039,42	2 078,84	
VV			např. referenční výrobek Toshiba					
VV			RBM-BY105E					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
72	K	75179116RMAT0 03	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	5,000	810,27	4 051,35	
VV			např. referenční výrobek Toshiba					
VV			RBM-BY55E					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
73	K	751791171	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1	kus	5,000	166,92	834,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
74	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	5,000	36,60	183,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	751791171RMON T006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	3,000	166,92	500,76	
VV			3		3,000			
76	K	751791173	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1	kus	6,000	176,46	1 058,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
77	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	6,000	36,60	219,60	CS ÚRS 2024 02
78	K	751791173RMON T002	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 10 x 1 pro přípravu pro budoucí jendotky.	kus	3,000	176,46	529,38	
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
79	K	751791176	Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 18 x 1	kus	1,000	190,76	190,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791176					
80	K	751791181	Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm	m	6,000	91,09	546,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
VV			od vnitřních jednotek					
VV			1,2*5		6,000			
VV			Součet		6,000			
81	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	6,000	274,22	1 645,32	CS ÚRS 2024 02
82	K	751791183	Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm	kus	25,000	47,69	1 192,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
VV			5+5+15		25,000			
VV			Součet		25,000			
83	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	5,000	71,54	357,70	CS ÚRS 2024 02
84	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	5,000	76,31	381,55	CS ÚRS 2024 02
85	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	15,000	20,27	304,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí - tlakový test	hod	3,000	476,91	1 430,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791301					
	VV		Doba udržování tlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	K	751791401	Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí	hod	4,500	476,91	2 146,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	VV		Doba udržování podtlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		Rezerva na úpravy tlaku, odvlhčení					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
88	K	751792001	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)	kus	1,000	143,07	143,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792001					
89	M	RMAT0003	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - SADA	kus	1,000	1 311,50	1 311,50	
90	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	5,000	190,76	953,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
91	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	5,000	2 980,68	14 903,40	CS ÚRS 2024 02
92	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	5,000	181,23	906,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
93	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	5,000	679,60	3 398,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	8,000	166,92	1 335,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008					
	VV		8		8,000			
95	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	32,445	197,92	6 421,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,7+1,5+1,4+3,5+2+2,4+2,1+4,3		18,900			
	VV		8*1,5		12,000			
	VV		Součet		30,900			
	VV		30,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,445			
96	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	4,322	1 011,05	4 369,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
97	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	4,322	921,63	3 983,28	CS ÚRS 2024 02
98	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,434	7 891,90	3 425,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122					
99	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,434	1 914,51	830,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751192					
100	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,434	22,27	9,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751199					
D 763			Konstrukce suché výstavby				21 161,93	
101	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	40,200	491,54	19 759,91	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102 VV Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm VV 1,9*0,6 1,140 VV 19,3*0,6 11,580 VV 1,5*0,6 0,900 VV 6,8*0,6 4,080 VV 11,5*0,6 6,900 VV 2,1*0,6 1,260 VV 1,1*0,6 0,660 VV 1,2*0,6 0,720 VV 1,2*0,6 0,720 VV 7,8*0,6 4,680 VV 2,3*0,6 1,380 VV 4,4*0,6 2,640 VV 3,1*0,6 1,860 VV 2,8*0,6 1,680 VV Součet 40,200					
102	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	40,200	29,09	1 169,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871 VV Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm VV 1,9*0,6 1,140 VV 19,3*0,6 11,580 VV 1,5*0,6 0,900 VV 6,8*0,6 4,080 VV 11,5*0,6 6,900 VV 2,1*0,6 1,260 VV 1,1*0,6 0,660 VV 1,2*0,6 0,720 VV 1,2*0,6 0,720 VV 7,8*0,6 4,680 VV 2,3*0,6 1,380 VV 4,4*0,6 2,640 VV 3,1*0,6 1,860 VV 2,8*0,6 1,680 VV Součet 40,200					
103	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	3 558,70	177,94	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763333					
104	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,050	357,68	17,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
105	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,050	712,68	35,63	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393					
106	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	0,050	23,05	1,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				261,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,000	5,72	17,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
108	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	3,150	1,17	3,69	CS ÚRS 2024 02
		VV	3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
109	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
110	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	101,25	202,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
		VV	Rezerva na stěny u sekání či prostupů					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt:
15 - VRN

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854

Projektant:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

IČ: 03122905
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			565 376,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	565 376,10	21,00%	118 728,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	684 105,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace

Objekt: 15 - VRN

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	565 376,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	565 376,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 690,94
VRN2 - Příprava staveniště	86 797,51
VRN3 - Zařízení staveniště	34 575,93
VRN4 - Inženýrská činnost	119 226,63
VRN6 - Územní vlivy	177 172,56
VRN7 - Provozní vlivy	58 182,96
VRN9 - Ostatní náklady	41 729,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace
Objekt: 15 - VRN

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Uchazeč: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 565 376,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 565 376,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 690,94

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	47 690,94	47 690,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								

D VRN2 Příprava staveniště 86 797,51

2	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí - kolize dispozic nábytku a zařízení	soubor	1,000	86 797,51	86 797,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/023002000								

D VRN3 Zařízení staveniště 34 575,93

3	K	031303000	Náklady na zábor - jeřábnické práce	m2/de n	6,000	1 788,41	10 730,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031303000								

4	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	23 845,47	23 845,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033203000								

D VRN4 Inženýrská činnost 119 226,63

5	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby. Neočekávané náklady s instalacemi rozvodů, změny v PD vzniklé výstavbou apod.	soubor	1,000	119 226,63	119 226,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049103000								

D VRN6 Územní vlivy 177 172,56

6	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	...	12,000	3 576,82	42 921,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000		
VV	Jeřábnické práce, min 30m	
VV	ETAPA 1	
VV	2	2,000
VV	ETAPA 10	
VV	2	2,000
VV	ETAPA 11	
VV	2	2,000
VV	ETAPA 12	
VV	2	2,000
VV	ETAPA 13	
VV	2	2,000
VV	ETAPA 14	
VV	2	2,000
VV	Součet	
		12,000

7	K	062503000	Složitý terén staveniště - řešení možných kolizí vnitřních rozvodů v podhledech	soubor	1,000	59 613,67	59 613,67	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000								
8	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	soubor	1,000	41 729,57	41 729,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000								
9	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů - kolový jeřáb	km	276,000	119,23	32 907,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000								
VV			ETAPA 1					
VV			23*2		46,000			
VV			ETAPA 10					
VV			23*2		46,000			
VV			ETAPA 11					
VV			23*2		46,000			
VV			ETAPA 12					
VV			23*2		46,000			
VV			ETAPA 13					
VV			23*2		46,000			
VV			ETAPA 14					
VV			23*2		46,000			
VV			Součet		276,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				58 182,96	
10	K	076203000	Křížení elektrického vedení se stávajícím vedením - vypnutí vedení - při přepojení a úpravám rozvaděče RH	soubor	1,000	58 182,96	58 182,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/076203000								
D	VRN9		Ostatní náklady				41 729,57	
11	K	092103000	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	29 806,84	29 806,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092103000								
12	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	11 922,73	11 922,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST