

## SMLOUVA O DÍLO

**objednatel:** město Sokolov  
**se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**zastoupený:** Mgr. Petrem Kubisem, starostou města  
**IČO:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.  
**číslo účtu:** 521391/0100  
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

**a**

**zhotovitel:** KRAJINNÁ ZELENĚ s.r.o.  
**se sídlem:** Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr  
**IČO:** 08342202  
**DIČ:** CZ08342202  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 317089  
**bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.  
**číslo účtu:** 245899835/0600  
**jednající:** Ing. Michael Svoboda, jednatel  
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

**„Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II.“**

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: „Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II.“ zpracovaná Jakubem Chvojkou v 08/2024 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci
- b) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 2071 v k. ú. a obci Sokolov.
- c) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II.“.

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II.“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II.“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II. (2. vyhlášení)“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
- b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 12. 01. 2025, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
- c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. b) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení;
- d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy;
- e) provedení a předání důkladné pasportizace (fotografie) dotčených ploch, okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů, hrobů, kolumbárií apod. **do 7 dnů od zahájení stavby**;
- f) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno;
- g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- i) zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls; a
- j) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- l) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby;
- m) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;
- n) zachování přístupu do stavbou nedotčených částí hřbitova;
- o) zajištění ochrany ozdobných, pietních a stavebních součástí hřbitova (kamenné zídky, žulové prvky, pomníky, pietní zeleň, stávající kolumbária apod.);

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

### Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání staveniště a zahájení stavby: do 10 dnů od podpisu smlouvy;
- III.1.2 Dokončení a předání stavby: nejpozději do 200 kalendářních dnů od zahájení stavby;

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavitele“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 tohoto článku.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotoviteli na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavebách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav zakrytých konstrukcí v celé prováděné rekonstrukci objektu a znát tak již při zadávání zakázky veškerá rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje následující změny závazku:

- a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážných listků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo.
- b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
  - 1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
  - 2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2 za následujících podmínek:
  - v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 30 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den,
  - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5° C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,
  - pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce nebo dodavatele,
  - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
    - i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
    - ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy;

- iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této události zamezit,
- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID - 19,
- v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 30 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.

#### **Článek IV. Staveniště**

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do částí hřbitova mimo rozsah staveniště je zakázán, příp. bude předem odsouhlasen objednatelem a správou hřbitova.

IV.14 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění díla před započetím provádění díla se správcem uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

## **Článek V.**

### **Ostatní práva a povinnosti smluvních stran**

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Michael Svoboda, e-mail: info@krajinnazelen.cz  
tel.: +420 725 085 260
- b) technických: Ing. Michael Svoboda, e-mail: info@krajinnazelen.cz  
tel.: +420 725 085 260

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta
- b) technických: xxxxx, vedoucí odboru rozvoje města,  
e-mail: xxxxx@mu-sokolov.cz  
tel.: xxxxx  
xxxxx, e-mail: xxxxx@mu-sokolov.cz  
tel.: xxxxx

TDS: xxxxxx

Koordinátor BOZP: bude určen objednatelem

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány

objednatel, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:

a) má uzavřenou pojistnou smlouvu o **pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám** ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH.

b) má uzavřenou pojistnou smlouvu o **pojištění stavebních a montážních výkonů** ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění díla.

V.16 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS ve formátu \*.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDI). Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážnými listky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady a suť předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážnými listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.19 Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění veřejné zakázky, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné, využíval při realizaci zakázky práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění zakázky neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění zakázky dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

## **Článek VI. Stavební deník**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavitele

a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavitele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavitele a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavitele a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

## **Článek VII.**

### **Cena díla a platební podmínky**

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované zadávací dokumentací je dostatečně přesné a určité a že je způsobilé plnění stavebního díla.

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatel, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení

díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

VII.4 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **13.027.533,06 Kč bez DPH**.

VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich částí, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich částí oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.6 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné záборы a záборы jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) ochrana ozdobných, pietních a stavebních součástí hřbitova (kamenné zídky, žulové prvky, pomníky, pietní zeleň, stávající kolumbária apod.);

- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VII.10.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.10. Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu.

VII.10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla a to způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.10.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.10.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná

- a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
  - c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
  - d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
  - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude požádáno o dotaci).

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Fakturu je možné doručit fyzicky na adresu sídla objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu: [epodatelna@mu-sokolov.cz](mailto:epodatelna@mu-sokolov.cz) nebo [fakturace@mu-sokolov.cz](mailto:fakturace@mu-sokolov.cz).

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti.

Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu

### **Článek VIII. Smluvní pokuty**

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku (především pak předání pasportizace před zahájením stavby), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

### **Článek IX. Předání díla**

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle

skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls; \*.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

## Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to

včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy

## **Článek XI.**

### **Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla**

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

## **Článek XII. Odstoupení od smlouvy**

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
- e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
- f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

## **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 13.03.2025 č. 223/6RM/2025

XIII.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

V Sokolově

V Králově Dvoře

Mgr. Petr Kubis  
starosta

.....  
Objednatel

Ing. Michael Svoboda  
jednatel

.....  
Zhotovitel

Položkový soupis prací stavby

Stavba: 2024/010 Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova

1.Etapa, podetapa 02

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: Krajinná zeleň s.r.o. IČO: 1919652  
Bezručova 93 DIČ: CZ01919652  
26701 Králův Dvůr

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem |
|------------------|--|--|--------|
| HSV              |  |  | 0,00   |
| PSV              |  |  | 0,00   |
| MON              |  |  | 0,00   |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00   |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00   |
| Celkem           |  |  | 0,00   |

| Rekapitulace daní       |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK          |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK          |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 13 027 533,06 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 2 735 781,94 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK          |

Cena celkem s DPH 15 763 315,00 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                      | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem   | Cena celkem   |  |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--|
| 00               | Ostatní a vedlejší náklady | 0,00                    | 267 500,00              | 56 175,00    | 323 675,00    |  |
| 03               | Stavební část              | 0,00                    | 3 564 878,01            | 748 624,38   | 4 313 502,39  |  |
| 4                | Vodovod                    | 0,00                    | 386 139,20              | 81 089,23    | 467 228,43    |  |
| 5                | Komunikace                 | 0,00                    | 3 667 100,29            | 770 091,06   | 4 437 191,35  |  |
| 6                | Elektroinstalace           | 0,00                    | 582 150,00              | 122 251,50   | 704 401,50    |  |
| 7                | Vegetace                   | 0,00                    | 3 471 272,56            | 728 967,24   | 4 200 239,80  |  |
| 8                | Inventarizace zeleně       | 0,00                    | 1 088 493,00            | 228 583,53   | 1 317 076,53  |  |
| Celkem za stavbu |                            | 0,00                    | 13 027 533,06           | 2 735 781,94 | 15 763 315,00 |  |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem |  |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|--------|--|
| 1     | Zemní práce                    | HSV      |  |  |        |  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání   | HSV      |  |  |        |  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  |        |  |
| 5     | Komunikace                     | HSV      |  |  |        |  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  |        |  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  |        |  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  |        |  |
| 96    | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  |        |  |
| 99    | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  |        |  |
| ON    | Ostatní náklady                | OVN      |  |  |        |  |

|                    |                                |     |  |  |             |  |
|--------------------|--------------------------------|-----|--|--|-------------|--|
| VN                 | Vedlejší náklady               | VN  |  |  |             |  |
| 767                | Konstrukce zámečnické          | PSV |  |  |             |  |
| 782                | Konstrukce z přírodního kamene | PSV |  |  |             |  |
| 799                | Ostatní výrobky                | PSV |  |  |             |  |
| 711                | Izolace proti vodě             | PSV |  |  |             |  |
| 720                | Vodovod                        | MON |  |  |             |  |
| 5                  | Komunikace                     | MON |  |  |             |  |
| M21                | Elektroinstalace               | MON |  |  |             |  |
| 18A                | Vegetace                       | MON |  |  |             |  |
| 18B                | Inventarizace zeleně           | MON |  |  |             |  |
| <b>Cena celkem</b> |                                |     |  |  | <b>0,00</b> |  |

Položkový soupis prací

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2024/010 | Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova |
| O: | 00       | Ostatní a vedlejší náklady            |
| R: | 00       | Ostatní a vedlejší náklady            |

| P.č            | Číslo položky | Název položky                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen.    | Cenová |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                         |        |          |           |        |         |        |
| 1              | 005111020R    | Geodetické práce v průběhu stavby              | soubor | 1,00000  |           |        | Vlastní | Indiv  |
| 2              | 005211020R    | Ochrana stávaj.inženýrských sítí na staveništi | soubor | 1,00000  |           |        | Vlastní | Indiv  |

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

|   |            |                           |        |         |  |  |         |       |
|---|------------|---------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|
| 3 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|---------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

|   |            |                                                |        |         |  |  |         |       |
|---|------------|------------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|
| 4 | 005211080R | Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|------------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a z hlediska bezpečnosti práce (plán BOZP).

|   |            |                                  |        |         |  |  |         |       |
|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|
| 5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

|                |            |                                                    |        |         |  |  |         |       |
|----------------|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b>                            |        |         |  |  |         |       |
| 6              | 005121010R | Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, vybudování a následná likvidace provizorních komunikací.

|   |            |                                              |        |         |  |  |         |       |
|---|------------|----------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|
| 7 | 005121030R | Uvedení ploch dotčených stavbou do původního | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|----------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|

Včetně odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

|   |            |                                                 |        |         |  |  |         |       |
|---|------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|-------|
| 8 | 005121032R | Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |
| 9 | 005123 R   | Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků  | soubor | 1,00000 |  |  | Vlastní | Indiv |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>267 500,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

## Položkový soupis prací

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2024/010 | Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova |
| O: | 03       | 1.Etapa, podetapa 02 - stavební část  |
| R: | 03       | 1.Etapa, podetapa 02 - stavební část  |

| P.č           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cen.      |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |        |           |
| 1             | 132201110R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,<br>výkop pro základy nových kolumbárií : 6,6*0,4*1*5                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 13,20000  |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 13,20000  |           |        |           |
| 2             | 132201119R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ<br>13,2/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,60000   |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,60000   |           |        |           |
| 3             | 133210012R00  | Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D<br>pro sloupky oplocení :<br>K01 : 3*7<br>K02 : 4<br>K03 : 3<br>K04 : 4<br>K05 : 6                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 38,00000  |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 21,00000  |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,00000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,00000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,00000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,00000   |           |        |           |
| 4             | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4<br>výkop pro základ malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 :<br>výkop pro vsak malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 :<br>výkop pro základ KA03 : 1,7<br>výkop pro osazení KA04 : 3,5*0,55*0,25*7<br>výkop pro základ K01 : 0,9*0,45*0,8<br>výkop pro základ L01 : 0,05*4*12<br>odkop pro skladbu D u kašen :<br>malá kašna : 1,3*0,35 | m3  | 9,91530   |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,29000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,38000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,70000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,37000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,32000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,40000   |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,46000   |           |        |           |
| 5             | 162201203R00  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m<br>9,9153                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 9,91530   |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,92000   |           |        |           |
| 6             | 162201210R00  | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4<br>9,9153                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 9,91530   |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,92000   |           |        |           |
| 7             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>odvoz výkopku na skládku :<br>dovoz ornice na povrch.úpravy ženského hřbitova                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 100,71190 |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 23,71000  |           |        |           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 77,00000  |           |        |           |
| 8             | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>výkopek na skládku : 23,7119*5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 118,55950 |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 118,56000 |           |        |           |
| 9             | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>23,7119                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 23,71190  |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 23,71000  |           |        |           |
| 10            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>23,7119                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 23,71190  |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 23,71000  |           |        |           |
| 11            | 180402112R00  | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2<br>Svatava - ženský hřbitov : 700                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 700,00000 |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 700,00000 |           |        |           |
| 12            | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně<br>skladba D u kašen :<br>malá kašna : 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,30000   |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,30000   |           |        |           |
| 13            | 181201111R00  | Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně<br>Svatava - ženský hřbitov : 700                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 700,00000 |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 700,00000 |           |        |           |
| 14            | 182001112R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2<br>Svatava - ženský hřbitov : 700                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 700,00000 |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 700,00000 |           |        |           |
| 15            | 182301132R00  | Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2<br>Svatava - ženský hřbitov : 700                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 700,00000 |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 700,00000 |           |        |           |
| 16            | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>výkopek na skládku : 23,7119                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 23,71190  |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 23,71000  |           |        |           |
| 17            | 00572400      | Směs travní parková I. běžná zátěž<br>trav.semeno : 700*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 35,00000  |           |        | RTS 24/ I |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 35,00000  |           |        |           |

|                                             |              |                                                                                                                |     |           |  |            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------------|
| 18                                          | 10364100.A   | Zemina pro zelené plochy VL                                                                                    | m3  | 77,00000  |  | RTS 23/ II |
|                                             |              | ornice na povrch.úpravy ženského hřbitova Svatava :                                                            |     | 77,00000  |  |            |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>  |              |                                                                                                                |     |           |  |            |
| 19                                          | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě                                                                           | m3  | 1,20000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | vsak malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 : 0,6*2*1                                                                  |     | 1,20000   |  |            |
| 20                                          | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                              | m2  | 9,10000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | opláštění vsaku malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 :                                                               |     | 9,10000   |  |            |
| 21                                          | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30                                                                          | m3  | 11,88000  |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | základy nových kolumbárií : 6,6*0,4*0,9*5                                                                      |     | 11,88000  |  |            |
| 22                                          | 274361821R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)                                                               | t   | 0,07010   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | propojovací výztuž základů a zdíva soklů nových                                                                |     | 0,07000   |  |            |
| 23                                          | 275321321R00 | Železobeton základových patek C 20/25                                                                          | m3  | 4,15000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | základ malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 : 0,5*0,5*1                                                              |     | 0,25000   |  |            |
|                                             |              | základ KA03 : 1,5                                                                                              |     | 1,50000   |  |            |
|                                             |              | základ L01 : 0,05*4*12                                                                                         |     | 2,40000   |  |            |
| 24                                          | 275361821R00 | Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)                                                             | t   | 0,02250   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | základ malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 : 0,25*0,09                                                              |     | 0,02000   |  |            |
| 25                                          | 69366198     | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP                                                                          | m2  | 10,46500  |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | opláštění vsaku malé kašny K02 - viz D1.1.4.05 :                                                               |     | 10,46000  |  |            |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |              |                                                                                                                |     |           |  |            |
| 26                                          | 310901115R00 | Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt                                                             | m2  | 35,00000  |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | zdivo soklů pod nová kolumbária :                                                                              |     | 35,00000  |  |            |
| 27                                          | 311211126R00 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15                                                                  | m3  | 4,18100   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |           |  |            |
|                                             |              | zazdívka otvoru pro původní vrata - viz D1.1.4.06 :                                                            |     | 4,18000   |  |            |
| 28                                          | 311211129R00 | Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva                                                              | m3  | 4,18100   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | zazdívka otvoru pro původní vrata - viz D1.1.4.06 :                                                            |     | 4,18000   |  |            |
| 29                                          | 311271129R00 | Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15                                                                  | m3  | 6,60000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | zdivo soklů pod nová kolumbária : 6,6*0,4*0,5*5                                                                |     | 6,60000   |  |            |
| 30                                          | 311941111R00 | Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez kotvou na hmožd                                                             | m   | 3,70000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající konstrukci hmoždinkou.                                               |     |           |  |            |
|                                             |              | zazdívka otvoru pro původní vrata - viz D1.1.4.06 :                                                            |     | 3,70000   |  |            |
| 31                                          | 338171112R00 | Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30                                                             | kus | 38,00000  |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | sloupky oplocení :                                                                                             |     |           |  |            |
|                                             |              | K01 : 3*7                                                                                                      |     | 21,00000  |  |            |
|                                             |              | K02 : 4                                                                                                        |     | 4,00000   |  |            |
|                                             |              | K03 : 3                                                                                                        |     | 3,00000   |  |            |
|                                             |              | K04 : 4                                                                                                        |     | 4,00000   |  |            |
|                                             |              | K05 : 6                                                                                                        |     | 6,00000   |  |            |
| 32                                          | 349121001R00 | Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t                                                              | kus | 160,00000 |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | nová kolumbária (3 řady nad sebou, 5 sestav) : 32*5                                                            |     | 160,00000 |  |            |
| 33                                          | 30000Rpol    | Prefa betonový box kolumbária 60/40/40/4cm                                                                     | kus | 160,00000 |  | Vlastní    |
|                                             |              | Včetně dopravy na stavbu.                                                                                      |     |           |  |            |
|                                             |              | Včetně kování dvířek.                                                                                          |     |           |  |            |
|                                             |              | Včetně propojovacích kotev mezi jednotlivými boxy.                                                             |     |           |  |            |
|                                             |              | nová kolumbária (3 řady nad sebou, 5 sestav) : 160                                                             |     | 160,00000 |  |            |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                    |              |                                                                                                                |     |           |  |            |
| 34                                          | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm                                                               | m2  | 1,30000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | skladba D u kašen - podklad :                                                                                  |     |           |  |            |
|                                             |              | malá kašna : 1,3                                                                                               |     | 1,30000   |  |            |
| 35                                          | 591111111R00 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                                                              | m2  | 0,91000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | skladba D u kašen (cca 70% ploch) :                                                                            |     |           |  |            |
|                                             |              | malá kašna : 1,3*0,7                                                                                           |     | 0,91000   |  |            |
| 36                                          | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                                                             | m2  | 0,39000   |  | RTS 24/ I  |
|                                             |              | skladba D u kašen (cca 30% ploch) :                                                                            |     |           |  |            |
|                                             |              | malá kašna : 1,3*0,3                                                                                           |     | 0,39000   |  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |     |           |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                      | 58381007     | Kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10           | m2  | 1,00000   |  | Vlastní    |
| skladba D u kašen (cca 30% ploch) :                                                                                                                                                                                                     |              |                                                    |     |           |  |            |
| malá kašna : 1                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                    |     | 1,00000   |  |            |
| 38                                                                                                                                                                                                                                      | 583810R      | Hranol štípaný dlažební žula 10/10/50-70           | m2  | 1,00000   |  | Vlastní    |
| skladba D u kašen (cca 70% ploch) :                                                                                                                                                                                                     |              |                                                    |     |           |  |            |
| malá kašna : 1                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                    |     | 1,00000   |  |            |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                    |              |                                                    |     |           |  |            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                      | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2    | m2  | 22,26750  |  | RTS 24/ I  |
| omítka zazdívký otvoru pro původní vrata - viz                                                                                                                                                                                          |              |                                                    |     | 14,80000  |  |            |
| omítka ostění otvoru pro novou bránu - viz D1.1.4.06                                                                                                                                                                                    |              |                                                    |     | 4,60000   |  |            |
| omítka v místě odbouraných pilířů u původních vrat -                                                                                                                                                                                    |              |                                                    |     | 2,87000   |  |            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                      | 627452111RT3 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel  | m2  | 35,00000  |  | RTS 24/ I  |
| zdivo soklů pod nová kolumbária :                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     | 35,00000  |  |            |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                           |              |                                                    |     |           |  |            |
| 41                                                                                                                                                                                                                                      | 632451012R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.do 30 mm    | m2  | 13,20000  |  | RTS 24/ I  |
| Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem. |              |                                                    |     |           |  |            |
| pod kamenné stříšky nad kolumbária :                                                                                                                                                                                                    |              |                                                    |     |           |  |            |
| nová kolumbária : 6,6*0,4*5                                                                                                                                                                                                             |              |                                                    |     | 13,20000  |  |            |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |     |           |  |            |
| 42                                                                                                                                                                                                                                      | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m       | m2  | 10,80000  |  | RTS 24/ I  |
| omítka zazdívký otvoru pro původní vrata - viz                                                                                                                                                                                          |              |                                                    |     | 10,80000  |  |            |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     |           |  |            |
| 43                                                                                                                                                                                                                                      | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého                  | m3  | 1,54470   |  | RTS 24/ I  |
| obourání část základů :                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |     |           |  |            |
| pod stáv.pilíři - viz D1.1.4.06 :                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     | 0,58000   |  |            |
| v místě otvoru pro novou bránu - viz D1.1.4.06 :                                                                                                                                                                                        |              |                                                    |     | 0,96000   |  |            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                      | 962022391R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC      | m3  | 4,50500   |  | RTS 24/ I  |
| stáv.pilíře - viz D1.1.4.06 :                                                                                                                                                                                                           |              |                                                    |     | 0,66000   |  |            |
| otvor pro novou bránu - viz D1.1.4.06 : 3,5*0,55*2                                                                                                                                                                                      |              |                                                    |     | 3,85000   |  |            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                      | 968072558R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2             | m2  | 4,86000   |  | RTS 24/ I  |
| původní vrata - viz D1.1.4.06 : 3,6*1,35                                                                                                                                                                                                |              |                                                    |     | 4,86000   |  |            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                      | 971024561R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC   | m3  | 0,59660   |  | RTS 24/ I  |
| ostění u vybourávání brány - viz D1.1.4.06 :                                                                                                                                                                                            |              |                                                    |     | 0,60000   |  |            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                      | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t   | 16,13500  |  | RTS 24/ I  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                      | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t   | 177,48500 |  | RTS 24/ I  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                      | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t   | 16,13500  |  | RTS 24/ I  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                      | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 32,27000  |  | RTS 24/ I  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                      | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t   | 16,13500  |  | RTS 23/ II |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |     |           |  |            |
| 52                                                                                                                                                                                                                                      | 998151111R00 | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m | t   | 220,52510 |  | RTS 24/ I  |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                                    |     |           |  |            |
| 53                                                                                                                                                                                                                                      | 7679901Rpol  | Z01 D+M Ocelová dvoukřídlá brána 350/155cm         | kus | 1,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - zámečnické                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     | 1,00000   |  |            |
| 54                                                                                                                                                                                                                                      | 7679902Rpol  | Z02 D+M Ocelové zábradlí dl.111cm, v.90cm          | kus | 2,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - zámečnické                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     | 2,00000   |  |            |
| 55                                                                                                                                                                                                                                      | 7679903Rpol  | Z03 D+M Ocelové zábradlí dl.72cm, v.90cm           | kus | 3,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - zámečnické                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     | 3,00000   |  |            |
| 56                                                                                                                                                                                                                                      | 7679911Rpol  | K01 D+M Kovářský ocelový plot dl.cca 304cm,        | kus | 7,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kovářské                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |     | 7,00000   |  |            |
| 57                                                                                                                                                                                                                                      | 7679912Rpol  | K02 D+M Kovářský ocel.plot dl.cca 350cm, v.16-     | kus | 1,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kovářské                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |     | 1,00000   |  |            |
| 58                                                                                                                                                                                                                                      | 7679913Rpol  | K03 D+M Kovářský ocel.plot dl.cca 300cm, v.55-     | kus | 1,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kovářské                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |     | 1,00000   |  |            |
| 59                                                                                                                                                                                                                                      | 7679914Rpol  | K04 D+M Kovářský ocelový plot dl.cca 300cm,        | kus | 1,00000   |  | Vlastní    |
| viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kovářské                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |     | 1,00000   |  |            |

|                 |              |                                                    |     |             |  |           |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|--|-----------|
| 60              | 7679915Rpol  | K05 D+M Kovářský ocel.plot dl.cca                  | kus | 1,00000     |  | Vlastní   |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kovářské    |     | 1,00000     |  |           |
| 61              | 7679916Rpol  | D+M Kovová číslovka označení kolumbária            | kus | 5,00000     |  | Vlastní   |
|                 |              | kompletně nová kolumbária : 5                      |     | 5,00000     |  |           |
| 62              | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m   | %   | 1 526,00000 |  | RTS 24/ I |
| <b>Díl: 782</b> |              | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b>              |     |             |  |           |
| 63              | 771578012R00 | Výplň spáry silikonem, vč.dodávky                  | m   | 5,94000     |  | RTS 22/ I |
|                 |              | Rohové, spojovací a dilatační spáry.               |     |             |  |           |
|                 |              | spáry kamenných stříšek nad kolumbária             |     |             |  |           |
|                 |              | nová kolumbária : 0,54*11                          |     | 5,94000     |  |           |
| 64              | 782131150R00 | Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm    | m2  | 15,67450    |  | RTS 24/ I |
|                 |              | kamenné stříšky nad kolumbária :                   |     |             |  |           |
|                 |              | nová kolumbária : 6,67*0,47*5                      |     | 15,67000    |  |           |
| 65              | 7829901Rpol  | Deska kamenná řezaná tl.32mm, černošedá, matná     | m2  | 18,00000    |  | Vlastní   |
|                 |              | Včetně dopravy na stavbu.                          |     |             |  |           |
|                 |              | Včetně zabroušení hran.                            |     |             |  |           |
|                 |              | kamenné stříšky nad kolumbária :                   |     |             |  |           |
|                 |              | nová kolumbária : 15,6745*1,1                      |     | 17,24000    |  |           |
|                 |              | dopočet na celé m2 : 1-0,242                       |     | 0,76000     |  |           |
| 66              | 7829902Rpol  | KA02 D+M Dedikační kamenná deska MOTIV TÓRY        | kus | 1,00000     |  | Vlastní   |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kamenické   |     | 1,00000     |  |           |
| 67              | 7829903Rpol  | KA03 D+M Blok kamenný - 7 bloků, celk.délka cca    | kus | 1,00000     |  | Vlastní   |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kamenické   |     | 1,00000     |  |           |
| 68              | 7829904Rpol  | KA04 D+M Blok kamenný - výška 50cm, dl. 300-       | kus | 7,00000     |  | Vlastní   |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - kamenické   |     | 7,00000     |  |           |
| 69              | 998782201R00 | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m     | %   | 4 446,67250 |  | RTS 24/ I |
| <b>Díl: 799</b> |              | <b>Ostatní výrobky</b>                             |     |             |  |           |
| 70              | 79901Rpol    | P01 D+M Plastová popelnice na tříděný,směsný       | kus | 11,00000    |  | Vlastní   |
|                 |              | Včetně dopravy na stavbu.                          |     |             |  |           |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - nábytku pro |     | 11,00000    |  |           |
| 71              | 79904Rpol    | L01 D+M Lavice dl.200cm, vč.4ks chem.kotev         | kus | 12,00000    |  | Vlastní   |
|                 |              | Včetně dopravy na stavbu.                          |     |             |  |           |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - nábytku pro |     | 12,00000    |  |           |
| 72              | 79906Rpol    | O1 D+M Kašna (pítka) + odkápací rošt 72/30/101cm   | kus | 1,00000     |  | Vlastní   |
|                 |              | Včetně dopravy na stavbu.                          |     |             |  |           |
|                 |              | viz podrobný popis ve výpisu výrobků - O1 : 1      |     | 1,00000     |  |           |
| 73              | 998799201R00 | Přesun hmot pro ostatní výrobky, výšky do 6 m      | %   | 2 729,12000 |  | Vlastní   |
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                          |     |             |  |           |
| 74              | 71101Rpol    | D+M Hydroizolační nátěr, včetně systémové          | m2  | 13,20000    |  | Vlastní   |
|                 |              | pod kolumbária :                                   |     |             |  |           |
|                 |              | 6,6*0,4*5                                          |     | 13,20000    |  |           |
| 75              | 71101Rpol    | D+M Hydroizolační PVC fólie tl.1,5mm podél soklů   | m2  | 35,00000    |  | Vlastní   |
|                 |              | podél kolumbárií : 6,6*2*5*0,5+0,4*2*5*0,5         |     | 35,00000    |  |           |
| 76              | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m   | %   | 578,40      |  | RTS 24/ I |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>3 564 878,01</b> |
|---------------|---------------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova  
Objekt: 10 - Přípojka vodovodu a areálový vodovod - 2.podetapa

|              |                |        |             |
|--------------|----------------|--------|-------------|
| KSO:         |                | CC-CZ: |             |
| Místo:       | Sokolov        | Datum: | 16. 1. 2024 |
| Zadavatel:   |                | IČ:    |             |
|              | Město Sokolov  | DIČ:   |             |
| Zhotovitel:  |                | IČ:    | #REF!       |
|              |                | DIČ:   | #REF!       |
| Projektant:  |                | IČ:    |             |
|              | Stejskal Pavel | DIČ:   |             |
| Zpracovatel: |                | IČ:    |             |
|              | Milan Hájek    | DIČ:   |             |
| Poznámka:    |                |        |             |

|              |            |
|--------------|------------|
| Materiál     | 216 952,20 |
| Montáž       | 169 187,00 |
| Cena bez DPH | 386 139,20 |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 386 139,20  | 21,00%     | 81 089,23 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 467 228,43 |
|------------|-------|------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova  
Objekt: 10 - Přípojka vodovodu a areálový vodovod - 2.podetapa

|             |               |              |                |
|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Místo:      | Sokolov       | Datum:       | 16. 1. 2024    |
| Zadavatel:  | Město Sokolov | Projektant:  | Stejskal Pavel |
| Zhotovitel: |               | Zpracovatel: | Milan Hájek    |

| Kód dílu - Popis         | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 216 952,20     | 169 187,00   | 386 139,20        |

HSV - Práce a dodávky HSV

|                          |
|--------------------------|
| 1 - Zemní práce          |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 8 - Trubní vedení        |
| 998 - Přesun hmot        |

PSV - Práce a dodávky PSV

|                                        |
|----------------------------------------|
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |
|----------------------------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova

Objekt:

10 - Přípojka vodovodu a areálový vodovod - 2.podetapa

Místo:

Sokolov

Datum:

16. 1. 2024

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Stejskal Pavel

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Milan Hájek

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ     | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                         |     |           |                                                                                                           |        |          |                   |                 |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                      |     |           |                                                                                                           |        |          |                   |                 |                   |                 |
| D 1 Zemní práce                                |     |           |                                                                                                           |        |          |                   |                 |                   |                 |
| 1                                              | K   | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně  | m3     | 61,920   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86*0,6*1,2                                  |     |           |                                                                                                           |        | 61,920   |                   |                 |                   |                 |
| 2                                              | K   | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                      | m3     | 4,050    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 1,5*1,5*1,8                                 |     |           |                                                                                                           |        | 4,050    |                   |                 |                   |                 |
| 3                                              | K   | 139001101 | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                              | m3     | 15,000   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 4                                              | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3     | 61,920   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 5                                              | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                              | m3     | 61,920   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 6                                              | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                | t      | 123,840  |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 61,92*2 *Přepočtené koeficientem množství   |     |           |                                                                                                           |        | 123,840  |                   |                 |                   |                 |
| 7                                              | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                           | m3     | 36,120   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86*0,6*(1,2-0,1-0,4)                        |     |           |                                                                                                           |        | 36,120   |                   |                 |                   |                 |
| 8                                              | M   | 58331200  | šterkopisek netříděný                                                                                     | t      | 72,240   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 36,12*2 *Přepočtené koeficientem množství   |     |           |                                                                                                           |        | 72,240   |                   |                 |                   |                 |
| 9                                              | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                           | m3     | 20,640   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86*0,6*0,4                                  |     |           |                                                                                                           |        | 20,640   |                   |                 |                   |                 |
| 10                                             | M   | 58331200  | šterkopisek netříděný                                                                                     | t      | 39,216   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 20,64*1,9 *Přepočtené koeficientem množství |     |           |                                                                                                           |        | 39,216   |                   |                 |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce                       |     |           |                                                                                                           |        |          |                   |                 |                   |                 |
| 11                                             | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                              | m3     | 5,160    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86*0,6*0,1                                  |     |           |                                                                                                           |        | 5,160    |                   |                 |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení                              |     |           |                                                                                                           |        |          |                   |                 |                   |                 |
| 12                                             | K   | 85-1      | Šachtička pro kulový ventil                                                                               | kus    | 4,000    |                   |                 |                   |                 |
| 13                                             | K   | 85-2      | Zrušení starých šachet vodovodu                                                                           | ---    | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| 14                                             | K   | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm                    | m      | 86,000   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 27,5 *vřetev A - suchovod                   |     |           |                                                                                                           |        | 27,500   |                   |                 |                   |                 |
| VV 58,5 *vřetev D                              |     |           |                                                                                                           |        | 58,500   |                   |                 |                   |                 |
| 15                                             | M   | 28613170  | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm                                             | m      | 90,300   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86*1,05 *Přepočtené koeficientem množství   |     |           |                                                                                                           |        | 90,300   |                   |                 |                   |                 |
| 16                                             | K   | 877161101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                 | kus    | 5,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 17                                             | M   | 28615969  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm                                                                    | kus    | 5,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 18                                             | K   | 877161112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                              | kus    | 3,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 19                                             | M   | 28653052  | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm                                                                           | kus    | 3,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 20                                             | K   | 891181111 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40                                                            | kus    | 1,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 21                                             | M   | 42221550  | šoupátko zemní PN16 DN 32                                                                                 | kus    | 1,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 22                                             | K   | 891161321 | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"                 | kus    | 1,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 23                                             | M   | 42201     | souprava zemní DN 32 s kohoutem Rd 1,25m                                                                  | kus    | 1,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 24                                             | K   | 892-1     | Zkouška průchodnost potrubí                                                                               | soubor | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| 25                                             | K   | 892-2     | Odběr vzorků pitné vody                                                                                   | soubor | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| 26                                             | K   | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                                  | m      | 86,000   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 27                                             | K   | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80                                                                    | m      | 86,000   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 28                                             | K   | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                   | kus    | 1,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 29                                             | M   | 42291352  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                              | kus    | 1,000    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| 30                                             | K   | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                                | m      | 86,000   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86                                          |     |           |                                                                                                           |        | 86,000   |                   |                 |                   |                 |
| 31                                             | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                                        | m      | 86,000   |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 86                                          |     |           |                                                                                                           |        | 86,000   |                   |                 |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                              |     |           |                                                                                                           |        |          |                   |                 |                   |                 |
| 32                                             | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                    | t      | 0,552    |                   |                 |                   | CS ÚRS 2023 02  |

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |
|---|-----|---------------------|

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| D | OST | Ostatní |
|---|-----|---------|

|    |   |           |                   |     |       |  |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|--|--|--|--|
| 33 | K | 999-DIO-1 | Dopravní opatření | --- | 1,000 |  |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------|-----|-------|--|--|--|--|

Stavba: SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA – 1.etapa  
Objekt: **1.2-2 - Komunikace - Podetapa 2**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
**Město Sokolov**

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:  
Zítek

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2. 10. 2024

|Č:

DIČ:

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

#REF!

DIČ: #REF!

1Ĉ:

**DIČ:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 3 667 100,29 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 3 667 100,29 | 21,00%     | 770 091,06 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 4 437 191,35 |
|------------|-------|--------------|

Stavba: SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA – 1.etapa  
Objekt: **1.2-2 - Komunikace - Podetapa 2**

Místo: **Město Sokolov**

Datum: 2. 10. 2024

Projektant:  
Zpracovatel: Zítek

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem | 3 667 100,29 |
|-----------------------|--------------|

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - Zemní práce

## 2 - Zakládání

## 5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Stavba: SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA – 1.etapa  
Objekt: **1.2-2 - Komunikace - Podetapa 2**

Místo: \_\_\_\_\_  
Zadavatel: **Město Sokolov**  
Zhotovitel: \_\_\_\_\_

Datum: 2. 10. 2024

Projektant: \_\_\_\_\_  
Zpracovatel: Zítek

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Náklady soupisu celkem | 3 667 100.29 |
|------------------------|--------------|

|   |     |                     |              |
|---|-----|---------------------|--------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 3 667 100,29 |
|---|-----|---------------------|--------------|

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| D | 1 | Zemní práce |
|---|---|-------------|

|   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1 | K  | 113106123  | <p><b>Rozebrání dlaždek ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně</b></p> <p>Rozebrání dlaždek komunikací pro pěší s přemístěním nátoku na sklozku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s výškovým rozdílem do 0,3 m</p> <p><a href="https://podzimsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123">https://podzimsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123</a></p> <p>Přemístění k původci: <a href="#">přemístění k původci</a></p>    | m2 | 275,000 |  |  |
|   | pp | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | p  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | VV |            | 82+84+109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 275,000 |  |  |
| 2 | K  | 113204111  | <p><b>Vytřhání obrub záhonových</b></p> <p>Vytřhání obrub s vyhodaním kůle, s přemístěním nátoku na sklozku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s výškovým rozdílem do 0,3 m</p> <p><a href="https://podzimsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111">https://podzimsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111</a></p> <p>Přemístění k původci: <a href="#">přemístění k původci</a></p>                                                | m  | 162,000 |  |  |
|   | pp | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | p  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | VV |            | 51+64+47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 162,000 |  |  |
| 3 | K  | 122252205  | <p><b>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně</b></p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3</p> <p><a href="https://podzimsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205">https://podzimsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205</a></p> <p>Přemístění k původci: <a href="#">přemístění k původci</a></p> | m3 | 695,477 |  |  |
|   | pp | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | p  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | VV |            | K5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |
|   | VV |            | 0.4*68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 27,200  |  |  |
|   | VV |            | K6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |
|   | VV |            | 0.35*(85.5+22+145.5+232*0.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 112,910 |  |  |
|   | VV |            | K7+K7.1 - nově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |  |
|   | VV |            | 0.35*(27.5+20.5+66*0.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,420  |  |  |
|   | VV |            | K7 slávyajci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |

|    |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
|    | VV         | 0,29*2,25*46,6                                                                                                                              |                                                                                                                         |    | 30,407    |  |  |
|    | VV         | K8                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,35*(40,6+42*0,2)                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 17,150    |  |  |
|    | VV         | K9                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,45*(470+44+(343+35)*0,3)                                                                                                                  |                                                                                                                         |    | 282,330   |  |  |
|    | VV         | K10                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,35*(86+86*0,2)                                                                                                                            |                                                                                                                         |    | 36,120    |  |  |
|    | VV         | K11                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,35*(81+81*0,2)                                                                                                                            |                                                                                                                         |    | 34,020    |  |  |
|    | VV         | Plocha pro odpad: nádoby                                                                                                                    |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,35*(2,2+2,2+1,8+0,4+3,2+2,2)                                                                                                              |                                                                                                                         |    | 4,200     |  |  |
|    | VV         | sečená travnatá cesta                                                                                                                       |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,25*366                                                                                                                                    |                                                                                                                         |    | 91,500    |  |  |
|    | VV         | plocha kolem "nová kolumbária"                                                                                                              |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,35*108                                                                                                                                    |                                                                                                                         |    | 37,800    |  |  |
|    | VV         | vsak: plocha                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 0,35*1,2                                                                                                                                    |                                                                                                                         |    | 0,420     |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 695,477   |  |  |
| 4  | K          | 162751117                                                                                                                                   | Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 695,477   |  |  |
|    | PP         | Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na odkrytém oprávněním prostředků, bez naložení výkopku, avšak se složením desek          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | P          | Převážně k průvodu                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
| 5  | K          | 162751119                                                                                                                                   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 695,477   |  |  |
|    | PP         | Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na odkrytém oprávněním prostředků, bez naložení výkopku, avšak se složením desek          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
| 6  | K          | 171201231                                                                                                                                   | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                               | t  | 1 147,537 |  |  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zahrnutého do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04    |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 695,477*1,65                                                                                                                                |                                                                                                                         |    | 1 147,537 |  |  |
| 7  | K          | 181152302                                                                                                                                   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                              | m2 | 1 920,650 |  |  |
|    | PP         | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                      |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K5                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 68,000    |  |  |
|    | VV         | 68                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K6                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (85,5+22+145,5+232*0,3)                                                                                                                     |                                                                                                                         |    | 322,600   |  |  |
|    | VV         | K7+K7.1                                                                                                                                     |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (27,5+20,5+66*0,2)+2,25*46,6                                                                                                                |                                                                                                                         |    | 166,050   |  |  |
|    | VV         | K8                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (40,6+42*0,2)                                                                                                                               |                                                                                                                         |    | 49,000    |  |  |
|    | VV         | K9                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (470+44+(343+35)*0,3)                                                                                                                       |                                                                                                                         |    | 627,400   |  |  |
|    | VV         | K10                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (86+86*0,2)                                                                                                                                 |                                                                                                                         |    | 103,200   |  |  |
|    | VV         | K11                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (81+81*0,2)                                                                                                                                 |                                                                                                                         |    | 97,200    |  |  |
|    | VV         | Plocha pro odpad: nádoby                                                                                                                    |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (2,2+2,2+1,8+0,4+3,2+2,2)                                                                                                                   |                                                                                                                         |    | 12,000    |  |  |
|    | VV         | sečená travnatá cesta                                                                                                                       |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 366                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 366,000   |  |  |
|    | VV         | plocha kolem "nová kolumbária"                                                                                                              |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 108                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 108,000   |  |  |
|    | VV         | vsak: plocha                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 1,2                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 1,200     |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 1 920,650 |  |  |
| 8  | K          | 181351003                                                                                                                                   | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                               | m2 | 366,000   |  |  |
|    | PP         | Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm            |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | P          | Převážně k průvodu                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
| 9  | M          | 10371R                                                                                                                                      | HUMUSOVÁ ZEMINA (40 %) SE ŠTĚRKEM FR. 16/32 (60%) (VEVÁLCOVANÝM PO OSETI)                                               | m3 | 10,980    |  |  |
|    | PP         | HUMUSOVÁ ZEMINA (40 %) SE ŠTĚRKEM FR. 16/32 (60%) (VEVÁLCOVANÝM PO OSETI)                                                                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 366,000*0,03                                                                                                                                |                                                                                                                         |    | 10,980    |  |  |
|    | D          | 2                                                                                                                                           | Zakládání                                                                                                               |    |           |  |  |
| 10 | K          | 291111111                                                                                                                                   | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm                                                              | m3 | 9,000     |  |  |
|    | PP         | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s zhutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm                                              |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111111</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | P          | Převážně k průvodu                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 60*0,15                                                                                                                                     |                                                                                                                         |    | 9,000     |  |  |
|    | D          | 5                                                                                                                                           | Komunikace pozemní                                                                                                      |    |           |  |  |
| 11 | K          | 564760101                                                                                                                                   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm                                            | m2 | 366,000   |  |  |
|    | PP         | Podklad ze štěrku z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy je rovněž do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760101</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | sečená travnatá cesta                                                                                                                       |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 366                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 366,000   |  |  |
| 12 | K          | 564761101                                                                                                                                   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm                                            | m2 | 109,200   |  |  |
|    | PP         | Podklad ze štěrku z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy je rovněž do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | plocha kolem "nová kolumbária"                                                                                                              |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 108                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 108,000   |  |  |
|    | VV         | vsak: plocha                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 1,2                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 1,200     |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 109,200   |  |  |
| 13 | K          | 564851111                                                                                                                                   | Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                       | m2 | 68,000    |  |  |
|    | PP         | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                 |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K5                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 68,000    |  |  |
|    | VV         | 68                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 68,000    |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 68,000    |  |  |
| 14 | K          | 564861111                                                                                                                                   | Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                       | m2 | 1 377,450 |  |  |
|    | PP         | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                 |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K6                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 322,600   |  |  |
|    | VV         | (85,5+22+145,5+232*0,3)                                                                                                                     |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K7+K7.1                                                                                                                                     |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (27,5+20,5+66*0,2)+2,25*46,6                                                                                                                |                                                                                                                         |    | 166,050   |  |  |
|    | VV         | K8                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (40,6+42*0,2)                                                                                                                               |                                                                                                                         |    | 49,000    |  |  |
|    | VV         | K9                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (470+44+(343+35)*0,3)                                                                                                                       |                                                                                                                         |    | 627,400   |  |  |
|    | VV         | K10                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (86+86*0,2)                                                                                                                                 |                                                                                                                         |    | 103,200   |  |  |
|    | VV         | K11                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (81+81*0,2)                                                                                                                                 |                                                                                                                         |    | 97,200    |  |  |
|    | VV         | Plocha pro odpad: nádoby                                                                                                                    |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | (2,2+2,2+1,8+0,4+3,2+2,2)                                                                                                                   |                                                                                                                         |    | 12,000    |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 1 377,450 |  |  |
| 15 | K          | 591111111                                                                                                                                   | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                           | m2 | 630,300   |  |  |
|    | PP         | Kladení dlažby z kostek s provedením rozvodu tl. 50 mm, s vyplněním spár, s výložitím odstavěním a se shrnutím předvytvořeného nastavení na |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111</a>                   |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | P          | Převážně k průvodu                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K6                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 152,900   |  |  |
|    | VV         | 22+145,5-146*0,1                                                                                                                            |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K9                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 470+44-(343+35)*0,1                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 476,200   |  |  |
|    | VV         | vsak: plocha                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 1,2                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 1,200     |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 630,300   |  |  |
| 16 | M          | 58381007                                                                                                                                    | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                | m2 | 314,550   |  |  |
|    | PP         | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                    |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 630,3-315,75                                                                                                                                |                                                                                                                         |    | 314,550   |  |  |
| 17 | M          | 583810R                                                                                                                                     | hranol štipaný dlažební žula 10/10/50 - 70                                                                              | m2 | 315,750   |  |  |
|    | PP         | hranol štipaný dlažební žula 10/10/50 - 70                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | vsak: plocha - typ D                                                                                                                        |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 1,2                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 1,200     |  |  |
|    | VV         | dlažba typ B (50% plochy hranolů)                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K6                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | 152,900   |  |  |
|    | VV         | 22+145,5-146*0,1                                                                                                                            |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | K9                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |  |  |
|    | VV         | 470+44-(343+35)*0,1                                                                                                                         |                                                                                                                         |    | 476,200   |  |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    | 630,300   |  |  |
|    | VV         | -0,5*(152,9+476,2)                                                                                                                          |                                                                                                                         |    | -314,550  |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    | 315,750   |  |  |
| 18 | K          | 591211111                                                                                                                                   | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                          | m2 | 518,230   |  |  |



## Položkový soupis prací

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova - 1.etapa, podetapa 2, D.1.4. Elektroinsta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                       | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| Díl:          | M21           | Elektromontáže                                      |        |           |           |                   |
| 1             | 210191541RV1  | Montáž pilíře se zásuvkovým rozvaděčem              | kus    | 2,00000   |           |                   |
| 2             | 35715103R     | Rozvaděče ZR7 a 8, dle výkresu D.1.4.5, vč.         | kus    | 2,00000   |           |                   |
| 3             | 210010123R00  | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm    | m      | 136,00000 |           |                   |
| 4             | 3457114700R   | Trubka kabelová chránička ohebná z HDPE d40mm,      | m      | 136,00000 |           |                   |
| 5             | 210100251R00  | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2    | kus    | 5,00000   |           |                   |
| 6             | 210100003R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2    | kus    | 20,00000  |           |                   |
| 7             | 210220022R00  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm          | m      | 83,00000  |           |                   |
| 8             | 35441100R     | Drát pozinkovaný FeZn D8 mm 1m=0,4kg                | kg     | 33,00000  |           |                   |
| 9             | 210810013R00  | Kabel CYKY-J 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený         | m      | 174,00000 |           |                   |
| 10            | 34111076R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2       | m      | 174,00000 |           |                   |
| 11            | 210204002R00  | Přeložení stávajícího stožáru VO                    | kus    | 1,00000   |           |                   |
| 12            | 210202030RV1  | Montáž stáv.svítidla na, přeložený stožár VO        | kus    | 1,00000   |           |                   |
| 13            | 210810013R00  | Přeložení stávajícího kabelu                        | m      | 6,00000   |           |                   |
| 14            | 005231010R    | Revize                                              | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| Díl:          | M46           | Zemní práce při montážích                           |        |           |           |                   |
| 15            | 460082010RV1  | Betonový základ stožáru VO 5m, d600mm x 850mm,      | kus    | 1,00000   |           |                   |
| 16            | 460070131R00  | Jáma pro montáž pilíře s rozvaděčem                 | kus    | 2,00000   |           |                   |
| 17            | 460200303R00  | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3                 | m      | 97,00000  |           |                   |
| 18            | 460200163R00  | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                  | m      | 31,00000  |           |                   |
| 19            | 460420361RV1  | Zřízení pískového lože, 8cm,pod i nad kabelem, bez  | m      | 128,00000 |           |                   |
| 20            | 460490012RT1  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka | m      | 128,00000 |           |                   |
| 21            | 460570283R00  | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním   | m      | 97,00000  |           |                   |
| 22            | 460570143R00  | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním  | m      | 31,00000  |           |                   |
| <b>CELKEM</b> |               |                                                     |        |           |           | <b>582 150,00</b> |

Zemní práce neobsahují finální úpravu povrchů nad výkopy. Ta bude řešena ve stavební části obnovy hřbitova.

|                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Akce: SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1. ETAPA</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Objekt: D.1.5 VEGETACE</b>                                 |  |  |  |  |  |
|                                                               |  |  |  |  |  |

#### STROMY

| <b>Cena celkem za výsadbu stromů bez DPH (URS/RTS)</b> |             |                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| PČ                                                     | Kód         | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 1                                                      | 183101221   | Jamky pro výsadbu s 50% výměnou půdy horniny tř 1-4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (včetně dodávky substrátu)          | ks | 8,00     |              |                   |
| 2                                                      | 184102116   | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,8 m                                           | ks | 8,00     |              |                   |
| 3                                                      | Specifikace | Betula utilis - bříza himalájská; vícekmén, 250-300 cm, s balem                                                               | ks | 7,00     |              |                   |
| 4                                                      | Specifikace | Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - jasan ztepilý; ok 12/14, s balem                                                              | ks | 1,00     |              |                   |
| 5                                                      | 184816111   | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici včetně dodávky hnojiva (tabletové hnojivo, pomalu rozpustné) | ks | 8,00     |              |                   |
| 6                                                      | R           | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5, zamulčování mísy vč. materiálu tl. 0,1m             | ks | 8,00     |              |                   |
| 7                                                      | R           | Řez stromu výchovný stromů výšky přes 4 do 6 m                                                                                | ks | 8,00     |              |                   |
| 8                                                      | R           | Ukotvení kmene dřevin dvěma nebo jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m, upevnění stromů úvazkem                                | ks | 8,00     |              |                   |
| 9                                                      | Specifikace | Kůl s korunkou a špicí, průměr 10 cm, délka 300cm, 2ks nebo 1ks/strom                                                         | ks | 9,00     |              |                   |
| 10                                                     | Specifikace | Stromový úvazek PE                                                                                                            | m  | 16,00    |              |                   |
|                                                        |             | 2m / strom                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 11                                                     | R           | Zhotovení obalu z rákosové rohože v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5                                                      | m2 | 1,00     |              |                   |
|                                                        |             | 0,5*1,8*1                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| 12                                                     | Specifikace | Rákosová rohož                                                                                                                | m2 | 1,00     |              |                   |
| 13                                                     | R           | Voda pro závlahu, vč. dopravy (80l/strom) (stromy s balem)                                                                    | m3 | 0,64     |              |                   |
|                                                        |             | 8*80*0,001                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 14                                                     | R           | Zřízení ochranného nátěru kmene stromu po celé výšce, vícekmén, 250-300 cm, vč. materiálu                                     | ks | 7,00     |              |                   |

#### KEŘE - STŘÍHANÝ PLŮTEK

| <b>Cena celkem za výsadbu keřů bez DPH (URS/RTS)</b> |           |                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| PČ                                                   | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 1                                                    | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko (včetně dodávky totálního systémového herbicidu (40ml/10l/100m2) | m2 | 345,00   |              |                   |
|                                                      |           | 345                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 2                                                    |           | Odstranění travního drnu v rovině a svahu do 1:5                                                                                           | m2 | 345,00   |              |                   |
|                                                      |           | 345                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 3                                                    | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5                                                                                           | m2 | 345,00   |              |                   |
|                                                      |           | 345                                                                                                                                        |    |          |              |                   |

|    |             |                                                                                                                             |    |        |  |  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 4  |             | Rozprostření substrátu tl. vrstvy 15 cm v rovině a svahu 1:5                                                                | m2 | 345,00 |  |  |
|    |             | 345                                                                                                                         |    |        |  |  |
| 5  |             | Substrát zahradnický VL                                                                                                     | m3 | 52,00  |  |  |
|    |             | 345*0,15                                                                                                                    |    |        |  |  |
| 6  | 183104231   | Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,5 m šířky přes 0,4 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 | m  | 696,00 |  |  |
| 7  | R           | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do rýhy se zalitím v rovině a svahu do 1:5                                      | m  | 696,00 |  |  |
| 8  | Specifikace | Carpinus betulus, habr obecný - předpěstované dílce, výška 100-120 cm, dl. 1m                                               | m  | 214,00 |  |  |
|    |             | poznámka: po založení bude plůtek neprůhledný z boku                                                                        |    |        |  |  |
| 9  | Specifikace | Ligustrum vulgare 'Atrovirens', ptačí zob obecný - předpěstované dílce, výška 100-120 cm, dl. 1m                            | m  | 141,00 |  |  |
|    |             | poznámka: po založení bude plůtek neprůhledný z boku                                                                        |    |        |  |  |
| 10 | Specifikace | Taxus x media, tis prostřední - předpěstované dílce, výška 100-120 cm, dl. 1m                                               | m  | 341,00 |  |  |
|    |             | poznámka: po založení bude plůtek neprůhledný z boku                                                                        |    |        |  |  |
| 11 | R           | Hnojení předpěstovaných dílců, vč. materiálu (tabletové hnojivo, postupné uvolňování živin)                                 | m  | 696,00 |  |  |
|    |             | 5x tableta na bm                                                                                                            |    |        |  |  |
| 12 | 184911421   | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                                                 | m2 | 345,00 |  |  |
|    |             | 345                                                                                                                         |    |        |  |  |
| 13 | 10391100    | kůra mulčovací VL                                                                                                           | m3 | 34,50  |  |  |
|    |             | 345*01                                                                                                                      |    |        |  |  |
| 14 | 184801131   | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5                                                           | m2 | 345,00 |  |  |
|    |             | 345                                                                                                                         |    |        |  |  |
| 15 | R           | Voda pro zálivku, vč. dopravy (50l/m2)                                                                                      | m3 | 17,40  |  |  |
|    |             | 50 l / m2                                                                                                                   |    |        |  |  |
|    |             | 345*50*0,001                                                                                                                |    |        |  |  |

## VYTRVALÉ BYLINY

|    | <b>Cena celkem za výsadbu vytrvalých bylin bez DPH (URS/RTS)</b> |                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| PČ | Kód                                                              | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 1  | 184802111                                                        | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko (včetně dodávky totálního systémového herbicidu (40ml/10l/100m2) | m2 | 795,00   |              |                   |
|    |                                                                  | 783+12                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| 2  |                                                                  | Rozprostření substrátu tl. vrstvy 25-30 cm v rovině a svahu 1:5                                                                            | m2 | 795,00   |              |                   |
|    |                                                                  | 783+12                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| 3  |                                                                  | Substrát zahradnický VL                                                                                                                    | m3 | 238,50   |              |                   |
|    |                                                                  | 795*0,3                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 4  | 183403153                                                        | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                             | m2 | 795,00   |              |                   |

|    |             |                                                                                                                                                                    |    |          |  |  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
|    |             | 795                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| 5  | 184802111   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (včetně dodávky totálního systémového herbicidu (40ml/10l/100m2) | m2 | 795,00   |  |  |
|    |             | 795                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| 6  | 183101111R  | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, rovina/svah 1:5                                                                                                           | ks | 7 155,00 |  |  |
| 7  | 183204115   | Výsadba květin hrnkových D květináče 120 mm                                                                                                                        | ks | 7 155,00 |  |  |
| 8  | Specifikace | Vinca minor -barvínek menší, kontejnerované (K9)                                                                                                                   | ks | 7 155,00 |  |  |
| 9  |             | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy, plošně včetně dodávky hnojiva                                                                                                | m2 | 795,00   |  |  |
| 10 | R           | Zalítí rostlin vodou, plocha přes 20m2                                                                                                                             | m3 | 39,75    |  |  |
|    |             | 50l / m2<br>795*50*0,001                                                                                                                                           |    |          |  |  |
| 11 | R           | Voda pro zálivku, vč. dopravy (50l/m2)                                                                                                                             | m3 | 39,75    |  |  |
|    |             | 50l / m2<br>795*50*0,001                                                                                                                                           |    |          |  |  |

#### INTENZIVNÍ TRÁVNÍK - PARKOVÝ

|    | <b>Cena celkem za založení parkového trávníku bez DPH (URS/RTS)</b> |                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| PČ | Kód                                                                 | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 1  | 184802111                                                           | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (včetně dodávky totálního systémového herbicidu (40ml/10l/100m2) | m2 | 649      |              |                   |
|    |                                                                     | 649                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 2  | 183403113                                                           | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                   | m2 | 649      |              |                   |
|    |                                                                     | 649                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 3  | 183403114                                                           | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                             | m2 | 649      |              |                   |
|    |                                                                     | 649                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 4  |                                                                     | Rozprostření substrátu tl. vrstvy do 20 cm v rovině a svahu 1:5                                                                                                    | m2 | 649      |              |                   |
|    |                                                                     | 649                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 5  |                                                                     | Substrát zahradnický VL                                                                                                                                            | m3 | 130      |              |                   |
|    |                                                                     | 649*0,2                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| 6  | 183403153                                                           | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                     | m2 | 3811     |              |                   |
|    |                                                                     | 649+3162                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 7  | 184802111                                                           | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (včetně dodávky totálního systémového herbicidu (40ml/10l/100m2) | m2 | 649      |              |                   |
|    |                                                                     | 649                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 8  | 181451131                                                           | Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                     | m2 | 3811     |              |                   |
|    |                                                                     | 649+3162,33                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |

|    |             |                                                                                                  |                |         |  |  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| 9  | Specifikace | Dodávka travní směsi parkové ( 30g/m2, 3811 m2)                                                  | kg             | 114,3   |  |  |
| 10 | 185802113   | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                   | t              | 0,02    |  |  |
|    |             | 5g/m2<br>(3162+649)*5*0,001*0,001                                                                |                |         |  |  |
| 11 | Specifikace | umělé trávníkové hnojivo                                                                         | kg             | 19,1    |  |  |
|    |             | 5g/m2<br>(3162+649)*0,005                                                                        |                |         |  |  |
| 12 | 185803211   | Uválcování trávníku v rovině a ve svahu do 1:5                                                   | m2             | 3811    |  |  |
|    |             | 3811                                                                                             |                |         |  |  |
| 13 | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                           | m3             | 76,220  |  |  |
|    |             | 20l / m2<br>(3162+649)*20*0,001                                                                  |                |         |  |  |
| 14 | 111104211   | Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5                           | m2             | 3811    |  |  |
|    |             | 3811                                                                                             |                |         |  |  |
| 15 | R           | Voda pro zálivku, vč. dopravy                                                                    | m3             | 76,22   |  |  |
|    |             | 20l / m2<br>(3162+649)*20*0,001                                                                  |                |         |  |  |
| 16 | 182303111   | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 | m <sup>2</sup> | 3162,00 |  |  |
| 17 | R           | lehká písčitá zemina                                                                             | m <sup>3</sup> | 63,25   |  |  |
|    |             | 0,02*3162                                                                                        |                |         |  |  |

|                                            |                               |                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| ROZVOJOVÁ PÉČE                             |                               |                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| STROMY                                     |                               |                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| Rozvojová péče pro 8 ks stromů na tři roky |                               |                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                            | Cena celkem bez DPH (URS/RTS) |                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| PČ                                         | Kód                           | Popis                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 1                                          | Specializace                  | Odstranění obalu kmene z juty (rákosu) v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km a se složením, 1x opakování | ks | 1,00     |              |                   |
| 2                                          | 184911111                     | Znovuvázání dřeviny ke kůlům                                                                                                                                          | ks | 1,00     |              |                   |
| 3                                          | Specifikace                   | Stromový úvazek PE                                                                                                                                                    | m  | 2,00     |              |                   |
| 4                                          | 184806113                     | Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 6m                                                                                                                       | ks | 8,00     |              |                   |
|                                            |                               | pozn. výchovný řez                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 5                                          | 185802114                     | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                                                                          | t  | 0,0004   |              |                   |
| 6                                          | Specializace                  | Tabletové hnojivo, postupně rozpustné                                                                                                                                 | ks | 8,00     |              |                   |
| 7                                          | 185804312                     | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                | m3 | 1,54     |              |                   |
|                                            |                               | 8*(10+8+6)*80)*0,001(1. rok 10*80l, 2. rok 8*80l, 3. rok 6*80l)                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 8                                          | R                             | Voda pro závlivku, vč. dopravy                                                                                                                                        | m3 | 1,54     |              |                   |
| 9                                          | R                             | Kontrola úvazků a kotvení s výměnou kůlů, vypleťí a doplnění mulče (6x za tři roky)                                                                                   | ks | 48,00    |              |                   |
| 8*6                                        |                               |                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |

| KEŘE                                            |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Rozvojová péče pro stříhaný plůtek na tři roky  |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| Cena celkem bez DPH (URS/RTS)                   |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| PČ                                              | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 1                                               | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                          | m3 | 261,00   |              |                   |
|                                                 |           | 50 l / m2                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                                 |           | 345*50*5*3*0,001                                                                                |    |          |              |                   |
| 2                                               | 184803112 | Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km          | m2 | 5 011,20 |              |                   |
|                                                 |           | "3x"                                                                                            |    |          |              |                   |
|                                                 |           | 696*2,4*3                                                                                       |    |          |              |                   |
| 3                                               | R         | Voda pro zálivku, vč. dopravy                                                                   | m3 | 261,00   |              |                   |
|                                                 |           | 50 l / m2                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                                 |           | 345*50*5*3*0,001                                                                                |    |          |              |                   |
| 4                                               | R         | Vypleť a doplnění mulče (6x za tři roky)                                                        | m2 | 2 070,00 |              |                   |
|                                                 |           | 345*6                                                                                           |    |          |              |                   |
|                                                 |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| ZÁHONY VYTRVALÝCH BYLIN                         |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| Rozvojová péče pro trvalkové záhony na tři roky |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| Cena celkem bez DPH (URS/RTS)                   |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| PČ                                              | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 2                                               | 185804211 | Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5              | m2 | 4 770,00 |              |                   |
|                                                 |           | (6x za tři roky) 795*6                                                                          |    |          |              |                   |
| 3                                               | 185811111 | Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2 385,00 |              |                   |
|                                                 |           | (3x za tři roky) 795*3                                                                          |    |          |              |                   |
| 4                                               | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                          | m3 | 596,25   |              |                   |
|                                                 |           | "50 l / m2, (15x za tři roky)                                                                   |    |          |              |                   |
|                                                 |           | 795*50*5*3*0,001                                                                                |    |          |              |                   |
| 5                                               | R         | Voda pro zálivku, vč. dopravy                                                                   | m3 | 596,25   |              |                   |
|                                                 |           | "50 l / m2, (15x za tři roky)                                                                   |    |          |              |                   |
|                                                 |           | 795*50*5*3*0,001                                                                                |    |          |              |                   |
|                                                 |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| CELKEM                                          |           |                                                                                                 |    |          |              | 3 471 272,56      |

| PODETAPA 1. 2 |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    |          |             |               |                                             |                                                                           |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|----------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Číslo stromu  | Odborný název        | Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Výška (m) | Výška nasazení koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Vitalita | Zarostlost stv | Stabilita | Perspektiva | Plocha koruny (m2) | Zásah    | Cena celkem | Cena za zásah | Příplatek k řezu dřevin za ztížené podmínky | Poznámka                                                                  |
| 14            | <i>Tilia cordata</i> | 216              | 69                | 17        | 4,5                   | 10            | 4                  | 1        | 4              | 4         | c           | 170                | S-KPP    |             |               |                                             | centrální dutina rozsáhlá                                                 |
| 36            | <i>Tilia cordata</i> | 191              | 61                | 25        | 4                     | 11            | 4                  | 2        | 4              | 4         | c           | 275                | S-KPP    |             |               |                                             | defekt hlavního větvení                                                   |
| 41            | <i>Tilia cordata</i> | 128              | 41                | 19        | 5,5                   | 9             | 4                  | 1        | 4              | 4         | c           | 171                | S-KPP    |             |               |                                             | obnovy areálu a okolí hřbitova                                            |
| 71            | <i>Tilia cordata</i> | 163              | 52                | 19        | 3,5                   | 8             | 4                  | 2        | 3              | 4         | c           | 152                | S-KPP    |             |               |                                             | rozsáhlá centrální dutina                                                 |
| 73            | <i>Tilia cordata</i> | 311              | 99                | 21        | 6,5                   | 12            | 4                  | 1        | 4              | 3         | b           | 252                | S-KPP    |             |               |                                             | centrální dutina otevřená                                                 |
| 79            | <i>Tilia cordata</i> | 201              | 64                | 18        | 4,5                   | 12            | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 216                | S-KPP    |             |               |                                             | centrální dutina otevřená                                                 |
| 108           | <i>Tilia cordata</i> | 207              | 66                | 22        | 2,5                   | 9             | 4                  | 2        | 4              | 4         | c           | 198                | S-KPP    |             |               |                                             | centrální dutina otevřená                                                 |
| 109           | <i>Tilia cordata</i> | 210              | 67                | 23        | 5                     | 12            | 4                  | 2        | 4              | 4         | c           | 276                | S-KPP    |             |               |                                             | kmene                                                                     |
| 120           | <i>Tilia cordata</i> | 37               | 12                | 6         | 0,5                   | 4             | 2                  | 1        | 1              | 1         | c           | 24                 | S-KPP    |             |               |                                             | neperspektivní jedinec, špatný<br>pěstební tvar                           |
| 121           | <i>Tilia cordata</i> | 21               | 9                 | 6         | 0                     | 2             | 2                  | 1        | 1              | 1         | c           | 12                 | S-KPP    |             |               |                                             | odstranění z důvodu koncepční<br>obnovy areálu a okolí hřbitova           |
| 122           | <i>Tilia cordata</i> | 21               | 9                 | 6         | 0                     | 3             | 2                  | 1        | 1              | 1         | c           | 18                 | S-KPP    |             |               |                                             | odstranění z důvodu koncepční<br>obnovy areálu a okolí hřbitova           |
| 123           | <i>Tilia cordata</i> | 65               | 21                | 8         | 1,7                   | 6             | 3                  | 1        | 1              | 1         | a           | 48                 | S-RZ     |             |               |                                             |                                                                           |
| 124           | <i>Tilia cordata</i> | 91               | 29                | 12        | 1,7                   | 7             | 3                  | 1        | 1              | 1         | a           | 84                 | S-RZ     |             |               |                                             |                                                                           |
| 125           | <i>Tilia cordata</i> | 69               | 22                | 13        | 4                     | 7             | 3                  | 1        | 1              | 1         | a           | 91                 | S-RZ     |             |               |                                             |                                                                           |
| 126           | <i>Tilia cordata</i> | 62               | 20                | 12        | 2,5                   | 6             | 3                  | 1        | 1              | 1         | a           | 72                 | S-RZ     |             |               |                                             |                                                                           |
| 127           | <i>Tilia cordata</i> | 232              | 74                | 23        | 2                     | 12            | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 276                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 3x S-VDH |             |               |                                             | centrální dutina                                                          |
| 128           | <i>Tilia cordata</i> | 201              | 64                | 20        | 3                     | 11            | 4                  | 2        | 4              | 4         | b           | 220                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | S-RLLR   |             |               |                                             | centrální dutina otevřená                                                 |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             |                                                                           |
| 129           | <i>Tilia cordata</i> | 210              | 67                | 26        | 3                     | 12            | 4                  | 1        | 4              | 3         | b           | 312                | S-SSK    |             |               |                                             | centrální dutina                                                          |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             |                                                                           |
| 130           | <i>Tilia cordata</i> | 172              | 55                | 26        | 4                     | 9             | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 234                | S-KPP    |             |               |                                             | centrální dutina otevřená                                                 |
| 131           | <i>Tilia cordata</i> | 109              | 35                | 19        | 2,5                   | 5             | 4                  | 1        | 3              | 3         | c           | 95                 | S-KPP    |             |               |                                             | centrální dutina , nevhodný jedinec                                       |
| 132           | <i>Tilia cordata</i> | 153              | 49                | 22        | 5                     | 8             | 4                  | 1        | 3              | 4         | b           | 176                | S-KPP    |             |               |                                             | praskliny na kmeni                                                        |
| 133           | <i>Tilia cordata</i> | 106              | 34                | 20        | 3                     | 7             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 140                | S-SSK    |             |               |                                             | S-RLLR - lokální redukce větve s<br>defektem                              |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | S-RLLR   |             |               |                                             | centrální dutina                                                          |
| 134           | <i>Tilia cordata</i> | 160              | 51                | 22        | 4                     | 8             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 176                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
| 135           | <i>Tilia cordata</i> | 191              | 61                | 22        | 5                     | 9             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 198                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
| 136           | <i>Tilia cordata</i> | 150              | 48                | 21        | 5                     | 9             | 4                  | 1        | 2              | 3         | b           | 189                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
| 137           | <i>Tilia cordata</i> | 169              | 54                | 23        | 5                     | 8             | 4                  | 1        | 4              | 3         | b           | 184                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
| 138           | <i>Tilia cordata</i> | 128              | 41                | 24        | 5                     | 8             | 4                  | 1        | 2              | 2         | b           | 192                | S-RO     |             |               |                                             |                                                                           |
| 139           | <i>Tilia cordata</i> | 160              | 51                | 23        | 2                     | 9             | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 207                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             | odstranění břechanu do 3 m                                                |
| 140           | <i>Tilia cordata</i> | 172              | 55                | 26        | 6                     | 10            | 4                  | 1        | 2              | 2         | b           | 260                | S-SSK    |             |               |                                             | odstranění břechanu do 3 m                                                |
| 141           | <i>Tilia cordata</i> | 263              | 84                | 26        | 2                     | 13            | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 338                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             | odstranění břechanu do 3 m, S-VSV -<br>kontrola                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | S-VK     |             |               |                                             |                                                                           |
| 142           | <i>Tilia cordata</i> | 163              | 52                | 26        | 4                     | 10            | 4                  | 1        | 4              | 3         | b           | 260                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | S-RB     |             |               |                                             | odstranění břechanu do 3 m                                                |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             |                                                                           |
| 143           | <i>Tilia cordata</i> | 232              | 74                | 26        | 4                     | 10            | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 260                | S-KSP    |             |               |                                             | centrální dutina, odstranění<br>břechanu do 3 m                           |
| 144           | <i>Tilia cordata</i> | 285              | 89                | 26        | 5                     | 8             | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 208                | S-KSP    |             |               |                                             | parazitace - choros supinaty,<br>odstranění břechanu do 3 m               |
| 145           | <i>Tilia cordata</i> | 197              | 63                | 23        | 2,5                   | 10            | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 230                | S-SSK    |             |               |                                             | odstranění břechanu do 3 m                                                |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             |                                                                           |
| 146           | <i>Tilia cordata</i> | 169              | 54                | 20        | 4                     | 10            | 4                  | 1        | 2              | 2         | b           | 200                | S-RZ     |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 147           | <i>Tilia cordata</i> | 163              | 52                | 20        | 4                     | 8             | 4                  | 1        | 2              | 2         | b           | 160                | S-RZ     |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 148           | <i>Tilia cordata</i> | 207              | 66                | 25        | 4                     | 10            | 4                  | 2        | 3              | 3         | b           | 250                | S-RZ     |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 149           | <i>Tilia cordata</i> | 263              | 84                | 25        | 2                     | 11            | 4                  | 1        | 2              | 3         | a           | 275                | 3x S-VDH |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 150           | <i>Tilia cordata</i> | 188              | 60                | 22        | 5                     | 9             | 4                  | 1        | 4              | 3         | b           | 198                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 151           | <i>Tilia cordata</i> | 128              | 41                | 21        | 3                     | 7             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 147                | S-KSP    |             |               |                                             | centrální dutina otevřená,<br>odstranění břechanu do 4 m                  |
| 152           | <i>Tilia cordata</i> | 131              | 42                | 26        | 4                     | 5             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 130                | S-SSK    |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 153           | <i>Tilia cordata</i> | 169              | 54                | 22        | 6                     | 8             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 176                | S-SSK    |             |               |                                             |                                                                           |
|               |                      |                  |                   |           |                       |               |                    |          |                |           |             |                    | 1x S-VDH |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 154           | <i>Tilia cordata</i> | 194              | 62                | 26        | 2                     | 8             | 4                  | 1        | 4              | 4         | b           | 208                | S-KV     |             |               |                                             | naklon kmene, odstranění břechanu<br>do 4 m                               |
| 155           | <i>Tilia cordata</i> | 163              | 52                | 22        | 4                     | 8             | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 176                | S-SSK    |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 156           | <i>Tilia cordata</i> | 147              | 47                | 22        | 5                     | 10            | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 220                | S-SSK    |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 157           | <i>Tilia cordata</i> | 197              | 63                | 22        | 4                     | 12            | 4                  | 1        | 3              | 3         | b           | 264                | S-SSK    |             |               |                                             | odstranění břechanu do 4 m                                                |
| 158           | <i>Tilia cordata</i> | 179              | 57                | 19        | 3                     | 11            | 4                  | 2        | 3              | 3         | b           | 209                | S-KV     |             |               |                                             | centrální dutina, polovina koruny<br>odumřelá, odstranění břechanu do 4 m |

|             |                                                                                 |       |       |    |     |    |   |   |   |   |   |     |          |                 |  |  |                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-----|----|---|---|---|---|---|-----|----------|-----------------|--|--|-------------------------------------------------------|
| 159         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 210   | 67    | 23 | 6   | 7  | 4 | 1 | 4 | 3 | b | 161 | S-SSK    |                 |  |  | centrální dutina otevřená, odstranění břečťanu do 4 m |
| 160         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 147   | 47    | 23 | 4,5 | 7  | 4 | 1 | 3 | 3 | b | 161 | S-SSK    |                 |  |  | odstranění břečťanu do 4 m                            |
| 161         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 150   | 48    | 23 | 5   | 9  | 4 | 1 | 2 | 3 | b | 207 | S-SSK    |                 |  |  | vykonány kmen, odstranění břečťanu do 4 m             |
| 162         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 109   | 35    | 23 | 4,5 | 7  | 4 | 1 | 4 | 3 | b | 161 | S-KSP    |                 |  |  | centrální dutina otevřená, odstranění břečťanu do 3 m |
| 172         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 169   | 54    | 23 | 4   | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | b | 230 | S-SSK    |                 |  |  | centrální dutina, odstranění břečťanu do 4 m          |
| 97          | <i>Salix</i> sp.                                                                | 144   | +46   | 17 | 4   | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | c | 170 | S-KV     |                 |  |  | obnovy areálu a okolí hřbitova,                       |
| 98          | <i>Salix</i> sp.                                                                | 3+84  | +27   | 17 | 3   | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | c | 170 | S-KV     |                 |  |  | obnovy areálu a okolí hřbitova,                       |
| 99          | <i>Salix</i> sp.                                                                | +169  | +54   | 17 | 1   | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | c | 170 | S-KV     |                 |  |  | obnovy areálu a okolí hřbitova,                       |
| 101         | <i>Salix</i> sp.                                                                | 5     | 52+59 | 17 | 2   | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | c | 187 | S-KV     |                 |  |  | obnovy areálu a okolí hřbitova,                       |
| 104         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 194   | 62    | 25 | 5,5 | 9  | 4 | 1 | 3 | 3 | b | 225 | S-RZ     |                 |  |  |                                                       |
| 202         | <i>Populus tremula</i>                                                          | 138   | 44    | 27 | 11  | 9  | 4 | 1 | 1 | 1 | c | 243 | S-KPP    |                 |  |  | k ponechání                                           |
| 203         | <i>Populus tremula</i>                                                          | 138   | 44    | 29 | 8   | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | c | 319 | S-KPP    |                 |  |  | k ponechání                                           |
| 204         | <i>Populus tremula</i>                                                          | 157   | 50    | 29 | 11  | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | c | 319 | S-KPP    |                 |  |  | dlouhodobého hlediska nevhodný k                      |
| 205         | <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                      | 176   | 56    | 25 | 2   | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | a | 250 | S-KPP    |                 |  |  | kořeny nad povrchem terénu                            |
| 206         | <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                      | 166   | 53    | 25 | 4   | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | a | 250 | S-RZ     |                 |  |  |                                                       |
| 207         | <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                      | 126   | 40    | 20 | 3   | 9  | 4 | 1 | 2 | 1 | a | 180 | S-RZ     |                 |  |  | náklon kmene, poškození báze kmene                    |
| 208         | <i>Betula pendula</i>                                                           | 110   | 35    | 21 | 6   | 5  | 4 | 1 | 1 | 1 | b | 105 | BZ       |                 |  |  | jednostranná koruna                                   |
| 209         | <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                      | 129   | 41    | 21 | 5   | 8  | 4 | 1 | 1 | 1 | a | 168 | BZ       |                 |  |  |                                                       |
| 210         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 17/26 | 42/33 | 22 | 3   | 7  | 4 | 1 | 3 | 2 | a | 154 | 1x S-VDH |                 |  |  |                                                       |
|             |                                                                                 |       |       |    |     |    |   |   |   |   |   |     | S-RZ     |                 |  |  |                                                       |
| 211         | <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                      | 5     | /27   | 22 | 6   | 7  | 4 | 1 | 4 | 4 | c | 154 | S-RZ     |                 |  |  |                                                       |
|             |                                                                                 |       |       |    |     |    |   |   |   |   |   |     | 2x S-VDH |                 |  |  |                                                       |
| 212         | <i>Tilia cordata</i>                                                            | 28    | 9     | 8  |     |    | 2 | 1 | 1 | 1 | a | 8   | S-KV     |                 |  |  |                                                       |
| 213         | <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                      | 28    | 9     | 8  |     |    | 2 | 1 | 1 | 1 | a | 8   | S-KV     |                 |  |  |                                                       |
| 214         | <i>Acer platanoides</i>                                                         | 25    | 8     | 6  |     |    | 3 | 1 | 1 | 1 | a | 6   | S-KV     |                 |  |  |                                                       |
| 215         | Manipulace větví a kmenů a doprava na skládku Šotes Sokolov - vzdálenost do 5km | m3    | 73    |    |     |    |   |   |   |   |   |     |          |                 |  |  |                                                       |
| 216         | Likvidace větví, štěpkováním v m3 naštěpkované hmoty                            | m3    | 287   |    |     |    |   |   |   |   |   |     |          |                 |  |  |                                                       |
| 217         | Doprava naštěpkované hmoty na skládku Šotes Sokolov - vzdálenost do 5km         | m3    | 287   |    |     |    |   |   |   |   |   |     |          |                 |  |  |                                                       |
| Cena celkem |                                                                                 |       |       |    |     |    |   |   |   |   |   |     |          | 1 088 493,00 Kč |  |  |                                                       |

| Pěstební opatření - Arboristické standardy |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kód                                        | Název technologie                                         |
| S-RV                                       | Řez výchovný                                              |
| S-RZ                                       | Řez zdravotní                                             |
| S-RB                                       | Řez bezpečnostní                                          |
| S-RLSP                                     | Lokální redukce směrem k překážce                         |
| S-RLLR                                     | Lokální redukce z důvodu stabilizace                      |
| S-RLPV                                     | Úprava průjezdného či průchozího                          |
| S-OV                                       | Odstranění výmladků                                       |
| S-RO                                       | Redukce obvodová                                          |
| S-SSK                                      | Stabilizace sekundární koruny                             |
| S-KV                                       | Kácení stromů volné                                       |
| S-KSP                                      | Kácení stromů s přetažením                                |
| S-KPV                                      | Postupné kácení s volnou dopadovou                        |
| S-KPP                                      | Postupné kácení s překážkou v dop                         |
| S-VDD                                      | Instalace dynamické vazby v dolní                         |
| S-VDH                                      | Instalace dynamické vazby v horní                         |
| S-VSP                                      | Instalace statické vazby podkladní                        |
| S-VSV                                      | Instalace statické vazby vrtné                            |
| S-VK                                       | Revizní kontrola již instalovaného stabilizačního systému |
| BZ                                         | Bez nutného zásahu                                        |