

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Městský úřad Sokolov - klimatizace“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.
se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Danielelem Opatrným a Ing. Markem Opatrným, jednatelem
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2025 smlouvu o dílo č. SML/49/2025/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Městský úřad Sokolov – klimatizace“, následně změnou dodatkem č. 1 ze dne 20.11.2025 (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo

jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).


3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.


1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce, a to za podmínek podle smlouvy o dílo, a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se sníží o 304 370,73 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 8 429 416,03 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 908/26RM/2025 ze dne 04.12.2025.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha - změnový list č. 2.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.



.....
za objednatel



.....
za hotovitele

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2025
Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
CZ-CPV: 51100000-3

CC-CZ: 12201
Datum: 17. 7. 2024
CZ-CPA: 43.2

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 03122905 Ing. Milan Snopek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 03122905 Ing. Milan Snopek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH -304 370,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-304 370,73	-63 917,85
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -368 288,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2025
Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zhotovitel: Ing. Milan Snopek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem -304 370,73 -368 288,58

01-1	ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	-50 575,04	-61 195,80	ST A
01-2	ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD	11 066,25	13 390,16	ST A
01-3	ETAPA 1 - KLIMATIZACE	5 635,86	6 819,39	ST A
02	ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1	-8 183,34	-9 901,84	ST A
03	ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2	-100 965,93	-122 168,78	ST A
04	ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B	-23 682,82	-28 656,21	ST A
05	ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1	-24 659,36	-29 837,83	ST A
06	ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2	-27 066,61	-32 750,60	ST A
07	ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B	66 936,18	80 992,78	ST A
08	ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1	-22 551,32	-27 287,10	ST A
09	ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2	-29 584,36	-35 797,08	ST A
10	ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP	-21 537,58	-26 060,47	ST A
11	ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP	-22 421,67	-27 130,22	ST A
12	ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP	-21 970,38	-24 670,87	ST A
13	ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP	-20 389,15	-17 449,97	ST A
14	ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP	-14 421,46	0,00	ST A
15	VRN	0,00	0,00	ST A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek
Poznámka:

01-1 - ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH		-50 575,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-50 575,04	21,00%	-10 620,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-61 195,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:
01-1 - ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-50 575,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 652,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 644,65
998 - Přesun hmot	-1 008,26

PSV - Práce a dodávky PSV	-34 922,13
763 - Konstrukce suché výstavby	-5 983,14
767 - Konstrukce zámečnické	-16 308,37
781 - Dokončovací práce - obklady	-12 630,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 01-1 - ETAPA 1 - STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -50 575,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-15 652,91	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-14 644,65	
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	-14,475	1 011,72	-14 644,65	
	PP	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325111						
	VV	Zahození spár vedení elektro 2-7.NP						
	VV	17,7*0,15				2,655		
	VV	Zahození prostupů bez PO						
	VV	261*0,1*0,1*2				5,220		
	VV	42*0,15+0,15*2				6,600		
	VV	Součet				14,475		
D	998	Přesun hmot					-1 008,26	
12	K	998012038	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,596	212,46	-126,63	
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012038						
13	K	998012043	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-0,596	1 479,24	-881,63	
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012043						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-34 922,13	
D	763	Konstrukce suché výstavby					-5 983,14	
17	K	763122404	SDK stěna šachtová tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	-5,633	976,01	-5 497,86	
	PP	Stěna šachtová ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární či PP impregnovanou do vlhkého prostředí DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763122404						
	VV	1.PP - stoupačky 1,2,3,4						
	VV	(0,4+0,165)*3,25*2				3,673		
	VV	7.NP - vedení u oken						
	VV	(0,2+0,2+0,3)*2,8				1,960		
	VV	Součet				5,633		
23	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,109	3 358,70	-366,10	

PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763333						
24	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,109	357,68	-38,99	
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339						
25	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,109	712,68	-77,68	
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763393						
26	K	998763399	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	-0,109	23,05	-2,51	
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763399						
D 767		Konstrukce zámečnické					-16 308,37	
28	K	767591002	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm přes 15 do 30 kg/m2	m2	-2,332	650,27	-1 516,43	
PP		Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591002						
VV		5x POROROŠT 500/1000/30x2						
VV		4,4*0,53				2,332		
VV		Součet				2,332		
29	M	55347001	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm	kus	-2,332	885,86	-2 065,83	
PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm						
30	K	767591021	Příplatek k montáži podlahového kompozitního roštu za zkrácení a úpravu	m	-0,530	95,38	-50,55	
PP		Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591021						
31	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	-28,000	269,67	-7 550,76	
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 1 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995101						
VV		úchyty k podlahovým roštům DIN 24537 (pozink)						
VV		6*4+4				28,000		
VV		Součet				28,000		
32	M	RMAT0013	Hákové úchyty U k podlahovým roštům (pozink)	kus	-28,000	178,84	-5 007,52	
PP		Hákové úchyty U s horní sponou k podlahovým roštům (ST37.2/Zn) pro U140 s příslušenstvím						
35	K	998767113	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,030	2 604,56	-78,14	
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767113						
36	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,030	456,40	-13,69	

PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767129						
37	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,030	827,40	-24,82	
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767194						
38	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	-0,030	20,89	-0,63	
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767199						
D 781		Dokončovací práce - obklady					-12 630,62	
39	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-3,540	62,42	-220,97	
PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011						
VV		Vedení elektro 2-7.NP						
VV		17,7*0,2						
VV		Součet						
40	K	781472216RMO NT001	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	-7,213	1 705,13	-12 299,10	
PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých dle stávajících obkladů včetně jejich dodávky.						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		Vedení elektro 2-7.NP						
VV		17,7*0,2						
VV		1.PP - stoupačky 1,2,3,4						
VV		(0,4+0,165)*3,25*2						
VV		Součet						
41	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,044	1 927,67	-84,82	
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781123						
42	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,044	212,70	-9,36	
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129						
43	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,044	359,70	-15,83	
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781194						
44	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	-0,044	12,18	-0,54	
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m Online						
PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781199						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
01-2 - ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD

KSO: 801 69

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2024

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH			11 066,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 066,25	21,00%	2 323,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			13 390,16
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
01-2 - ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	11 066,25
PSV - Práce a dodávky PSV	11 066,25
741 - Elektroinstalace - silnoprout	11 066,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 01-2 - ETAPA 1 - SILNOPROUD, SLABOPROUD

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 066,25

D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 066,25	
D	741	Elektroinstalace - silnoprout					11 066,25	
3	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	100,000	73,92	7 392,00	
	PP	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120403						
	VV	100			100,000			
	VV	Součet			100,000			
4	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	115,000	31,95	3 674,25	
	PP	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2						
	VV	100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				115,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:
01-3 - ETAPA 1 - KLIMATIZACE
KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH 5 635,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 635,86	21,00%	1 183,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 819,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:
01-3 - ETAPA 1 - KLIMATIZACE
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 635,86

PSV - Práce a dodávky PSV 5 635,86

751 - Vzduchotechnika 5 635,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 01-3 - ETAPA 1 - KLIMATIZACE

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 635,86

D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 635,86	
D	751	Vzduchotechnika					5 635,86	
17	K	751791184	Montáž tvarovek krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	kus	6,000	52,46	314,76	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm. Včetně prodlouženého kotvení s montážním materiálem do zateplené fasády EPS 150mm.						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791184						
21	M	RMAT0008	Úchyty víka svčetně nerez šroubů 100/250mm	kus	1,000	85,84	85,84	
PP		Spojka nerez žlabu 100mm						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
22	M	RMAT0002	Oblouk nerez žlabu 100/250mm	kus	2,000	1 428,34	2 856,68	
PP		Oblouk nerez žlabu 100/250mm						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
24	M	RMAT0005	Víko nerez žlabu - 100/250mm	kus	3,000	792,86	2 378,58	
PP		Víko nerez žlabu - 100/250mm						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 02 - ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Milan Snopek

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ:

IČ: 03122905
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek
Poznámka:

IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH			-8 183,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-8 183,34	21,00%	-1 718,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-9 901,84
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 02 - ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-8 183,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 343,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 343,94
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 839,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-6 839,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 02 - ETAPA 2 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ1-1.S-1
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -8 183,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 343,94	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 343,94	
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-1,560	861,50	-1 343,94	
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
VV			Výplně po průřezech vedení tras					
VV			(0,2*0,15)*52		1,560			
VV			Součet		1,560			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-6 839,40	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-6 839,40	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-110,860	42,92	-4 758,11	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
VV			Ovládání vnitřních jednotek					
VV			52,16		52,160			
VV			40,5		40,500			
VV			Mezisoučet		92,660			
VV			Dopojení jednotekz podhledu					
VV			14*1,3		18,200			
VV			Součet		110,860			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-116,403	17,88	-2 081,29	
PP			trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm					
VV			110,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,403			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 03 - ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2
KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:

Ing. Milan Snopek

Poznámka:

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH -100 965,93

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-100 965,93	21,00%	-21 202,85
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -122 168,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 03 - ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -100 965,93
HSV - Práce a dodávky HSV -21 146,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-18 173,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-891,53
997 - Přesun sutě	-120,18
998 - Přesun hmot	-1 960,63

PSV - Práce a dodávky PSV	-79 819,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-34 183,98
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-11 983,15
751 - Vzduchotechnika	-33 652,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace -
ZL č. 2 Objekt:

03 - ETAPA 3 - OKRUH 1.S S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ2-1.S-2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Zhotovitel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -100 965,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV				-21 146,31	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-18 173,97	
1	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	-4,000	774,43	-3 097,72
	PP	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213					
	VV	4			4,000		
	VV	Součet			4,000		
2	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-17,500	861,50	-15 076,25
	PP	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
	VV	Výplně po průřezích vedení tras					
	VV	80*0,1*2+4*0,15*2,5			17,500		
	VV	Součet			17,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-891,53	
3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	-1,875	475,48	-891,53
	PP	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134					
	VV	Pro napojení kondenzátní kanalizace					
	VV	5*2,5*0,15			1,875		
	VV	Součet			1,875		
D	997	Přesun sutě				-120,18	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,030	1 154,12	-34,62
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,030	124,00	-3,72
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,030	215,01	-6,45	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,030	9,48	-0,28	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,030	2 503,77	-75,11	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků					
			zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot					-1 960,63
13	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,870	231,49	-201,40	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,870	2 022,10	-1 759,23	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					-79 819,62
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					-34 183,98
20	K	741110441	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně	m	-2,000	42,44	-84,88	
PP			Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110441					
VV			napojení vnější jednotky					
VV			2					
VV			Součet					
21	M	1030147219	HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č	m	-2,100	66,77	-140,22	
PP			HLS HL GFE28N Ohebná spirálová hadice, samozhášivá, 320N, vnitřní průměr 28mm, vnější průměr 33mm, č					
VV			2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	-7,000	321,91	-2 253,37	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112111					
VV			Rozbočovací krabice					
VV			7					
VV			Součet					
23	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	-7,000	85,84	-600,88	
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					
24	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	-94,340	39,11	-3 689,64	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
VV			47,2+2,37+9,9+1,7+2,7+18,1+1,7+1,7+5,5+3,47					
			94,340					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:

04 - ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
IČ:
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH		-23 682,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-23 682,82	21,00%	-4 973,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-28 656,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 04 - ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-23 682,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 990,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-11 544,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-178,31
997 - Přesun sutě	-24,03
998 - Přesun hmot	-1 243,98

PSV - Práce a dodávky PSV -10 692,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud -1 030,66

742 - Elektroinstalace - slaboproud -9 661,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:

04 - ETAPA 4 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ3-1.PP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -23 682,82

D HSV Práce a dodávky HSV -12 990,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 544,10

1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-13,400	861,50	-11 544,10	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112								
VV								
VV								
VV								
Součet								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -178,31

2	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	-0,375	475,48	-178,31	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134								
VV								
VV								
VV								
Součet								

D 997 Přesun sutě -24,03

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,006	1 154,12	-6,92	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,006	124,00	-0,74	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219								

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,006	215,01	-1,29	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,006	9,48	-0,06	
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	--

PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,006	2 503,77	-15,02	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609						
D 998		Přesun hmot						-1 243,98
11	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,552	231,49	-127,78	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene						
Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018						
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,552	2 022,10	-1 116,20	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m						
Online PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001						
D PSV		Práce a dodávky PSV						-10 692,40
D 741		Elektroinstalace - silnoproud						-1 030,66
18	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053						
VV		Připojení venkovní jednotky						
VV		3				3,000		
VV		Součet				3,000		
19	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm						
VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				3,150		
D 742		Elektroinstalace - slaboproud						-9 661,74
37	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-136,100	52,30	-7 118,03	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003						
VV		Ovládání vnitřních jednotek						
VV		120,5				120,500		
VV		Mezisoučet				120,500		
VV		Dopojení jednotek z pohledu						
VV		12*1,3				15,600		
VV		Součet				136,100		
38	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-142,905	17,80	-2 543,71	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		136,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				142,905		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:

05 - ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1

KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
IČ:
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH		-24 659,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-24 659,36	21,00%	-5 178,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-29 837,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 05 - ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-24 659,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 830,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 107,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-178,31
997 - Přesun sutě	-24,03
998 - Přesun hmot	-1 521,18

PSV - Práce a dodávky PSV	-8 828,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-7 798,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:

05 - ETAPA 5 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ5-1.PP-A1

Místo:	Sokolov, ul. Rokycanova 1929	Datum:	17. 7. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	Projektant:	Ing. Milan Snopek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -24 659,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-15 830,58
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-14 107,06
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-16,375	861,50	-14 107,06
	PP	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
	VV	Výplně po průrazech vedení tras					
	VV	80*0,1*2+2,5*0,15				16,375	
	VV	Součet				16,375	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-178,31
2	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	-0,375	475,48	-178,31
	PP	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134					
	VV	Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP					
	VV	1*2,5*0,15				0,375	
	VV	Součet				0,375	
D	997	Přesun sutě					-24,03
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,006	1 154,12	-6,92
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,006	124,00	-0,74
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,006	215,01	-1,29
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,006	9,48	-0,06	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,006	2 503,77	-15,02	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
D 998			Přesun hmot				-1 521,18	
11	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,675	231,49	-156,26	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,675	2 022,10	-1 364,92	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				-8 828,78	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-1 030,66	
18	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV			Připojení venkovní jednotky					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
19	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm					
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				-7 798,12	
35	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-126,400	42,92	-5 425,09	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
VV			Ovládání vnitřních jednotek					
VV			110,8		110,800			
VV			Mezisoučet		110,800			
VV			Dopojení jednotek z pohledu					
VV			12*1,3		15,600			
VV			Součet		126,400			
36	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-132,720	17,88	-2 373,03	
PP			trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm					
VV			126,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		132,720			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:

06 - ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2

KSO:	801 69	CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, ul. Rokycanova 1929	Datum:	17. 7. 2024
Zadavatel:		IČ:	00259586
	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	DIČ:	CZ00259586
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	03122905
	Ing. Milan Snopek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	03122905
	Ing. Milan Snopek	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-27 066,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-27 066,61	21,00%	-5 683,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-32 750,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:	06 - ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2
Místo:	Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:	

Datum:	17. 7. 2024
Projektant:	Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:	Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-27 066,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 498,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 709,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-178,31
997 - Přesun sutě	-24,03
998 - Přesun hmot	-1 586,53

PSV - Práce a dodávky PSV -10 568,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud -1 030,66

742 - Elektroinstalace - slaboproud -9 537,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 06 - ETAPA 6 - OKRUH 1.PP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ8-1.PP-A2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 SokolovProjektant: Ing. Milan Snopek

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -27 066,61

D HSV Práce a dodávky HSV -16 498,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -14 709,19

1	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	-1,000	774,43	-774,43	
PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
2	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-16,175	861,50	-13 934,76	
PP Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112								
VV Výplně po průrazech vedení tras								
VV 79*0,1*2+2,5*0,15					16,175			
VV Součet					16,175			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-178,31	
3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	-0,375	475,48	-178,31	
PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134								
VV Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP								
VV 1*2,5*0,15					0,375			
VV Součet					0,375			
D 997 Přesun sutě							-24,03	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,006	1 154,12	-6,92	
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,006	124,00	-0,74	
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m								

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,006	215,01	-1,29	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,006	9,48	-0,06	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,006	2 503,77	-15,02	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609						
D 998		Přesun hmot					-1 586,53	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,704	231,49	-162,97	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018						
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,704	2 022,10	-1 423,56	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001						
D PSV		Práce a dodávky PSV					-10 568,55	
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					-1 030,66	
19	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053						
VV		Připojení venkovní jednotky						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
20	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm						
VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			3,150			
D 742		Elektroinstalace - slaboproud					-9 537,89	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-154,600	42,92	-6 635,43	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003						
VV		Ovládání vnitřních jednotek						
VV		136,4			136,400			
VV		Mezisoučet			136,400			
VV		Dopojení jednotek z pohledu						
VV		14*1,3			18,200			
VV		Součet			154,600			
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-162,330	17,88	-2 902,46	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		154,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			162,330			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
07 - ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B

KSO: 801 69

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2024

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH			66 936,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 936,18	21,00%	14 056,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			80 992,78
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
07 - ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 936,18
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 062,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-13 675,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-178,31

997 - Přesun sutě	-1 734,88
998 - Přesun hmot	-1 473,84
PSV - Práce a dodávky PSV	83 998,60
713 - Izolace tepelné	5 904,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-6 965,25
751 - Vzduchotechnika	49 636,53
763 - Konstrukce suché výstavby	36 453,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace -
ZL č. 2 Objekt:
07 - ETAPA 7 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ4-1.NP-B

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 936,18

D		HSV		Práce a dodávky HSV				-17 062,42	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-13 675,39	
1	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	-1,000	774,43	-774,43		
PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213							
VV		1			1,000				
VV		Součet			1,000				
2	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-14,975	861,50	-12 900,96		
PP		Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112							
VV		Výplně po průrazech vedení tras							
VV		73*0,1*2+2,5*0,15			14,975				
VV		Součet			14,975				
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-178,31	
3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	-0,375	475,48	-178,31		

PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134						
VV		Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP						
VV		1*2,5*0,15					0,375	
VV		Součet					0,375	
D 997		Přesun sutě						-1 734,88
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,658	1 154,12	-759,41	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211						
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,342	124,00	-42,41	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,342	215,01	-73,53	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,342	9,48	-3,24	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,342	2 503,77	-856,29	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků						
Online PSC		zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07						
D 998		Přesun hmot						-1 473,84
12	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,654	231,49	-151,39	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene						
Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018						
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,654	2 022,10	-1 322,45	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m						
Online PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001						
D PSV		Práce a dodávky PSV						83 998,60
D 713		Izolace tepelné						5 904,00
X1	K	713100911	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení stropů za správkový kus	kus	20,000	295,20	5 904,00	
PP		Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení stropů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713100911						
P		Poznámka k položce: Jedná se o pracích se stávající foukanou izolací a její navrácení. Položka nad rámec zadávacího VV						
D 741		Elektroinstalace - silnoproud						-1 030,66
19	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053						
VV		Připojení venkovní jednotky						

	VV	3				3,000			
	VV	Součet				3,000			
20	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64		
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm						
	VV	3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				3,150			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					-6 965,25	
38	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-112,900	42,92	-4 845,67		
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003						
	VV	Ovládání vnitřních jednotek							
	VV	96				96,000			
	VV	Mezisoučet				96,000			
	VV	Dopojení jednotek z pohledu							
	VV	13*1,3				16,900			
	VV	Součet				112,900			
39	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-118,545	17,88	-2 119,58		
	PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
	VV	112,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				118,545			
	D	751	Vzduchotechnika					49 636,53	
48	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	3,000	817,42	2 452,26		
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111						
	VV	Vnitřní jednotky MMK - dle zvoleného referenčního výrobku (Toshiba)							
	VV	místnost B.1.23							
	VV	1				1,000			
	VV	místnost B.1.30							
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				3,000			
49	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	3,000	10 560,68	31 682,04		
	PP		Jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW. Navrženo dle konkrétního referenčního výrobce (Toshiba).						
73	K	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	kus	3,000	166,92	500,76		
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791171						
	VV	3				3,000			
	VV	Součet				3,000			
74	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	3,000	36,60	109,80		
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"						
75	K	751791171RMO NT006	Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1	kus	-3,000	166,92	-500,76		
	PP		Zakončení včetně lisování a pájení pro potrubí 6 x 1 pro přípravu pro budoucí jednotky.						
	VV	3				3,000			
	VV	Součet				3,000			
76	K	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	kus	3,000	176,46	529,38		
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 10 x 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791173						
	VV	3				3,000			
	VV	Součet				3,000			

77	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	3,000	36,60	109,80	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"					
80	K	751791181	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm	m	3,600	91,09	327,92	
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791181					
	VV		od vnitřních jednotek					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		Součet		3,600			
81	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	3,600	274,22	987,19	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm					
82	K	751791183	Montáž tvarovek krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm	kus	15,000	47,69	715,35	
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791183					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
83	M	42975419	roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	3,000	71,54	214,62	
	PP		roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm					
84	M	42975427	roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm	kus	3,000	76,31	228,93	
	PP		roh vnější krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm					
85	M	42975455	úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm	kus	9,000	20,27	182,43	
	PP		úchyt plastový v liště pro vedení potrubí klimatizace, šířka 70mm					
90	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	3,000	190,76	572,28	
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792006					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
91	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	3,000	2 980,68	8 942,04	
	PP		čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm					
92	K	751792007	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	3,000	181,23	543,69	
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792007					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
93	M	48481003	sífon pro odvod kondenzátu	kus	3,000	679,60	2 038,80	
	PP		sífon pro odvod kondenzátu					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				36 453,98	
X2	K	763431811	Demontáž minerálního podhledu lepeného na stropní konstrukci	m2	63,204	131,20	8 292,36	
	PP		Demontáž podhledu minerálního na stropní konstrukci lepeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431811					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka nad rámec zadávacího VV					
	VV		Zpětná montáž pro vedení instalací - elektro, chlazení, kondenzát					
	VV		Panel 600/600mm - délka trasy x 600mm					
	VV	18,7*0,6 11,220 VV	16,6*0,6 9,960					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2		
Objekt:	08 - ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1		
KSO:	801 69	CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, ul. Rokycanova 1929	Datum:	17. 7. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	IČ:	00259586
		DIČ:	CZ00259586
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	03122905
	Ing. Milan Snopek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	03122905
	Ing. Milan Snopek	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-22 551,32
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-22 551,32	21,00%	-4 735,78
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-27 287,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2		
Objekt:	08 - ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1		
Místo:	Sokolov, ul. Rokycanova 1929	Datum:	17. 7. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	Projektant:	Ing. Milan Snopek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Milan Snopek
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-22 551,32
HSV - Práce a dodávky HSV			-14 017,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-12 469,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			-178,31

997 - Přesun sutě	-24,03
998 - Přesun hmot	-1 345,39
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 534,30
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-7 503,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2	Datum:	17. 7. 2024
Objekt:	08 - ETAPA 8 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ6-1.NP-A1	Projektant:	Ing. Milan Snopek
Místo:	Sokolov, ul. Rokycanova 1929	Zpracovatel:	Ing. Milan Snopek
Zadavatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		
Zhotovitel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 551,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 017,02	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 469,29	
1	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	-1,000	774,43	-774,43	
PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315213								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
2	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-13,575	861,50	-11 694,86	
PP Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112								
VV Výplně po průrazech vedení tras								
VV 66*0,1*2+2,5*0,15					13,575			
VV Součet					13,575			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-178,31	
3	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	-0,375	475,48	-178,31	
PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049134								
VV Pro vedení elektro rozvodů 2-7.NP								
VV 1*2,5*0,15					0,375			
VV Součet					0,375			
D	997		Přesun sutě				-24,03	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,006	1 154,12	-6,92	
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211						
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,006	124,00	-0,74	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,006	215,01	-1,29	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,006	9,48	-0,06	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,006	2 503,77	-15,02	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků						
zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609						
D 998		Přesun hmot					-1 345,39	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,597	231,49	-138,20	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene						
		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018						
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,597	2 022,10	-1 207,19	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m						
		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001						
D PSV		Práce a dodávky PSV					-8 534,30	
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					-1 030,66	
19	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053						
VV		Připojení venkovní jednotky						
VV		3					3,000	
VV		Součet					3,000	
20	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm						
VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					3,150	
D 742		Elektroinstalace - slaboproud					-7 503,64	
39	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-105,700	52,30	-5 528,11	
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003						
VV		Ovládání vnitřních jednotek						
VV		92,7					92,700	
VV		Mezisoučet					92,700	
VV		Dopojení jednotek z pohledu						
VV		10*1,3					13,000	

VV		Součet		105,700				
40	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-110,985	17,80	-1 975,53	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		105,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,985				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:
09 - ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2
KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
IČ:
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH			-29 584,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-29 584,36	21,00%	-6 212,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-35 797,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt:
09 - ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-29 584,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 231,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-18 263,80
998 - Přesun hmot	-1 967,38
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 353,18
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-8 322,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 09 - ETAPA 9 - OKRUH 1.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ7-1.NP-A2

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -29 584,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-20 231,18
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-18 263,80
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-21,200	861,50	-18 263,80
PP		Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
VV		Výplně po průřezech vedení tras					
VV		106*0,1*2		21,200			
VV		Součet		21,200			
D	998	Přesun hmot					-1 967,38
10	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,873	231,49	-202,09
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene					
Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,873	2 022,10	-1 765,29
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-9 353,18
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					-1 030,66
4	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV		Připojení venkovní jednotky					
VV		3		3,000			
VV		Součet		3,000			
5	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm					
VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					-8 322,52
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-134,900	42,92	-5 789,91
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					

VV	Ovládání vnitřních jednotek	
VV	118	118,000
VV	Mezisoučet	118,000
VV	Dopojení jednotek z podhledu	
VV	13*1,3	16,900
VV	Součet	134,900

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-141,645	17,88	-2 532,61	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		134,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			141,645			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 10 - ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP
KSO: 801 69
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
IČ:
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:
IČ: 03122905
DIČ:

Cena bez DPH			-21 537,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 537,58	21,00%	-4 522,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-26 060,47
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 10 - ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP
Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-21 537,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 597,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-11 371,80
998 - Přesun hmot	-1 225,95

PSV - Práce a dodávky PSV	-8 939,83
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-7 909,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 10 - ETAPA 10 - OKRUH 2.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ9-2.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 537,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-12 597,75	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 371,80	
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-13,200	861,50	-11 371,80	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112								
VV								
VV								
VV								
D								
D		998	Přesun hmot				-1 225,95	
10	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,544	231,49	-125,93	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,544	2 022,10	-1 100,02	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-8 939,83	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-1 030,66	
17	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV								
VV								
VV								
D								
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP								
VV								
D								
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				-7 909,17	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-128,200	42,92	-5 502,34	
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								

VV	Ovládání vnitřních jednotek	
VV	113,9	113,900
VV	Mezisoučet	113,900
VV	Dopojení jednotek z podhledu	
VV	11*1,3	14,300
VV	Součet	128,200

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-134,610	17,88	-2 406,83	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		128,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			134,610			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
11 - ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP

KSO: 801 69

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2024

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH			-22 421,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-22 421,67	21,00%	-4 708,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-27 130,22
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
11 - ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-22 421,67
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 888,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-13 439,40
998 - Přesun hmot	-1 449,06

PSV - Práce a dodávky PSV	-7 533,21
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-6 502,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:

11 - ETAPA 11 - OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3.NP

Místo:

Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum:

17. 7. 2024

Projektant:

Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:

Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 421,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 888,46	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-13 439,40	
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-15,600	861,50	-13 439,40	
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
VV			Výplně po průrazech vedení tras					
VV			78*0,1*2					
VV			Součet					
D	998		Přesun hmot				-1 449,06	
10	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,643	231,49	-148,85	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene					
Online PSC			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,643	2 022,10	-1 300,21	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 533,21	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-1 030,66	
17	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV			Připojení venkovní jednotky					
VV			3					
VV			Součet					
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm					
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-6 502,55	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-105,400	42,92	-4 523,77	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					

VV	Ovládání vnitřních jednotek	
VV	91,1	91,100
VV	Mezisoučet	91,100
VV	Dopojení jednotek z podhledu	
VV	11*1,3	14,300
VV	Součet	105,400

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-110,670	17,88	-1 978,78	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		105,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			110,670			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
12 - ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP

KSO: 801 69

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2024

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH			-21 970,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 970,38	21,00%	-4 613,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-26 584,16
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
12 - ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-21 970,38
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 078,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-13 611,70
998 - Přesun hmot	-1 467,09

PSV - Práce a dodávky PSV	-6 891,59
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-5 860,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:

12 - ETAPA 12 - OKRUH 4.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ11-4.NP

Místo:

Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum:

17. 7. 2024

Projektant:

Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:

Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 970,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							-15 078,79	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-13 611,70	
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-15,800	861,50	-13 611,70	
PP Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112								
VV Výplně po průrazech vedení tras								
VV 79*0,1*2							15,800	
VV Součet							15,800	
D 998 Přesun hmot							-1 467,09	
10	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,651	231,49	-150,70	
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene								
PP Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018								
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,651	2 022,10	-1 316,39	
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m								
PP pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D PSV Práce a dodávky PSV							-6 891,59	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							-1 030,66	
17	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053								
VV Připojení venkovní jednotky								
VV 3							3,000	
VV Součet							3,000	
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm								
VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							3,150	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							-5 860,93	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-95,000	42,92	-4 077,40	
PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003								

VV	Ovládání vnitřních jednotek	
VV	80,7	80,700
VV	Mezisoučet	80,700
VV	Dopojení jednotek z podhledu	
VV	11*1,3	14,300
VV	Součet	95,000

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-99,750	17,88	-1 783,53	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			99,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
13 - ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP

KSO: 801 69

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2024

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH			-20 389,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 389,15	21,00%	-4 281,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-24 670,87
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
13 - ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-20 389,15
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 788,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-11 544,10
998 - Přesun hmot	-1 243,98

PSV - Práce a dodávky PSV	-7 601,07
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-6 570,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt: 13 - ETAPA 13 - OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -20 389,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV				-12 788,08	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 544,10	
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-13,400	861,50	-11 544,10
PP		Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
VV		Výplně po průrazech vedení tras					
VV		67*0,1*2		13,400			
VV		Součet		13,400			
D	998	Přesun hmot				-1 243,98	
10	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,552	231,49	-127,78
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,552	2 022,10	-1 116,20
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-7 601,07	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-1 030,66	
17	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV		Připojení venkovní jednotky					
VV		3		3,000			
VV		Součet		3,000			
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm					
VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
D	742	Elektroinstalace - slaboproud				-6 570,41	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-106,500	42,92	-4 570,98
PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					

VV	Ovládání vnitřních jednotek	
VV	90,9	90,900
VV	Mezisoučet	90,900
VV	Dopojení jednotek z podhledu	
VV	12*1,3	15,600
VV	Součet	106,500

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-111,825	17,88	-1 999,43	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		106,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			111,825			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
14 - ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP

KSO: 801 69

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:
Ing. Milan Snopek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2024

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ:

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

IČ: 03122905

DIČ:

Cena bez DPH			-14 421,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-14 421,46	21,00%	-3 028,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-17 449,97
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2

Objekt:
14 - ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024

Projektant: Ing. Milan Snopek

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-14 421,46
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 826,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 064,30
998 - Přesun hmot	-761,71

PSV - Práce a dodávky PSV	-6 595,45
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-1 030,66
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	-5 564,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Sokolov – klimatizace - ZL č. 2
Objekt: 14 - ETAPA 14 - OKRUH 6.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ13-6.NP

Místo: Sokolov, ul. Rokycanova 1929
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2024
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 421,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 826,01	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 064,30	
1	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	-8,200	861,50	-7 064,30	
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325112					
	VV		Výplně po průrazech vedení tras					
	VV		41*0,1*2		8,200			
	VV		Součet		8,200			
D	998		Přesun hmot				-761,71	
10	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	-0,338	231,49	-78,24	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018					
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,338	2 022,10	-683,47	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-6 595,45	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-1 030,66	
17	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	-3,000	34,34	-103,02	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
	VV		Připojení venkovní jednotky					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	M	34571376	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm	m	-3,150	294,49	-927,64	
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 136/160mm					
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-5 564,79	
36	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-90,200	42,92	-3 871,38	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					

VV	Ovládání vnitřních jednotek	
VV	79,8	79,800
VV	Mezisoučet	79,800
VV	Dopojení jednotek z podhledu	
VV	8*1,3	10,400
VV	Součet	90,200

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	M	34571382	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm	m	-94,710	17,88	-1 693,41	
PP		trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 10,1/16mm poloměr ohybu >60mm						
VV		90,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			94,710			

