

# A. Průvodní zpráva

**Akce:**            **Výměna střešní krytiny MDK Sokolov**

Místo:            ul. 5. května, č.p. 655, č. parc. 85, k.ú. Sokolov  
Investor:        Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Stupeň PD:      DPS

Č. zakázky:     2023/046  
Datum:          11/2023

Vypracovali: Ing. Kaňkovský Aleš, Bc. Karina Beránková

Paré:

## **A.1 Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: **Výměna střešní krytiny MDK Sokolov**  
Místo stavby: ul. 5. května, č.p. 655, č. parc. 85, k.ú. Sokolov  
Stupeň PD: DPS  
Účel užívání stavby: Městský dům kultury

### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
IČO: 00259586 DIČ: CZ00259586

### **A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Zodpovědný projektant:  
Ing. Martin Dědič  
Učitelská 2225, 356 01 Sokolov  
IČO: 76429911  
ČKAIT č. a.: 0301508

Ing. Aleš Kaňkovský  
Obětí nacismu 2103/88, Cheb 350 02  
IČO: 04665465  
ČKAIT č. a.: 0301576  
tel: 732 956 363  
e-mail: kankovsky.ales@email.cz

Vedoucí projektant a zpracovatel částí A., B., C., D. 1. 1  
Ing. Aleš Kaňkovský, Bc. Karina Beránková

Zpracovatel části D. 1. 2:  
Ing. Adam Koudelka

Zpracoval části D. 1. 4. 4:  
Černý Strnad – elektroprojekce s.r.o.

Zpracovatel položkového rozpočtu:  
Michal Kubelka

## **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na objekty nebo technická a technologická zařízení

Předmětem projektové dokumentace je především výměna střešní krytiny stávajícího objektu Městského domu kultury v Sokolově na adrese ul. 5. května, č.p. 655, č. parc. 85, k.ú. Sokolov a s tím související práce zahrnující zejména opravy částí krovu, dále jen jako „záměr“. Záměr bude proveden v jedné etapě. Dojde však k rozdělení stavebních prací na dílčí technologické části z důvodu ochrany objektu před povětrnostními vlivy (bude upřesněno investorem / dodavatelem stavby / autorským dozorem).

**Stavebními pracemi bude zasaženo do vybraných nosných konstrukcí krovu, které by mohly v budoucnu nepříznivým způsobem ovlivnit jeho statiku. Samotná výměna střešní krytiny bude prováděna postupným způsobem, dle etap, tak aby bylo zamezeno vniknutí srážek do konstrukcí. V průběhu prací na etapě budou konstrukce zakrývány plachtami vždy při ukončení prací, zejména pak při očekávaných srážkách.**

## **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- Požadavky investora,
- Zaměření objektu a technický průzkum,
- Výpis z katastru nemovitostí,
- Studie navrhovaných stavebních úprav,
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.
- Podklad pro provádění Tondach - Řešení pro šikmé strechy, Zhotovitel: Wienerberger s.r.o., 01/2023
- Příslušné ČSN,
- Stavební zákon č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel.