



Legenda čar:

- Hranice dle KN
- Hranice řešeného území
- Hranice oplocení staveniště
mobilní oplocení v. 2,0m
- Obrys konstrukce střechy
řešeného objektu MDK Sokolov

Legenda inženýrských sítí:

- Nadzemní vedení telekomunikačních sítí (Wolfnet.cz)
vedeno přes střešní stožáry na řešené střeše MDK Sokolov

Legenda výplní:

- Řešený objekt MDK Sokolov, č.p. 655 Sokolov
- Zpevněné plochy pochozí a pojezdné na řešeném pozemku
- Travnaté plochy
- Plocha vozovky
- Plocha chodníků
- Plochy vybavení staveniště

Poznámky:

- Dodavatel stavby je povinen se seznámit s projektovou dokumentací vč. příloh a případně upozornit zodpovědného projektanta na nesrovnalosti či nedostatky v projektové dokumentaci.
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Před výrobou nutno prvky přeměřit IN SITU
- Před zahájením prací nutno nechat zpracovat dílenskou dokumentaci.
- Při provádění nutno dodržet technologické postupy dané výrobcí.

- Střešní plášť všech střešních rovin tvoří skládaná (pravděpodobně vláknocementová) šablonová krytina typu Cembrit (čtvercové šablony cca 40x40 cm) položená na celoplošném prkeném bednění. Hydroizolační vrstva na prkeném bednění je tvořena asfaltovou lepenkou.

- V rámci bouracích prací dojde k:

- Demontáž stávající bleskosvodné soustavy.
- Demontáž stávajících sněhových zábran - tyčové.
- Demontáž hřebenáčů a nároží stávající krytiny (Cembrit).
- Demontáž stávající střešní krytiny (šablonová krytina Cembrit - čtverec 40x40 cm).
- Demontáž postupových střešních prvků (VZT, ZTI, EI).
- Demontáž střešních výlezů 60x60 cm vč. Lemování.
- Demontáž klempířských konstrukcí (úžlabí, žlaby, svody, atypická okapnička, lemování u komína).
- Demontáž klempířských konstrukcí (lemování vikýře spolu s jeho oplechováním).
- Demontáž tesařských konstrukcí (celoplošného prkenného bednění na krokách vč. pobití vikýře).
- Kontrola odhalených konstrukcí - v případě zjištění dalších závad prvků krovu dojde i k výměně / sanaci těchto částí.
- Odstranění narušených prvků krovu.
- Odstranění ocelových konstrukcí vynášející osvětlení hlavního sálu za účelem odlehčení krovu.
- Vyčištění vnitřních prostor od suť, prachu a dalších nečistot především v prostorách za půdními vestavbami v obou bočních křídlech.
- Odstranění stávající ocelové konstrukce vynášející původní osvětlení hlavního sálu, dále bude odstraněna ocelová expanzní nádoba a dřevěné nenosné dělicí konstrukce původních kójí.

- V rámci navrženého stavu dojde k:

- Výměna odstraněných narušených konstrukčních prvků krovu.
- Provedení mechanické a chemické sanace celého krovu.
- Montáž DHV - Tondach FOL Mono
- Montáž kontralatí, latí.
- Pokládka krytiny - Tondach Sensaton 11 vč. doplňků.
- Provedení záklopu vikýře (výústění VZT).
- Pokládka krytiny vikýře - falcovaný titaninkový plech.
- Montáž střešních výlezů, hromosvodu, prostupů TZB (VZT, ZTI, EI)
- Provedení oplechování a klempířských prvků (střešní výlezy, prostupy TZB, okap, ...).

- Stavebními pracemi bude mj. zasaženo do vybraných nosných konstrukcí krovu, které by mohly v budoucnu nepříznivým způsobem ovlivnit jeho statiku. Samotná výměna střešní krytiny, spolu se stavebními pracemi na opravě krovu, bude prováděna postupným způsobem, dle etap, tak aby bylo zamezeno vniknutí srážek do konstrukcí. V průběhu prací na etapě budou konstrukce zakrývány plachtami vždy při ukončení prací, zejména pak při očekávaných srážkách. Maximální výška objektu spolu se zastavěnou plochou zůstane zachována, rovněž tak i vzhled a charakter budovy.

±0,000 = 402,00 Bpv

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Dědič Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: dedic@dkpa.cz	Název akce: Výměna střešní krytiny MDK Sokolov				
	Místo stavby, parc. č.: Městský dům kultury Sokolov, 5. května 655, Sokolov, pozemek parc. č. 85 v k. ú. a obci Sokolov				
	Investor: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 00259586 DIČ: CZ00259586				
	Stupeň PD: DPS	Měřítko: 1:400	Č. výkresu: C.3	Č. zakázky: 2023/046	Datum: 12/2023
Vedoucí projektant: Ing. Aleš Kaňkovský IČO: 04665465 tel: 732 956 363 e-mail: kankovsky@dkpa.cz	Část dokumentace: C Situační výkresy			Stavební objekt:	Č. kopie - paré:
	Výkres: C.3 Katastrální situační výkres				