



Legenda značení:

- Stávající šablonová střešní krytina (šablony Cembit)
- Stávající střešní krytina z falcovaného TiZn plechu
- Stávající střešní výlezy plechové s jednoduchým zasklením - vnitřní rozměr 480/480 mm
- Stávající prvky odvětrání hřebene střechy
- Stávající oplechování okapové hrany
- Stávající protisněhové zábrany
- Stávající poloha fasádních svodůbleskosvodné soustavy
- Nadzemní telekomunikační vedení, poskytovatel: Wolfnet.cz

Poznámky:

- Dodavatel stavby je povinen se seznámit s projektovou dokumentací vč. příloh a případně upozornit zodpovědného projektanta na nesrovnalosti či nedostatky v projektové dokumentaci.
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Před výrobou nutno prvky přeměřit IN SITU
- Před zahájením prací nutno nechat zpracovat dílenskou dokumentaci.
- Při provádění nutno dodržet technologické postupy dané výrobcí.

- Střešní plášť všech střešních rovin tvoří skládaná (pravděpodobně vláknocementová) šablonová krytina typu Cembit (čtvercové šablony cca 40x40 cm) položená na celoplošném prkeném bednění. Hydroizolační vrstva na prkeném bednění je tvořena asfaltovou lepenkou.

- V rámci bouracích prací dojde k:

- Demontáž stávajícíbleskosvodné soustavy.
- Demontáž stávajících sněhových zábran - tyčové.
- Demontáž hřebenáčů a nároží stávající krytiny (Cembit).
- Demontáž stávající střešní krytiny (šablonová krytina Cembit - čtverec 40x40 cm).
- Demontáž postupových střešních prvků (VZT, ZTI, EI).
- Demontáž střešních výlezu 60x60 cm vč. Lemování.
- Demontáž klempířských konstrukcí (úžlabí, žlaby, svody, atypická okapnička, lemování u komína).
- Demontáž klempířských konstrukcí (lemování vikýře spolu s jeho oplechováním).
- Demontáž tesařských konstrukcí (celoplošného prkeného bednění na krokách vč. pobití vikýře).
- Kontrola odhalených konstrukcí - v případě zjištění dalších závad prvků krovu dojde i k výměně / sanaci těchto částí.
- Odstranění narušených prvků krovu.
- Odstranění ocelových konstrukcí vynášející osvětlení hlavního sálu za účelem odlehčení krovu.
- Vyčištění vnitřních prostor od suti, prachu a dalších nečistot především v prostorách za půdními vestavbami v obou bočních křídlech.
- Odstranění stávající ocelové konstrukce vynášející původní osvětlení hlavního sálu, dále bude odstraněna ocelová expanzní nádoba a dřevěné nosné dělicí konstrukce původních kójí.

- Stavebními pracemi bude mj. zasaženo do vybraných nosných konstrukcí krovu, které by mohly v budoucnu nepříznivým způsobem ovlivnit jeho statiku. Samotná výměna střešní krytiny, spolu se stavebními pracemi na opravě krovu, bude prováděna postupným způsobem, díle etap, tak aby bylo zamezeno vniknutí srážek do konstrukcí. V průběhu prací na etapě budou konstrukce zakrývány plachtami vždy při ukončení prací, zejména pak při očekávaných srážkách. Maximální výška objektu spolu se zastavěnou plochou zůstane zachována, rovněž tak i vzhled a charakter budovy.

±0,000 = 402,00 Bpv

DĚDIČ KAŇKOVSKÝ PROJEKCE ARCHITEKTURA

D K
P A

<div>Zodpovědný projektant: Ing. Martin Dědič Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: dedic@dkpa.cz</div> <div>Vedoucí projektant: Ing. Aleš Kaňkovský IČO: 04665465 tel: 732 956 363 e-mail: kankovsky@dkpa.cz</div> <div>Projektant - autor části: Bc. Karina Beránková email: info@dkpa.cz</div>	<div>Název akce: Výměna střešní krytiny MDK Sokolov</div>				
	<div>Místo stavby: parc. č.: Městský dům kultury Sokolov, 5. května 655, Sokolov, pozemek parc. č. 85 v k. ú. a obci Sokolov</div>				
	<div>Investor: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 00259586 DIČ: CZ00259586</div>				
	<div>Stupeň PD: DPS</div>	<div>Měřítko: 1:150</div>	<div>Č. výkresu: D.1.1.2</div>	<div>Č. zakázky: 2023/046</div>	<div>Datum: 12/2023</div>
	<div>Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko stavební řešení</div>			<div>Stavební objekt:</div>	<div>Č. kopie - paré:</div>
<div>Výkres: D.1.1.2 Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy</div>					