



- stavební úpravy - ÚČEBNA A KABINETY:
- zazdění osazení nových ocelových zárubní 7x
 - 5 ks 900/1970/160mm
 - 2 ks 900/1970/100mm
- výměna potrubí vodovodu ve vybouraných trasách stoupaček SV+TUV 2xPPR PN20 25x4,2
 - nutno upravit dle dimenzí rozvodných potrubí, v celé výšce podlaží
 - připojit na stávající rozvody (předpoklad trubky PZ a rPE) pomocí tvarovek
 - na obodky instalovat KK25 – přístup stěnou opatřit inst. dvířky 200x300mm
 - potrubí bude obaleno tep. izol. IPUR tl.10mm
- výměna potrubí kanalizace ve vybouraných trasách stoupaček
 - stávající litinové a PVC HT bude vyměněna za nové potrubí,
 - stoupačky i přípojná potrubí za tiché kanal.potrubí systém MASTERS3 apod.
 - v místě kontrolních dvířek bude osazen čistící kus
 - nové potrubí bude napojeno na stávající přes určené tvarovky- dle přípojných materiálů
- pro napojení umyvadel a dřezů v nové poloze budou na potrubí vodvodu osazeny rohové ventily G3/8
- instalační předměty (umyvadla, dřezy a baterie) budou součástí dodávky nábytku-zabudované
- vývody SV a TUV budou připraveny na stojánkové baterie,
- vývody budou připraveny ve výšce cca 400mm nad podlahou
- na stěnu k tabuli bude provedena SDK předstěna pro skýtí instalací
 - v tl.75mm s výztuží pro instalaci tabule- nutno určit dle zařízení
- zazdění promítacích otvorů v přičce
- zazdívký instalačních šachet / porobetonové dozdívký+omítka s flexi sítí
- vyrovnání stěn po škrabání – flexi tmelení spár stěnových panelů, penetrace podkladu
- přetažení stěn flexi sítí s lepidlem-vyrovnání po vedení elektroinstalací
- nové štukové nebo sádrové stěrky stěn 100%
- penetrace podkladu , doplnění bet. mazaniny po provedení podlahových rozvodů instalací
- penetrace podkladu a samonivelační stěrky podlah 0-10mm
- bělinový obklad za umyvadly v=2,0m a dřezy v=v pásu za linkou
- akustický širokopásmový podhled rastř 1200x600mm, vsazená led osvětlení
- osazení nových dveří - zvukově izolační 37 dB,
 - 7 x plně 900x1970mm, klika/klika FAB/povrch CPL, barva dle vzorníků-doporuč. bar. šedá světlá
- nové nátery zárubní syntetické 1x základní, 2x vrchní- šedá tmavá
- nové nátery radiátorů a rozvodů topení- zpětná montáž- barva bílá, smetanová
- nátěr stáv. kovových podpěr parapetů
- penetrace a výmalba stropů před instalací podhledu- bílá
- penetrace a výmalba stěn – probarvená
- nátěr spodního soklu učebny do výšky 1,5 m omyvatelným a ořezuvzdorným nátěrem
- nová podlaha PVC/vinyl 100% - barevné dle výběru školy-doporučeno světlá šedá,
- přechodové bezbariérové lišty v místě dveří - nerez
- instalace nové dřevěné konstrukce stupínku před katedrou -trámový rošt,
 - záklap OSB tl. 20mm, geotex 200g/m2, OSB 20mm, tmelící stěrka po dř. desky+ PVC
 - instalační prostory pro katedru
- zazdění nového RE –v místě chodby-stavební začištění, omítka, štuky, výmalba, nátěr soklu,cca 10m2

<div> <div>S.R.O.</div> <div> <div>Logo</div> <div>Logo</div> <div>Logo</div> <div>Logo</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Valdštejnova 20</div> <div>Cheb 350 02</div> </div> </div>		<div> <div> <div>zpracoval:</div> <div>MgA. Hana Fischerová</div> </div> <div> <div>odpovědný projektant</div> <div>MgA. Hana Fischerová</div> </div> </div>	
	<div> <div>IČ: 291 22 571</div> <div>tel: 739 327 270</div> <div>artmodul@email.cz</div> </div>		<div> <div> <div>č.ka: 0301320</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> </div> </div>	
	<div> <div>zadavatel</div> <div>MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929</div> <div>SOKOLOV 356 01 , IČ: 00259586</div> </div>			