

SMLOUVA O DÍLO

Záchytné parkoviště II v ul. Mánesova

Objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou
IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „**objednatel**” na straně jedné)

a

zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 500023962/0800
zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Definice

I.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1.1 **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: **Záchytné parkoviště II v ul. Mánesova**, zpracovaná společností [REDAKCE] a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.

I.1.2 **Pozemky stavby:** pozemky parc. č. 4046/1 (lesní pozemek), parc. č. 4046/3 (ostatní plocha), parc. č. 4046/7 (ostatní plocha), parc. č. 4046/8 (lesní pozemek) v katastrálním území Sokolov.

I.1.3 **Předmětná stavba:** stavba s názvem **Záchytné parkoviště II v ul. Mánesova**, prováděná dle Projektové dokumentace.

I.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **Záchytné parkoviště II v ul. Mánesova** (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) touto smlouvou;
- b) projektovou dokumentací;
- c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku a Nabídkou;
- d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
- e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) naložení se stavebním odpadem, který vznikne při provádění díla podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o tomto naložení (vážní listky a daňové doklady atp.), včetně úhrady poplatků za toto naložení. Prokázáním splnění podmínek se rozumí např. předložení předávacího protokolu, ze kterého bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání, vazba na akci/projekt; či předání technických listů výrobku/certifikace/štítek výrobku;
- e) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetického zaměření díla a geometrického plánu pro rozdělení pozemku, součástí geodetického zaměření díla bude i geodetické zaměření sítí technické infrastruktury města Sokolov, pokud jsou takové sítě součástí schválené projektové dokumentace a pokud budou v rámci Předmětné stavby realizovány. Jedná se zejména o dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení, datové kabely pro přenos elektronických dat, kabely NN určené pro napájení zařízení pro záznam elektronických dat;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a
- k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;
- l) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který

předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo objednatel;

- m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, zpracováno a předáno bude ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;
- n) úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
- p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracích či jiných změnách rozsahu Předmětné stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy učiněné objednatelem zhotoviteli.

III.1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do **210** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle odst. III.1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem souvisejícími.

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně pět dní v týdnu, a to v pondělí–pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutnou přestávkou.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opravit. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Bc. Marek Volák

V.1.2 technických:



V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, [REDACTED]

Ing. Luboš Pravec, [REDACTED]

V.3 TDS: [REDACTED]

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 80 % sborníkových cen stanovených Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí staveniště tyto kopie smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

- a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;
- b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných vlastníků, kteří budou dotčeni Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v neaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace.

VII.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla podle tohoto článku je cenou pevnou a že představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené či související s prováděním díla vč. souvisejících dodávek a služeb.

11 289 289,89 Kč bez DPH.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení stavenišť, připojení stavenišť na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutná ostraha stavenišť;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;

- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a doložení. Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;
- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatel provedena průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatel zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel;

VII.7.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti

VII.8 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.7.2 bankovní zárukou, kterou je povinen předložit maximálně do 90 dnů od předání díla, a která musí splňovat tyto podmínky:

- a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatel vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatel z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatel na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatel a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;
- c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;
- d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů

od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- vyúčtovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového dokladu se stanoví **na 21 dnů** ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII.12 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč

VIII.7 Při porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII.8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději den předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro

vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn jednostranně posunout jednostranně termín předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelům dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelům či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přírážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI.1.2 bezdůvodného nezačínání stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelům písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

Renata Oulehlová



Digitální podpis:
09.02.2026
16:05

.....
Objednatel

**Bc.
Marek
Volák**

Digitálně
podepsal Bc.
Marek Volák
Datum:
2026.02.09
11:21:40 +01'00'

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód 22061
Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

KSO.
Místo Sokolov

CC-CZ.
Datum 3. 1. 2025

Zadavatel
město Sokolov

IČ 00259586
DIČ

Uchazeč.
Silnice Topolany a.s.

IČ 05758734
DIČ CZ699006672

Projektant
[redacted]

IČ [redacted]
DIČ [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ.
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 11 289 289,89

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 289 289,89	2 370 750,88
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 13 660 040,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22061		
Stavba:	Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov		
Místo:	Sokolov	Datum:	3. 1. 2025
Zadavatel:	město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Silnice Topolany a. s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 289 289,89	13 660 040,77
SO 000	Zemní práce a HTU, úprava terénu, ochrana VTL	1 587 400,97	1 920 755,17
SO 100	plynovodu		
OPK	Parkoviště větve 1-5	4 429 503,32	5 359 699,02
SO 101	Sanace pláně pod komunikací	2 595 815,99	3 140 937,35
SO 300	Odvodnění + vsak	605 019,31	732 073,37
SO 400			
Elektro	Veřejné osvětlení, kamery, nabíjecí stanice	1 585 050,30	1 917 910,86
SO 900	VRN	486 500,00	588 665,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 000 - Zemní práce a HTÚ, úprava terénu, ochrana VTL plynovodu

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 3. 1. 2025

IC:

00259586

DIČ:

IC:

05758734

DIČ:

CZ699006672

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 587 400,97

DPH základní
snižena

Základ daně
1 587 400,97
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
333 354,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 920 755,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt:

SO 000 - Zemní práce a HTÚ, úprava terénu, ochrana VTL plynovodu

Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 587 400,97
HSV - Práce a dodávky HSV	1 587 400,97
1 - Zemní práce	1 303 790,17
5 - Komunikace pozemní	203 976,00
998 - Přesun hmot	79 634,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt:

SO 000 - Zemní práce a HTÚ, úprava terénu, ochrana VTL plynovodu

Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 587 400,97		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 587 400,97				
D		1	Zemní práce	1 303 790,17				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	6 000,000	1,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění travin a rakosu strojně travin při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103					
VV			"plocha staveniště cca"6000					
					6 000,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	198,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
VV			4+10					
					14,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	355,00	2 848,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	400,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
VV			4+10					
					14,000			
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	756,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	5 530,000	9,00	49 770,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, II. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
VV			"plocha skryvky"5530					
					5 530,000			
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	54,000	1 070,00	57 780,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101					
VV			"ochrana VTL plynovodu"3*9*0,5*4					
					54,000			
8	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	657,690	95,00	62 480,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
VV			"vřetev 1. konstrukce vozovky 40 cm - skryvka 20 cm = +20 cm k max. zářezu"401*(0,4+0,2)/2					
					120,300			
VV			"vřetev 2. konstrukce vozovky 40 cm - skryvka 20 cm = +20 cm k max. zářezu"375*(0,53+0,2)/2					
					136,875			
VV			"vřetev 3. konstrukce vozovky 40 cm - skryvka 20 cm = +20 cm k max. zářezu"418*(0,6+0,2)/2					
					167,200			
VV			"vřetev 4. konstrukce vozovky 40 cm - skryvka 20 cm = +20 cm k max. zářezu"515*(0,44+0,2)/2					
					164,800			
VV			"vřetev 5. konstrukce vozovky 40 cm - skryvka 20 cm = +20 cm k max. zářezu"193*(0,51+0,2)/2					
					68,515			
VV			Součet					
					657,690			
9	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,910	1 230,00	14 649,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701					
VV			"sondažní práce plyn VTL"8*0,5*0,5*1,5					
					3,000			
VV			"sondažní práce plyn NTL"6*0,5*0,5*1,0					
					1,500			
VV			"sondažní práce plyn cetin"(6+4+3)*0,5*0,5*1,0					
					3,250			
VV			"sondažní práce plyn vodovod + kanalizace výtlačk"8*0,5*0,8*1,3					
					4,160			
VV			Součet					
					11,910			
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	34,00	476,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401					
11	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	184,00	1 472,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402					
12	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	519,00	7 266,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411					
13	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					
14	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 106,000	49,00	54 194,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206113 VV "mezideponiev rámci stavby 50% převoz 2x"5530*0,2*0,5*2		1 106,000			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	296,560	38,00	11 269,28	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102 VV "rozdíl odpávek a násypů - po stavbě"657,69-361,13		296,560			
16	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	56,000	1,71	95,76	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931 VV 14*4 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
17	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	32,000	6,59	210,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932 VV 8*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
18	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	56,000	2,69	150,64	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951 VV 14*4 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
19	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	32,000	13,40	428,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952 VV 8*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
20	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	56,000	3,82	213,92	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971 VV 14*4 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
21	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	32,000	7,65	244,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972 VV 8*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
22	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	553,000	128,00	70 784,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162706111 VV "odvoz 50% skládka/depo"5530*0,2*0,5		553,000			
23	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	2 212,000	7,00	15 484,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162706119 VV "odvoz 50% skládka/depo"5530*0,2*0,5 VV 553*4 'Přepočtené koeficientem množství		553,000 2 212,000			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	296,560	210,00	62 277,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"rozdíl odpověákek a násypů - na skládku"657,69-361,13		296,560			
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 965,600	5,00	14 828,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		296,56*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 965,600			
26	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 659,000	46,10	76 479,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167103101					
	VV		"odvoz 50% skládka/depo"5530*0,2*0,5		553,000			
	VV		"mezideponiev rámci stavby 50% převoz 2x"5530*0,2*0,5*2		1 106,000			
	VV		Součet		1 659,000			
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	296,560	55,80	16 548,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		"rozdíl odpověákek a násypů"657,69-361,13		296,560			
28	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	422,250	46,70	19 719,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101					
	VV		(58,5+54,5+72,5+72+24)*1,5		422,250			
29	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	361,125	93,00	33 584,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
	VV		pozn k výpočtu :max výška násypu + tl skřívky 20 cm - konstrukce vozovky-40 cm					
	VV		"větev 1" 570*(0,53+0,2-0,4)/2		94,050			
	VV		"větev 2"396*(0,75+0,2-0,4)/2		108,900			
	VV		"větev 3"605*(0,65+0,2-0,4)/2		136,125			
	VV		"větev 4"650*(0,2+0,2-0,4)/2		0,000			
	VV		"větev 5"210*(0,41+0,2-0,4)/2		22,050			
	VV		Součet		361,125			
30	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	2 431,000	7,60	18 475,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
	VV		"větev 1"570		570,000			
	VV		"větev 2"396		396,000			
	VV		"větev 3"605		605,000			
	VV		"větev 4"650		650,000			
	VV		"větev 5"210		210,000			
	VV		Součet		2 431,000			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	533,808	115,00	61 387,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"rozdíl odpověákek a násypů - na skládku"(657,69-361,13)*1,8		533,808			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	553,000	12,00	6 636,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"odvoz 50% skládka/depo"5530*0,2*0,5		553,000			
33	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 765,000	14,80	40 922,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151311					
34	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 765,000	17,50	48 387,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
	VV		"mezideponie v rámci stavby 50% pro hrubou terénní úpravu"5530*0,5		2 765,000			
35	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 499,000	6,98	17 443,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	VV		"mezideponie v rámci stavby 50% pro hrubou terénní úpravu"5530*0,5		2 765,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet trávy ve svazích"- 1*(73,5+6,9+29,2+4,0+67,9+33,7+7,0+5,1+5,5+10,7+5,5+9,8+7,2)		-266,000			
	VV		Součet		2 499,000			
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	49,980	140,00	6 997,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		2499*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,980			
37	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	266,000	11,70	3 112,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2					
	Online PSC		výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
	VV		73,5+6,9+29,2+4,0+67,9+33,7+7,0+5,1+5,5+10,7+5,5+9,8+7,2		266,000			
38	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,320	139,00	739,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		266*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,320			
39	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	689,300	143,00	98 569,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182111111					
	VV		60,1+93,9+32,1+59,7+64,3+28,5+41,0+43,7		423,300			
	VV		73,5+6,9+29,2+4,0+67,9+33,7+7,0+5,1+5,5+10,7+5,5+9,8+7,2		266,000			
	VV		Součet		689,300			
40	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	758,230	44,50	33 741,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2					
	VV		689,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		758,230			
41	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	423,300	84,80	35 895,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
	VV		60,1+93,9+32,1+59,7+64,3+28,5+41,0+43,7		423,300			
42	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	266,000	73,20	19 471,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
	VV		73,5+6,9+29,2+4,0+67,9+33,7+7,0+5,1+5,5+10,7+5,5+9,8+7,2		266,000			
43	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	2 765,000	22,10	61 106,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111					
44	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	141,015	1 270,00	179 089,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		2765*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		141,015			
45	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	150,000	132,00	19 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101313					
	VV		"nad vsakovacími pery cca 150 vlkomilných keřů"150		150,000			
46	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	7,500	1 380,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		150*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,500			
47	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	150,000	40,90	6 135,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102211					
48	M	026603R1	Nízký keř do výšky max. 1,0m, vlkomilný, nejedovatý vhodný na stanoviště dle PD (ze kombinovat několik druhů)	kus	150,000	150,00	22 500,00	
49	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,460	411,00	5 532,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
	VV		"dvojnásobná závlivka trávník 2 l/m2"(266+2499)*0,002*2		11,060			
	VV		"dvojnásobná závlivka vysazených rostlin 8 l/ks"150*0,008*2		2,400			
	VV		Součet		13,460			
50	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	53,840	25,00	1 346,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129					
	VV		13,46*4 'Přepočtené koeficientem množství		53,840			
51	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	53,840	68,30	3 677,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		13,46*4 'Přepočtené koeficientem množství		53,840			
D		5	Komunikace pozemní				203 976,00	
52	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	108,000	382,00	41 256,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121109					
	VV		"ochrana VTL plynovodu"3*9*4		108,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	36,000	4 520,00	162 720,00	CS ÚRS 2024 02
PP			panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
VV			9*4	36,000				
D			998	Přesun hmot			79 634,80	
54	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	81,260	980,00	79 634,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 100 OPK - Parkoviště větve 1-5

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 1. 2025

IC:

00259586

DIČ:

IC:

05758734

DIČ:

CZ699006672

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

4 429 503,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 429 503,32	21,00%	930 195,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 359 699,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 100 OPK - Parkoviště větve 1-5
Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 429 503,32
HSV - Práce a dodávky HSV		4 340 870,32
1 - Zemní práce		102 599,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce		234 607,34
5 - Komunikace pozemní		3 177 685,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		783 502,16
997 - Přesun sutě		6 667,38
998 - Přesun hmot		35 808,96
PSV - Práce a dodávky PSV		88 633,00
767 - Konstrukce zámečnické		88 633,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 100 OPK - Parkoviště větve 1-5
Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 429 503,32

D HSV Práce a dodávky HSV 4 340 870,32

D 1 Zemní práce 102 599,30

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	5,700	168,00	957,60	CS ÚRS 2024 02
PP Rozzebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vvolní soar ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106023								
VV "silniční ostrůvek"5,7								
2	K	113201112	Vytřhání obrub silničních ležatých	m	63,000	156,00	9 828,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vytřhání obrub s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112								
VV 10*5+13								
3	K	132251102	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,576	879,00	8 417,30	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102								
VV "palisádová zeď 1,2 - větev 2"(11,5+28,4)*0,6*0,4								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,576	210,00	2 010,96	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,760	5,00	478,80	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se služením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV 9,576								
VV 9,576*10 "Přepočtené koeficientem množství"								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skladkovně) kód odpadu 17 05 04	t	17,237	115,00	1 982,26	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231								
VV 9,576*1,8								
7	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 758,304	21,00	78 924,38	CS ÚRS 2024 02
PP Uprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112								
VV "AB kryt"(352,3+327,7+437,7+432,9+143,5)*1,2								
VV "DL kryt"(267,9+315,9+346,12+349,4+157,5)*1,2								
VV Součet								
D 3	Svislé a kompletní konstrukce							234 607,34
8	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	5,200	1 070,00	5 564,00	CS ÚRS 2024 02
PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921133								
VV "palisádová zeď 1,2 - větev 2"2,8+2,4								
9	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	29,718	430,00	12 778,74	CS ÚRS 2024 02
PP palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní								
VV 5,2*5,715 "Přepočtené koeficientem množství"								
10	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	34,800	1 170,00	40 716,00	CS ÚRS 2024 02
PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921134								
VV "palisádová zeď 1,2 - větev 2"8,8+26								
11	M	59228416	palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm	kus	198,360	885,00	175 548,60	CS ÚRS 2024 02
PP palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm								
VV 34,8*5,7 "Přepočtené koeficientem množství"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní		3 177 685,18			
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 811,725	180,00	686 110,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV			"AB kryt - 1. vrstva fr.		1 948,215			
VV			0/63mm"(352,3+327,7+437,7+432,9+143,5)*1,15					
VV			"AB kryt - 2. vrstva fr.		1 863,510			
VV			0/32mm"(352,3+327,7+437,7+432,9+143,5)*1,10					
VV			Součet		3 811,725			
13	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 653,493	300,00	496 047,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			"DL kryt - frakce kameniva 16/32mm - propustná vrstva"(267,9+316,9+346,12+349,4+157,5)*1,15		1 653,493			
14	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 700,100	373,00	634 137,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
VV			"AB kryt - ložná vrstva"352,3+327,7+437,7+432,9+143,5		1 694,100			
VV			"doplnění ab krytu v ostrůvku - ručně"6		6,000			
VV			Součet		1 700,100			
15	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 700,100	14,00	23 801,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
16	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 700,100	236,00	401 223,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
VV			"AB kryt - obrusná vrstva"352,3+327,7+437,7+432,9+143,5		1 694,100			
VV			"doplnění ab krytu v ostrůvku - ručně"6		6,000			
VV			Součet		1 700,100			
17	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	1 437,820	300,00	431 346,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412212					
VV			"DL kryt - parkoviště"267,9+316,9+346,12+349,4+157,5		1 437,820			
18	M	BET.S08C01	BEST-KROSO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	353,826	395,00	139 761,27	
PP			BEST-KROSO/8CM PŘÍRODNÍ					
VV			"plocha pod značkou V10f - invalida č. 225+symbol nabíjecí stanice č.406*1,2*1,2*(6+2)		11,520			
VV			"lemovací pruhy kolem V10b-vyznačení parkovacích míst - šedá"(15+19+20+20+9)*0,8*5		332,000			
VV			Součet		343,520			
VV			343,52*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		353,826			
19	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	1 012,200	328,00	332 001,60	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
VV			"zbytek po odpočtu lemů a V10b"1438,72-343,52-83		1 012,200			
20	M	BET.KA8C02	BEST-KARO/8CM ČERVENÁ	m2	85,490	389,00	33 255,61	
PP			BEST-KARO/8CM ČERVENÁ					
VV			"V10b-vyznačení parkovacích míst - červená"(15+19+20+20+9)*0,2*5		83,000			
VV			83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		85,490			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		783 502,16			
21	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	20,000	216,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912113111					
VV			"vétev 2"10"2		20,000			
22	M	56288006	práh dorazový parkovací z gumy 750mm	kus	20,000	1 350,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			práh dorazový parkovací z gumy 750mm					
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	284,00	1 704,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
24	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000	807,00	4 842,00	CS ÚRS 2024 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
25	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	378,00	2 268,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
26	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	696,00	4 176,00	CS ÚRS 2024 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
27	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	24,70	148,20	CS ÚRS 2024 02
PP			víčko plastové na sloupek D 60mm					
28	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
	VV		6		6,000			
29	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	39,80	238,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"symbol osoba na inval. vozíku č. 225" 6*1,0		6,000			
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	742,400	403,00	299 187,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		161,8+3,9+21,1+84,2+199,5+198,0+73,9		742,400			
31	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	30,600	520,00	15 912,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm					
	VV		6+2+8+10+4		30,000			
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
32	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	620,920	150,00	93 138,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		742,4-66*0,78-32*0,5-24-30		620,920			
33	M	BET.M25RV1	BEST-MONO II ROHOVÝ, VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus	32,000	518,79	16 601,28	
	PP		BEST-MONO II ROHOVÝ, VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ					
	VV		7+5+9+8+3		32,000			
34	M	BET.M25R11	BEST-MONO II POLOMER 1, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus	66,000	519,89	34 312,74	
	PP		BEST-MONO II POLOMĚR 1, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ					
	VV		66		66,000			
35	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	24,480	184,00	4 504,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		0,5*3+4,5+0,5+3*0,5+4,5+4*0,5+4,5+0,5+4,5		24,000			
	VV		24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	327,000	343,00	112 161,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		11,5+15,8+29,0+5,5		61,800			
	VV		5,5+26,5+29+10,5		71,500			
	VV		7,7+23,7+13,1+18,4+15,8		78,700			
	VV		7,8+10,5+21,1+23,7+16,4		79,500			
	VV		19+16,5		35,500			
	VV		Součet		327,000			
37	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	333,540	125,00	41 692,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		327*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		333,540			
38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 581,602	62,00	98 059,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
	VV		"DL kryt - sorpční textile"(267,9+316,9+346,12+349,4+157,5)*1,1		1 581,602			
39	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	75,600	50,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731123					
40	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	75,600	99,00	7 484,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
41	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	75,600	125,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
	VV		"řezy v místech napojení na stáv AB kryt + ostrůvek"(10*5+13)*1,2		75,600			
42	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	459,00	918,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		2		2,000			
43	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	71,10	284,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
D	997		Přesun sutě				6 667,38	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,932	49,00	976,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	378,708	7,00	2 650,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
VV			19,932*19 'Přepočtené koeficientem množství		378,708			
46	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,750	153,00	3 021,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			1,48+18,27		19,750			
47	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,180	100,00	18,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
VV			0,18		0,180			
D 998			Přesun hmot				35 808,96	
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	651,072	55,00	35 808,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				88 633,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				88 633,00	
49	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	503,865	38,60	19 449,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114					
VV			"výroba dílců zábradlí na dílně"162,38*3,103		503,865			
50	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	39,900	530,00	21 147,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911121111					
VV			"zábradlí Z1, Z2 větev 2"11,5+28,4		39,900			
51	K	789431211	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 50 µm	m2	26,004	767,00	19 945,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení žárového stříkání potrubí zinkem, tloušťky 50 µm, do DN 50 (0,925 kg Zn/m2)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789431211					
VV			162,38*3,14*0,051		26,004			
52	M	55283903	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm	m	162,380	173,00	28 091,74	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm					
VV			"viz výpis materiálu-výkres zábradlí"42+99,2		141,200			
VV			141,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		162,380			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 101 - Sanace pláň pod komunikací

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 1. 2025

IC:

00259586

DIČ:

IC:

05758734

DIČ:

CZ699006672

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

2 595 815,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 595 815,99	21,00%	545 121,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 140 937,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 101 - Sanace pláně pod komunikací

Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 595 815,99
HSV - Práce a dodávky HSV	2 595 815,99
1 - Zemní práce	990 313,15
5 - Komunikace pozemní	1 315 406,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 644,41
998 - Přesun hmot	196 452,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 101 - Sanace pláně pod komunikací

Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 595 815,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 595 815,99

D 1 Zemní práce 990 313,15

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 879,152	60,00	112 749,12	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené stroje v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106
VV Fakturace na základě souhlasu geotechnika a TDI
VV "AB kryt"(352 3+327,7+437,7+432 9+143,5)*1,2*0,5 1 016,460
VV "DL kryt"(267,9+316 9+346,12+349,4+157,5)*1,2*0,5 862,692
VV Součet 1 879,152

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 879,152	210,00	394 621,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV Fakturace na základě souhlasu geotechnika a TDI
VV 1879,152
VV 1 879,152

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18 791,520	5,00	93 957,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
VV Fakturace na základě souhlasu geotechnika a TDI
VV 1879,152
VV 1879,152*10 *Přepočtené koeficientem množství 18 791,520

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skladkovně) kód odpadu 17 05 04	t	3 382,474	115,00	388 984,51	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV Fakturace na základě souhlasu geotechnika a TDI
VV 1879,152*1 8 3 382,474

D 5 Komunikace pozemní 1 315 406,40

5	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	7 516,608	175,00	1 315 406,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP Podklad nebo podšyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564971315
VV Fakturace na základě souhlasu geotechnika a TDI
VV "2 vrstvy 2 x25 cm"
VV "AB kryt"(352 3+327,7+437,7+432 9+143,5)*1,2*2 4 065,840
VV "DL kryt"(267,9+316 9+346,12+349,4+157,5)*1,2*2 3 450,768
VV Součet 7 516,608

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 644,41

6	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	4 071,496	23,00	93 644,41	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121
VV Fakturace na základě souhlasu geotechnika a TDI
VV "AB kryt"(352 3+327,7+437,7+432 9+143,5)*1,3 2 202,330
VV "DL kryt"(267,9+316 9+346,12+349,4+157,5)*1,3 1 869,166
VV Součet 4 071,496

D 998 Přesun hmot 196 452,03

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 571,855	55,00	196 452,03	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky obrubku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 300 - Odvodnění + vsak

KSO:

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2025

IC:

00259586

DIČ:

IC:

05758734

DIČ:

CZ699006672

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

605 019,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 019,31	21,00%	127 054,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

732 073,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 300 - Odvodnění + vsak
Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		605 019,31
HSV - Práce a dodávky HSV		605 019,31
1 - Zemní práce		195 129,28
2 - Zakládání		3 592,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		29 145,60
4 - Vodorovné konstrukce		90 930,11
8 - Trubní vedení		186 525,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		43 791,60
997 - Přesun sutě		2 395,68
998 - Přesun hmot		53 509,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 300 - Odvodnění + vsak
Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 605 019,31

D HSV Práce a dodávky HSV 605 019,31

D 1 Zemní práce 195 129,28

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	91,30	1 460,80	CS ÚRS 2024 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
VV 8*2 16,000								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	53,00	530,00	CS ÚRS 2024 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
VV 5*2 10,000								
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,640	634,00	405,76	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100								
VV "čerpací jáma"0,8*0,8*1,0 0,640								
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,960	1 120,00	3 315,20	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101								
VV "základ kamenného čela"0,5*3,2*0,5 0,800								
VV "rozšíření rýhy, začistění dna - prodloužení DK"12*0,6*0,3 2,160								
VV Součet 2,960								
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	84,429	379,00	31 998,59	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102								
VV "dren trubky v konstrukci AZ parkoviště"(39,7+38,5+37,7+32,0+24,7+34+34+31,4+26,4+28,0+23,2+18,4)*0,3*0,3 33,120								
VV "transportní pero"94,4*0,3*0,3 8,496								
VV "vsakovací pera"((20,5+17,9+15,3+12,7+10,0+7,5+4,9)+6,0*7+7,7*4+17,2*7+27,3+29,9+25,4+27,1+28,0*3)*0,3*0,3 42,813								
VV Součet 84,429								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,949	210,00	13 219,29	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV 0,64*2,96+84,429-25 08 52,949								
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	629,490	12,00	7 553,88	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV 62,949								
VV 62,949*10 'Přepočtené koeficientem množství 629,490								
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skladkovně) kód odpadu 17 05 04	t	113,308	115,00	13 030,42	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231								
VV 62,949*1,8 113,308								
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,080	129,00	3 235,32	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101								
VV "rozšíření rýhy, začistění dna - prodloužení DK"12*1,1*(3,2+0,5)/2 25,080								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	86,589	238,00	20 608,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"dren trubek v konstrukci AZ v parkovišti"(39,7+38,5+37,7+32,0+24,7+34+34+31,4+26,4+28,0+23,2+18,4)*0,3*0,3		33,120			
	VV		"transportní pero"94,4*0,3*0,3		8,496			
	VV		"vsakovací pera"((20,5+17,9+15,3+12,7+10,0+7,5+4,9)+6,0*7+7,7*4+17,2*7+27,3+29,9+25,4+27,1+28,0*3)*0,3*0,3		42,813			
	VV		"rozšíření rýhy, začistění dna - prodloužení DK"12*0,6*0,3		2,160			
	VV		Součet		86,589			
11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	168,840	580,00	97 927,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		33,12+8,5+42,8		84,420			
	VV		84,42*2 "Přepočtené koeficientem množství		168,840			
12	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	4,320	427,00	1 844,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		2,16		2,160			
	VV		2,16*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,320			
	D	2	Zakládání				3 592,00	
13	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,800	4 490,00	3 592,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313811					
	VV		"základ kamenného čela"0,5*3,2*0,5		0,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 145,60	
14	K	311213224	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	1,408	20 700,00	29 145,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311213224					
	VV		"kamenné čelo"0,4*1,1*3,2		1,408			
	D	4	Vodorovné konstrukce				90 930,11	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,351	1 250,00	19 188,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"rozšíření rýhy, začistění dna - prodloužení DK"12*0,6*0,15		1,080			
	VV		"vsakovací pera"((20,5+17,9+15,3+12,7+10,0+7,5+4,9)+6,0*7+7,7*4+17,2*7+27,3+29,9+25,4+27,1+28,0*3)*0,3*0,1		14,271			
	VV		Součet		15,351			
16	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	16,762	4 280,00	71 741,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312151					
	VV		"drenáže v konstrukci AZ pod parkovišti"(39,7+38,5+37,7+32,0+24,7+34+34+31,4+26,4+28,0+23,2+18,4)*0,3*0,08		8,832			
	VV		"transportní pero(+přebetonávka20 cm)"94,4*0,3*(0,08+0,2)		7,930			
	VV		Součet		16,762			
	D	8	Trubní vedení				186 525,98	
17	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	938,100	13,50	12 664,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot od připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871228111					
	VV		"drenáže v konstrukci AZ pod parkovišti"39,7+38,5+37,7+32,0+24,7+34+34+31,4+26,4+28,0+23,2+18,4		368,000			
	VV		"transportní pero"94,4		94,400			
	VV		"vsakovací pera"(20,5+17,9+15,3+12,7+10,0+7,5+4,9)+6,0*7+7,7*4+17,2*7+27,3+29,9+25,4+27,1+28,0*3		475,700			
	VV		Součet		938,100			
18	M	28610567	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 220° pro liniové stavby DN 150	m	467,024	135,00	63 048,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 220° pro liniové stavby DN 150					
	VV		368+94,4		462,400			
	VV		462,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		467,024			
19	M	28610560	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	480,457	135,00	64 861,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 150					
	VV		475,7		475,700			
	VV		475,7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		480,457			
20	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	11,400	178,00	2 029,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313120					
21	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	11,742	261,00	3 064,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	11,742				
22	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000	3 237,83	3 237,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410102					
23	M	PFB.1131001G	Dno výšky 800 mm přímé - VYROBA NA ZAKAZKU TBZ-Q.1 100/80 V max 50	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	
PP			Dno výšky 800 mm přímé - VYROBA NA ZAKAZKU TBZ-Q.1 100/80 V max 50					
24	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211					
25	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm					
26	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302					
27	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	CS ÚRS 2024 02
PP			deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm					
28	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812351					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 791,60				
29	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	1 407,150	24,00	33 771,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
VV			"obaly dren trubek v konstrukci AZ v parkovišti"(39,7+38,5+37,7+32,0+24,7+34+34+31,4+26,4+28,0+23,2+18,4)*0,3*4*1,25	552,000				
VV			"obaly dren trubek v konstrukci AZ - transportní pero"94,4*0,3*4*1,25	141,600				
VV			"vsakovací pera"((20,5+17,9+15,3+12,7+10,0+7,5+4,9)+6,0*7+7,7*4+17,2*7+27,3+29,9+25,4+27,1+28,0*3)*0,3*4*1,25	713,550				
VV			Součet	1 407,150				
30	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	15,000	93,00	1 395,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902112					
VV			"pročištění příkopu prodloužení DK DN 150"15	15,000				
31	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	1,500	5 750,00	8 625,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008311					
VV			1,5	1,500				
D 997			Přesun sutě	2 395,68				
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,510	49,00	318,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	123,690	7,00	865,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
VV			6,51*19 'Přepočtené koeficientem množství	123,690				
34	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	6,510	186,00	1 210,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
D 998			Přesun hmot	53 509,06				
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	184,514	290,00	53 509,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 400 Elektro - Veřejné osvětlení, kamery, nabíjecí stanice

KSO:

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2025

IC:

00259586

DIČ:

IC:

05758734

DIČ:

CZ699006672

IC:

DIČ:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 585 050,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 585 050,30	21,00%	332 860,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 917 910,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 400 Elektro - Veřejné osvětlení, kamery, nabíjecí stanice

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Datum:

3. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 585 050,30
HSV - Práce a dodávky HSV	579 117,14
1 - Zemní práce	535 350,91
2 - Zakládání	42 298,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 467,58
PSV - Práce a dodávky PSV	239 819,52
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	10 343,52
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	229 476,00
M - Práce a dodávky M	755 663,64
21-M - Elektromontáže	693 679,31
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	16 784,33
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 400 Elektro - Veřejné osvětlení, kamery, nabíjecí stanice
Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem						1 585 050,30		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	579 117,14				
D		1	Zemní práce	535 350,91				
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000	310,00	6 820,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podopřímím, vzpěním nebo vyvážněním, případně s ochrannými bedněním, se zhlazením a odsíraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421						
VV		*křížení se sítěmi (silový kabel VO)*2,0*11				22,000		
2	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,560	426,00	4 498,56	CS ÚRS 2024 02
PP		Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výtlačků v horninách jakékoliv třídy						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101						
VV		*souběh a křížení se sítěmi (silový kabel VO)*0,4*1,2*(2,0*11)				10,560		
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,947	434,00	11 695,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100						
VV		*základy pro stožary (3,0m)*0,5*0,5*0,8*4				0,800		
VV		*základy pro stožary (6,5m)*0,8*0,8*1,3*11				9,152		
VV		*protlak start cíl jama*1,5*5*1,5+2,5*1,5*1,5				16,875		
VV		*základ nabíječka*0,4*0,6*0,5				0,120		
VV		Součet				26,947		
4	K	132251104	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	268,032	215,00	57 626,88	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104						
VV		*trasa nabíječka*0,4*1,2*49,2				23,616		
VV		*trasa VO - odpčet trasy protlaku*0,4*1,2*(19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5-10)				176,880		
VV		*trasa kamery silový + datový kabel*0,4*1,2*140,7				67,536		
VV		Součet				268,032		
5	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a li skupiny 1 až 4	m	10,000	1 710,00	17 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721212						
6	M	28613964	trubka ochranná PEHD D 90mm	m	10,000	144,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP		trubka ochranná PEHD D 90mm						
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	268,032	49,00	13 133,57	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	268,032	210,00	56 286,72	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
VV		268,032				268,032		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 680,320	12,00	32 163,84	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
VV		268,032				268,032		
VV		268,032*10 *Přepočtené koeficientem množství				2 680,320		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	268,032	55,80	14 956,19	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			268,032	268,032				
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	482,458	115,00	55 482,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			268,032*1,8	482,458				
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	159,152	129,00	20 530,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
VV			0,4*(1,2-0,2-0,1-0,2)*(49,2+19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5+140,7)	159,152				
13	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	318,304	298,00	94 854,59	CS ÚRS 2019 01
PP			šterkopísek netříděný zásypový					
VV			"100%výměna materiálu"159,152	159,152				
VV			159,152*2 'Přepočtené koeficientem množství	318,304				
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,472	238,00	10 822,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			0,4*0,2*(49,2+19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5+140,7)	45,472				
15	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	91,440	447,00	40 873,68	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/4					
VV			45,72	45,720				
VV			45,72*2 'Přepočtené koeficientem množství	91,440				
16	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	495,236	196,00	97 066,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
VV			"kabelová trasa nabíječka"49,2	49,200				
VV			"kabelová trasa púdorys					
VV			VO"19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5	378,500				
VV			"trasa kamery silový + datový kabel"0,4*1,2*140,7	67,536				
VV			Součet	495,236				
D 2			Zakládání	42 298,65				
17	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	10,072	2 585,00	26 036,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
VV			"základy pro stožáry (3,0m)"0,5*0,5*0,8*4	0,800				
VV			"základy pro stožáry (6,5m)"0,8*0,8*1,3*11	9,152				
VV			"základ nabíječka"0,4*0,6*0,5	0,120				
VV			Součet	10,072				
18	K	4607421R1	Osazení prostupů z trub plastových do otvoru 20 do 30 cm	kus	11,700	825,00	9 652,50	
VV			"prostup základ nabíjecí stanice"0,5	0,500				
VV			"trubní chránička pro stožár VO"4*0,6+11*0,8	11,200				
VV			Součet	11,700				
19	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	12,519	528,00	6 610,03	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4					
VV			11,7	11,700				
VV			11,7*1,07 'Přepočtené koeficientem množství	12,519				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	1 467,58				
20	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	24,000	17,60	422,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388995212					
VV			chráničky pro prostup kabelu do stožáru					
VV			2*(4+11)*0,8	24,000				
21	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	25,680	40,70	1 045,18	CS ÚRS 2017 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE					
VV			24	24,000				
VV			24*1,07 'Přepočtené koeficientem množství	25,680				
D PSV			Práce a dodávky PSV	239 819,52				
D 741			Elektroinstalace - silňoproud	10 343,52				
22	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silňoproud v objektech v do 6 m	t	125,376	82,50	10 343,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silňoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	229 476,00				
23	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	5,000	1 760,00	8 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému venkovní kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003					
24	M	ADI.0030847.URS	AXIS T91B47 Pole Mount 100-410MM - adaptér pro montáž Axis kamer na sloup	kus	5,000	3 180,00	15 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			AXIS T91B47 Pole Mount 100-410MM - adaptér pro montáž Axis kamer na sloup					
25	M	ADI.0030805.URS	AXIS T92E20 Outdoor Housing - venkovní kryt pro IP box kamery, PoE, IP66, IK10	kus	5,000	9 346,00	46 730,00	
PP			AXIS T92E20 Outdoor Housing - venkovní kryt pro IP box kamery, PoE, IP66, IK10					
26	M	ADI.0030816.URS	AXIS T94F01P Conduit Back Box - adaptér pro přívod kabeláže trubkou	kus	5,000	1 064,00	5 320,00	
PP			AXIS T94F01P Conduit Back Box - adaptér pro přívod kabeláže trubkou					
27	M	ADI.0078039R1	Stacionární kamera - AXIS audio, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, baterie	kus	5,000	23 104,00	115 520,00	
PP			Podpora security desk od firmy GENetec, obrazový snímač CMOS 1/3 rozlišení 1920x1080 a více IP66, IK10 a více stacionární síťová kamera - specifikace dle PDe					
28	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus	5,000	960,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230007					
29	K	742230008	Montáž spínavého zdroje s krytem a akumulátorem	kus	5,000	660,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému spínavého zdroje s krytem a akumulátorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230008					
30	K	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	5,000	11,00	55,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230009					
31	M	73558003	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu	kus	5,000	35,20	176,00	CS ÚRS 2024 02
PP			samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu					
32	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	5,000	1 045,00	5 225,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101					
33	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	5,000	2 640,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			licence pro připojení jedné kamery					
34	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	5,000	1 320,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102					
35	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	5,000	770,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230103					
D M			Práce a dodávky M				755 663,64	
D 21-M			Elektromontáže				693 679,31	
36	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	568,400	3,30	1 875,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC					
VV			"kabelová trasa nabíječka"49,2		49,200			
VV			"kabelová trasa půdorys		378,500			
VV			VO"19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5		140,700			
VV			"trasa kamery silový + datový kabel"140,7		568,400			
VV			Součet					
37	M	JTA.001370R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	596,820	4,95	2 954,26	
PP			Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem					
VV			568,4		568,400			
VV			568,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		596,820			
38	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do12 m	kus	15,000	2 530,00	37 950,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
VV			4+11		15,000			
39	M	1290391	STOŽAR KAMEROVY KAM 3-159/114/89 Z	kus	4,000	4 738,00	18 952,00	
PP			STOŽAR KAMEROVY KAM 3-159/114/89 Z					
40	M	1290878	STOŽAR VER. OSV. GA 6,5-114/89/76 Z	kus	11,000	6 180,00	67 980,00	
PP			STOŽAR VER. OSV. GA 6,5-114/89/76 Z					
41	M	1290175R	VYLOZNIK OBLOUKOVY G 1-1500	kus	5,000	2 466,00	12 330,00	
VV			5		5,000			
42	M	1290179R	VYLOZNIK OBLOUKOVY G 2-1500/90	kus	1,000	4 024,00	4 024,00	
43	M	1290180R	VYLOZNIK OBLOUKOVY G 2-1500/180	kus	5,000	4 024,00	20 120,00	
44	K	21020401R1	Montáž svítidel	ks	17,000	495,00	8 415,00	
PP			Montáž svítidel					
45	M	1998124R1	SVÍTIDLO LUMISTREET Mini Pro GEN2, 40 LED, 4200 lm	kus	17,000	9 994,00	169 898,00	
PP			SVÍTIDLO LUMISTREET Mini Pro GEN2, 40 LED, 4200 lm optika DW50, 3000K bez režimu stmívání max příkon 27W					
46	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	15,000	330,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
VV			11+4		15,000			
47	M	3544206R2	Elektrovýzbroj stožárů	ks	15,000	572,00	8 580,00	
PP			Elektrovýzbroj stožárů					
48	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	519,200	48,40	25 129,28	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220001					
	VV		"trasa kamery silový kabel"140,7		140,700			
	VV		"kabelová trasa púdorys		378,500			
	VV		VO"19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5					
	VV		Součet		519,200			
49	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	583,321	50,60	29 516,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás zemní 30x4mm FeZn					
	VV		"hmotnost 1m=1,05kg"519,2*1,05		545,160			
	VV		545,16*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		583,321			
50	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	30,000	34,10	1 023,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
	VV		2*(11+4)		30,000			
51	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	45,000	48,40	2 178,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	VV		(11+4)*3,0		45,000			
52	M	35442063R1	zemní drát FeZn 10mm	kg	48,150	58,30	2 807,15	
	PP		zemní drát FeZn 10mm					
	VV		45		45,000			
	VV		45*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		48,150			
53	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	30,000	39,60	1 188,00	
	PP		Uzemňovací svorky					
	VV		2*(11+4)		30,000			
54	K	210250801	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové včetně zapojení	kus	1,000	13 640,00	13 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové včetně zapojení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210250801					
55	K	210250802	Oživení nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové oživení stanice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210250802					
56	K	210250803	Revize nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové revize stanice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210250803					
57	M	2376338387	OLIFE Stojanová nabíjecí stanice AC 2x22kW - SMART	kus	1,000	90 860,00	90 860,00	
	PP		OLIFE Stojanová nabíjecí stanice AC 2x22kW - SMART					
58	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	171,700	15,40	2 644,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
	VV		"trasa kamery silový"140,7		140,700			
	VV		"TRASA V LAMPĚ KE KAMERĚ"5*4		20,000			
	VV		"vstupy do lampy"(1,2+1)*5		11,000			
	VV		Součet		171,700			
59	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	197,455	28,60	5 647,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		171,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		197,455			
60	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	404,900	50,60	20 487,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035					
	VV		"kabelová trasa púdorys		378,500			
	VV		VO"19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5					
	VV		"vstupy do lampy"(1,2+1)*11		24,200			
	VV		"napojení na st.lampu"(1,2+1)*1		2,200			
	VV		Součet		404,900			
61	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	465,635	211,20	98 342,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		404,9		404,900			
	VV		404,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		465,635			
62	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	110,000	17,60	1 936,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2					
	VV		"kabel v stožáru ke svítidlu l 10 m"11*10,0		110,000			
63	K	210812065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	56,200	59,40	3 338,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812065					
	VV		"trasa nábíječka"49,2		49,200			
	VV		"napojení na rozvaděč + výstup do nábíječky"(1,5+2)*2		7,000			
	VV		Součet		56,200			
64	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	64,630	259,60	16 777,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2					
	VV		56,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	1185969	TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA	m	495,236	22,00	10 895,19	
	PP		TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA					
	VV		"kabelová trasa nabíječka"49,2		49,200			
	VV		"kabelová trasa půdorys		378,500			
	VV		VO"19,8+85,4+68,9+58,0+128,9+17,5					
	VV		"trasa kamery silový kabel"0,4*1,2*140,7		67,536			
	VV		Součet		495,236			
66	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	1,000	2 310,00	2 310,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				16 784,33	
67	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	516,300	17,60	9 086,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182021					
	VV		"mikrotrubičky"28,1+160,5+141,2+101,1+85,4		516,300			
68	M	34571826	mikrotrubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/5,5mm	m	593,745	10,00	5 937,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		mikrotrubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/5,5mm					
	VV		516,3		516,300			
	VV		516,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		593,745			
69	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	10,000	176,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182027					
	VV		5+5		10,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				45 200,00	
70	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	2,000	4 844,00	9 688,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460905121					
71	M	10.219.323	Skříň ER122/NKP7P	kus	1,000	9 346,00	9 346,00	
	PP		Skříň ER122/NKP7P					
72	M	1513912	ROZVADEC RVO S1/NKP7P/S006 /59300974/	kus	1,000	26 166,00	26 166,00	
	PP		ROZVADEC RVO S1/NKP7P/S006 /59300974/					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 450,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 450,00	
73	K	044002000	Revize	kpl	1,000	10 450,00	10 450,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov

Objekt:

SO 900 - VRN

KSO:

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2025

IC:

00259586

DIČ:

IC:

05758734

DIČ:

CZ699006672

IC:

DIČ:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

486 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	486 500,00	21,00%	102 165,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

588 665,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 900 - VRN

Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	486 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	486 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	245 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	78 000,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	63 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytné parkoviště v ul. Mánesov, Sokolov
Objekt: SO 900 - VRN

Místo: Sokolov
Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Datum: 3. 1. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 486 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 486 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 245 500,00

1	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geotechnický průzkum Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011103000								
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000								
3	K	012344000	Vytyčovací práce	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vytyčovací práce Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000								
4	K	012414000	Geometrický plán	soub	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geometrický plán Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000								
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soub	1,000	43 000,00	43 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geodetické měření skutečného provedení stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000								
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
8	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Spotřeba energií pro zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033203000								
9	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Oplocení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Informační tabule na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000 VV "ochranná pásma ČEZ + GASNET"4*5 20,000								

D VRN4 Inženýrská činnost 78 000,00

11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	30,000	2 100,00	63 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zkoušky zatěžovací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000 VV "plášť 2 zkoušky / vřetev-po sanaci"5*2 10,000 VV "na pláň před sanací"5*1 5,000 VV "na vrtvě ŠD"3*5 15,000 VV Součet 30,000								
12	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000								

D VRN6 Územní vlivy 40 000,00

13	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Omezený přístup těžké techniky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000 VV "v místě OP "1 1,000								

D VRN7 Provozní vlivy 63 000,00

14	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000								
15	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000								
16	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Ochranná pásma elektrického vedení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/075103000								
17	K	075303000	Ochranná pásma plynovodů, teplovodů, ropovodů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Ochranná pásma plynovodů, teplovodů, ropovodů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/075303000								